PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO No. 0110762 CARACTERISTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

TERCERA SECCION

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO

TERCERA EPOCA	DIRECTOR	San Francisco de Campeche, Cam.
Año XVII No. 4081	Manuel Cruz Bernés	Martes 15 de Julio del 2008.

SECCION ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

DESARROLLO SOCIAL

OBRAS PUBLICAS

DICTÁMEN CONJUNTO QUE EMITE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. FERNANDO SADEN ABAD; Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE SU TITULAR EL ING. EDUARDO GUERRERO VALDEZ.----------

Vistos: Para resolver y dictaminar la congruencia del Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón, cabecera del Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano.

ANTECEDENTES.

1.- Que la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón, cabecera del municipio del mismo nombre, se lleva a cabo ante los cambios que han ocurrido durante los últimos veinte años, en las condiciones económicas y demográficas de población, las cuales difieren substancialmente de las que le dieron fundamento y que inciden directamente en su desarrollo urbano.

2.- Por tal motivo, y previamente evaluado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Champotón, el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, en sesión extraordinaria publica de cabildo celebrada con fecha 09 de Octubre de 2007, con fundamento en los articulos 31, 54, 59 fracciones VII y VIII, 184, 186, 187 inciso a), 192 y 194 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 3, 5 fracción II, 6 párrafo tercero, 9 fracciones I, II y V, 10 fracción V y párrafo segundo, 11, 13 y 18 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, aprobó por unanimidad la Actualización del Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón, como instrumento sustentado en la planeación con fundamento técnico y jurídico de la autoridad municipal para operar y administrar el desarrollo urbano del centro de población; además se acordó remitirlo al Gobernador del Estado para que determine su congruencia con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano y posteriormente ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CONSIDERANDO

I.- Que las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, es de orden público e interés social y tiene por objeto la ordenación y regulación de los asentamientos humanos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, entre otros conceptos, mediante la mas eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y servicios en cada centro de población y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, así mismo, regular la planeación, administración y control del desarrollo urbano en el estado de Campeche, conforme a los principios establecidos en los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- Que conforme a la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, la planeación, administración y control del desarrollo urbano en el Estado de Campeche, los planes y programas sobre regulación de asentamientos humanos que expidan las autoridades competentes son de orden público e interés social, que caracterizan la naturaleza jurídica del derecho de propiedad de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así mismo, el derecho de propiedad, el de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de áreas y predios, serán ejercidos por sus titulares en forma compatible con el aprovechamiento determinado por los planes y programas de asentamientos humanos, así como de las correspondientes declaratorias de reservas, usos y destino de áreas y predios en los Centros de Población que expidan.

III.- Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico, así como, el de regular en beneficio social los asentamientos humanos y en consecuencia dictar las medidas necesarias para ordenarlos, estableciendo las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, con el objeto de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

IV.- Que el artículo 35 de la ley General de los Asentamientos Humanos, establece que los Programas Municipales deberán determinar las áreas que integran y delimitan un centro de población y los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas dentro de las áreas anteriores.

V.- Que el artículo 7 fracción tercera de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche otorga atribuciones al ejecutivo del Estado para Dictaminar la congruencia de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de las declaratorias aprobadas por los Ayuntamientos con el Programa Estatal Sectorial.

VI.- Que el proceso evolutivo en todos los ordenes de la vida social han hecho necesario se actualice el Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón, y que tal actualización se hace en base a los estudios técnicos y las necesidades prioritarias que en materia urbana padece la ciudad, fomentando la organización y recibiendo las opiniones de los grupos sociales que integran la comunidad respecto a la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los instrumentos de desarrollo urbano.

VII.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 9°, fracciones II y XI, 18, fracciones X, XI y XII y 27 Fracción VI Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 7 fracción III y IV, 9 fracción V, 10 fracciones I, IV y V, 13 y 19 fracción I de la Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Campeche, las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras Públicas y Comunicaciones de la Administración Pública Estatal, son las instancias competentes para conocer y dictaminar lo conducente a la congruencia entre el Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón, y el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano para el Estado de Campeche.

VIII.- Que el artículo 18 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche señala que los

Programas Directores Urbanos son el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para ordenar y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población situados en el territorio de los Municipios.

IX..- Por su parte el artículo 19 nos enumera los requisitos que los programa directores urbanos deberán contener, los cuales se mencionan a continuación:

I.- La ubicación del programa de que se trate en el contexto de la planeación del desarrollo urbano, económico y social del Municipio y su congruencia con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano;

II.- Las determinaciones relativas a:

a). Los objetivos, políticas y metas para el desarrollo urbano del centro de población de que se trate;

b). Las acciones especificas para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de población de que se trate;

c). Las políticas para el control y aprovechamiento del suelo;

d). La zonificación a que se refieren las fracciones I y II del Artículo 53 de esta ley;

e). La vivienda;

f). La vialidad y el transporte;

g). La infraestructura, equipamiento y servicios;

h). El ordenamiento ecológico, el mejoramiento del medio ambiente y la reducción de la contaminación del agua, suelo y atmósfera;

I). Imagen urbana y la prevención y atención de emergencias;

j). El comercio y abasto; y

k). El turismo;

III.- Las metas hacia cuya realización estarán dirigidas las acciones de desarrollo urbano;

IV.- Las previsiones que orientarán y regularán las actividades de programación, presupuestación y ejercicio de las inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública por cada uno de los componentes del desarrollo urbano; y

V.- Los instrumentos para la ejecución del programa.

X.- De igual manera tenemos que entre los principales objetivos que un Programa Director Urbano debe de contener, se encuentran los siguientes: Ordenar el crecimiento de los espacios en donde se asienta la población; regular los usos de suelo; mejorar la calidad de vida de los habitantes; evitar riesgos a la población; promover el crecimiento futuro del lugar y promover la atracción de inversiones que beneficien a la comunidad.

XI.- Que el Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón se encuentra comprendido dentro de la acción relativa al apoyo de la elaboración y revisión de los programas de desarrollo urbano para todas las cabeceras y juntas municipales, mencionada en el capítulo primero del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano; con lo que cumple con lo dispuesto en el articulo 19 Fracción Primera de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

XII.- Que el objetivo general del programa director urbano de la ciudad de Champotón es el de lograr el desarrollo equilibrado e integral de las actividades económicas y urbanas en el territorio de la ciudad de Champotón, por medio de la definición de una estructura urbana que las integre; que prevea y encauce su futuro crecimiento hacia las zonas mas aptas para cada una de ellas, que ordene y consolide el área urbana actual y que preserve y mejore su patrimonio histórico y el medio ambiente natural. De este objetivo general se desprende los siguientes objetivos particulares: Delimitar la zona urbana y urbanizable; Constituir reservas para fines urbanos; Regularizar los asentamientos humanos en las zonas donde sea adecuado consolidar el crecimiento urbano; Definir los requerimientos de suelo para equipamiento urbano; Establecer las normas de zonificación y uso de suelo que regulen la intensidad y tipos de usos y destinos en las zonas del centro de población; Crear el sistema integral de agua potable; Definir y crear el sistema de vialidad y transporte constituyendo el derecho de vía para la vialidad primaria y secundaria; Participar institucionalmente en el mercado de la vivienda; Establecer las bases para mantener actualizado el catastro y los impuestos prediales.

Las políticas que establece el programa director urbano en estudio son tres; las relativas a la conservación, al mejoramiento y al crecimiento. Las primeras son tendientes a mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales y de los edificios y monumentos, plazas cívicas, parques y en general de todo aquello que corresponda al acervo histórico y cultural del área; quedando comprendido dentro de esta el centro histórico, el litoral marítimo y la ribera del rió; las segundas son las acciones dirigidas a reordenar y renovar los centros de población, mediante el adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales, las terceras serán aplicadas a las zonas destinadas para el crecimiento de la población.

Las metas están contempladas en el capitulo de antecedentes señalando como termino para ejecutar las antes mencionadas son, corto plazo el período comprendido entre el año de 2007 a 2009; por mediano plazo el período de 2009-2015 y por largo plazo el periodo comprendido desde 2015 hasta el año 2030.

Las acciones especificas son las siguientes:

En el ámbito económico se propone, Programa para la captación de inversiones de apoyo al turismo y comercio; programa de atención de clientes en apoyo al turismo y comercio; programa de comercialización y promoción turística; apoyo técnico y financiero a las pequeñas y medianas empresas locales con incipiente desarrollo; programa para la constitución de sociedades de pequeños productores; proyecto de viabilidad financiera para pequeñas industrias; programa de incentivos fiscales y simplificación administrativa; atracción de inversionistas; proyecto de vialidad y urbanización de zona industrial; fomento y desarrollo de las actividades agroindustriales, manufactureras industriales; fomento y desarrollo de las actividades agrícolas pecuarias; fomento y desarrollo de las actividades piscícolas y acuícola; proyecto para la construcción de puertos de abrigo para las embarcaciones ribereñas, fomento y desarrollo de empresas especializadas en agro forestación; programa de creación de impulsos de agroindustrias; apoyo financiero para el desarrollo de la actividad artesanal; promoción y distribución de la producción artesanal; fomento y desarrollo de las artes y oficios tradicionales de la entidad; en materia de ordenamiento ecológico las acciones a emprender serán: declaratoria del río Champotón como área natural protegida; declaratoria del manglar como área natural protegida; programa de aprovechamiento y desarrollo de actividades ecoturísticas de la zona del río Champotón; estudios agrológicos para determinar los cultivos mas rentables; promoción e impulso a las actividades agropecuarias; investigación tecnológica para el manejo de las especies nativas y endémicas de la región; programa para el sembrado de arrecifes artificiales en el litoral de la ciudad; plantación intensiva de

especies arbóreas y arbustivas con especial énfasis en los puntos de mayor grado erosivo; programa para la restauración de áreas degradadas por la extracción de materiales; en materia de desarrollo urbano las acciones que se llevaran a cabo son: incorporación de suelo para progresiva o pie de casa; incorporación de suelo para vivienda de interés social; incorporación de suelo para vivienda media; incorporación de suelo para vivienda baja densidad; incorporación de suelo para vivienda residencial; programa de sectorización de las redes de distribución por tramos para facilitar su reparación y administración; programa de control de calidad del agua; programa de agua limpia; programa de control y reparación de fugas; programa uso eficiente de energía eléctrica; programa de modernización del órgano administrador del sistema que permita eficientizarlo; ampliación de redes de agua potable; rehabilitación de redes de distribución de agua potable; rehabilitación de tomas domiciliarias; rehabilitación de tanques de almacenamiento; construcción de carcomo de bombeo; proyecto y construcción de planta de tratamiento; adquisición de vehiculo cisterna de capacidad de 10 000 litros; adquisición de vehiculos grúa de 10 toneladas; instalación de micro medición en tomas domiciliarias; instalación de módulos de atención SMAP; estudio integral de dotación de agua en zonas de crecimiento; proyecto de drenaje sanitario; construcción de planta de tratamiento; construcción de drenaje sanitario; programa de capacitación de ciudadana sobre el uso de la red de drenaje sanitario; construcción de drenaje pluvial; construcción de pozo de absorción pluvial; ampliación de la red de energía eléctrica de la ciudad; programa de sustitución de y mantenimiento de luminarias, transformadores y circuitos, programa de sustitución y mantenimiento de la red de energía eléctrica de la ciudad; instalación de lámparas, de alumbrado publico en las colonias populares; instalación de transformadores en colonias populares; sustitución de alumbrado publico en avenidas principales; sustitución de transformadores en colonias populares; estudio integral de dotación de la red de energía eléctrica en la zona de crecimiento; programa de capacitación para mantenimiento eléctrico; construcción de pie de casa; financiamiento de el mejoramiento de vivienda; créditos para la ampliación de vivienda; regularización fisica y legal de los asentamientos humanos irregulares; reconstrucción de carretera; conservación de calles; construcción de calles; modernización de malecón; mejoramiento de vías primarias y secundarias; construcción de guarniciones; construcción de banquetas; construcción y mantenimiento de guarniciones y banquetas; construcciones de vialidad primaria en zonas de crecimiento; construcción de vialidad secundaria en zona de crecimiento; construcción de vialidad regional sobre zona federal del litoral del litoral marítimo; creación de rampas y accesos para discapacitados; programa de estacionamientos; construcción de puente vehicular; estudio integral de vialidad y transporte; programa de transporte turístico foráneo y local; en materia de equipamiento las propuestas son los siguientes: en el rubro educación preescolar, construcción de 17 aulas y la rehabilitación de 36; en educación primaria; construcción de 53 aulas y rehabilitación de 102 aulas; en educación secundaria, construcción de 13 aulas y rehabilitación de 36 aulas; en educación preparatoria construcción de 8 aulas; en el rubro de cultura; construcción de biblioteca publica municipal; rehabilitación de inmueble para uso de museo local; construcción de museo local; rehabilitación de inmueble para uso de auditorio; construcción del centro social popular; construcción de casa de cultura; construcción del museo interactivo del mar; en el rubro de asistencia pública se propone; construcción de 28 aulas CADI, construcción de 20 aulas para el Centro de Desarrollo Comunitario; en el rubro salud; construcción de centro comunitario y desarrollo asistencial; construcción de clínica del seguro social; reubicación de clínica de seguro social; construcción de clínica de salud; construcción de centro de urgencias de CRM; en el rubro de comercio de abasto, estudio de factibilidad para determinar las caracteristicas de adecuación del mercado antiguo; reubicación de clínica del seguro social al subcentro urbano; remodelación del mercado antiguo; construcción de mercado de 191 locales; construcción de central de abastos; programa de ordenación del comercio en vía publica; construcción del rastro municipal; en servicio urbano se pretende: rehabilitación y mantenimiento del basurero; construcción del relleno sanitario; programa de mantenimiento de panteones; programa de capacitación a la ciudadanía de reciclaje de basura; programa de modernización de servicios públicos; ampliación y renovación de mantenimiento de la flotilla de camiones compactadores de basura; construcción de gasolinera; en la administración publica las acciones son: construcción de área de oficinas municipales; construcción de centro de readaptación social; construcción de ministerio publico; en el rubro de recreación las acciones a realizar son: rehabilitación de parque, programa de mantenimiento de parques y jardines; construcción de parque vecinal; construcción de

plaza cívica; construcción de jardín vecinal; construcción de parque de barrio; construcción de parque urbano; construcción de cine; en el área de deportes se pretende la construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva; en el rubro de transporte las acciones son: construcción de aeropista; reubicación de Terminal de autobuses foráneo de primera y segunda clase; difusión del plan de contingencias ambientales; en materia de imagen urbano los rubros a seguir son: imagen urbana, aprovechamiento y conservación del patrimonio histórico y cultural y las acciones que se comprenden reglamento de anuncios(normatividad de publicidad) reglamento de nomenclatura, señalización y mobiliario urbano; mejoramiento de parques y jardines; así como dotación de mobiliario urbano, jardinería y alumbrado de espacios públicos; adaptación de las plazas que puedan ser utilizadas como foro para actividades culturales y recreativas; en el rubro de forestación de áreas verdes y jardines se programaron las siguientes acciones: forestación y reforestación parques, jardines y camellones; en el subprograma de conservación y aprovechamiento del patrimonio histórico cultural tenemos: Programa de impulso a las actividades culturales y artísticas en los espacios públicos; y por ultimo en el rubro de administración urbana tenemos: fortalecimiento de la operación del desarrollo urbano; instauración de la ventanilla única de gestión del desarrollo urbano; programa de simplificación administrativa; programa de modernización del catastro urbano; programa permanente de capacitación; programa de modernización de los equipos de computo; en el subprograma de difusión del programa de desarrollo urbano las acciones a emprender son las siguientes: difusión del programa director urbano de la ciudad de Champotón.

Como ya se había mencionado, las políticas aplicables para el control y aprovechamiento del suelo para la ciudad de Champotón son: **Conservación, Mejoramiento y Crecimiento.**

La zonificación señalada por el Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón es la siguiente:

Zonificación primaria: Esta solo incluye la superficie de tierra firme es decir las **4,011-47-12** has que conforman el polígono del centro de población y para su regulación las divide en: zona urbanizada, reservas territoriales, río champotón, espacios dedicados a la conservación de las activi[illegible] agropecuarias, espacios dedicados a la conservación del equilibrio ecológico.

Para las zonas clasificadas dentro de la zonificación primaria como urbanas y de reserva territorial, se ha definido una estructura básica en donde se establece la zonificación secundaria conforme a la cual se señala los usos y destinos del suelo a que pueden dedicarse las áreas y predios de Champotón; así como, la densidad e intensidad de uso del suelo y las restricciones de construcción. El área urbana futura es de **1,266-67-00 has;** la clasificación del territorio adoptada para la zonificación secundaria y sus principales características son las siguientes:

Zona habitacional: Estas zonas ocupan **746-90-62 has, 58.97 %** del total del área urbana futura y en ella se pueden alojar alrededor de 64,708 habitantes. Las zonas habitacionales se clasifican por su rango de densidad en: baja, media y alta; la primera ocupara 528-20-62 has, **70.72%** del total de zona habitacional y podrá alojar a 26,495 habitantes; la segunda ocupara **124-52-93 has., 16.67%** del total y podrá alojar a 13,607 habitantes; las terceras ocuparan **94-17-07 has, 12.61%** del total y podrán alojar a 24,606 habitantes. En esta zona no se permitirá la instalación de otros usos y destinos ya que se considera el espació mínimo necesario para el uso habitacional.

Zonas comerciales y de servicio: Las zonas que integran el sistema ocuparán **116-88-12 has**, que representan el **9.23 %** del total del área urbana futura, y son los siguientes:

Centro de servicios vecinales: Esta zona ocupara **3-65-03 has. 3.12%** del total de la zona comercial y de servicios, distribuidas en cuatro centros vecinales en las zonas de crecimiento. Esta zona esta destinada a la construcción de equipamiento para la recreación y el deporte; así como, para el pequeño comercio y servicios.

Centro de barrio: Esta zona ocupara **5-29-36 has. 4.53%** del total de la zona comercial y de servicios, distribuida en la zona de crecimiento. Esta zona esta destinada a la construcción de equipamiento de educación, de recreación y deporte, en general, para el comercio, los servicios y la administración pública y privada. Se permitirá la instalación de usos compatibles en los predios de las calles que los delimiten, las cuales se consideran como parte integral de los centros de barrio. Los centros de barrio también deberán ser diseñados y ejecutados como conjuntos urbanos.

Subcentro urbano: Esta zona ocupara **34-31-93 has. 29.36 %** del total de la zona comercial y de servicios, distribuida en la zona de crecimiento. Esta zona esta destinada a la construcción de equipamiento de salud del segundo y tercer nivel de atención, de recreación y el deporte, en general, para el comercio, los servicios y la administración publica o privada. Se permitirá la instalación de usos compatibles en los predios de las calles que los delimiten, las cuales se consideran como parte integral de los subcentros. Los subcentros también deberán ser diseñados y ejecutados como conjuntos urbanos.

Centro urbano: Su superficie es de **00-80-08 has., 0.69 %** del total de la zona comercial y de servicios. En el se harán trabajos referente a su consolidación, rehabilitando y remodelando los servicios y equipamientos con los que cuenta, ya que se encuentra en un área con una densidad alta, lo que haría difícil el introducir o instalar nuevos servicios o equipamientos.

Corredor urbano: Esta zona ocupa **23-94-61 has., 20.49%** del total de la zona comercial y de servicios, comunicando los centros vecinales que se encuentran en el norte y sur del área de crecimiento con el subcentro urbano. En esta zona predominara el comercio y los servicios de mayor dimensión e intensidad de uso y se permitirá la habitación de media densidad como un uso complementario. En ella la densidad podrá ser de 16 a 39 viv/ha neta vendible por lo que podrán alojar a 7,007 habitantes.

Zonas industriales: Estas zonas ocuparan **62-66-64 has., 4.95%** del total del área urbana futura, y han sido subdivididas en los dos tipos siguientes:

Zona de industria, bodegas y talleres: Esta zona ocupa **22-28-28 has., 35.56%** del total de la zona industrial, localizadas sobre la carretera federal 261 a la salida de la zona urbana. En esta zona solo se permitirá la instalación de aquellas industrias, bodegas y talleres que no representan un riesgo permanente o accidental o molestias para los habitantes de las áreas vecinas. En ellas se permitirá la instalación de industrias cuya densidad pueda ser de hasta 200 trabajadores / has neta vendible. En esta zona los predios podrán tener como mínimo una superficie de 600 m2.

Zona Industrial Ligera y Pesquera: Esta zona ocupa **40-38-38 has., 64.44%** del total de la zona industrial, localizada primordialmente en la carretera federal 180 a la salida de la zona urbana hacia Campeche, y una pequeña porción hacia Ciudad de Carmen. En estas zonas las limitaciones para la instalación de industrias serán menores, pudiendo ser de cualquier tipo siempre y cuando cumplan con la legislación en materia de contaminación ambiental y no representen un riesgo potencial para la ciudad de Champotón.

Infraestructura: En esta zona se incluyo el área ocupada por la subestación localizada sobre la carretera federal 261, ocupa **3-14-03 has, 0.25%** del total del área urbana futura.

Vialidad: La vialidad regional, primaria, secundaria y local ocupa **315-69-28 has., 24.92%** del área urbana futura distribuidas de la siguiente manera: vialidad regional **29-87-67 has., 9.37%** del total; vialidad primaria **20-27-92 has., 6.36%** vialidad secundaria **14-33-07 has., 4.49%** del total; vialidad local **251-20-62 has., 78.79%.**

Vialidad y transporte: El trazo de la vialidad es regido por el malecón o Av. Carlos Sansores Pérez, con

calles paralelas y perpendiculares a ellas, se propone se continué con este modelo, buscando la jerarquización de las vialidades principales a través de la amplitud de las secciones. El sistema vial de Champotón estará constituido por la vialidad regional de la carretera federal No. 180, la carretera federal No. 261 y el desvío que comunica a las vialidades anteriores con las calles Francisco de Córdoba, la calle Hernán Cortés y la calle 12, hasta con su intersección con el puente; las vías primarias distribuirán el tráfico de manera perimetral ; las vialidades secundarias que unirán las zonas habitacionales con las zonas de comercios y servicios y con la vialidad primaria; las vialidades locales se destinan a la accesibilidad domiciliaria.

Equipamiento: En Champotón el equipamiento se integrará en centro y subcentro de servicios, en donde se mezclaran equipamientos y servicios públicos y privados.

Dado lo anterior se concluye que el presente programa director urbano, cumple con los requisitos que pide el articulo 19 Fracción segunda de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

XIII.- Las metas hacia cuya realización estarán dirigidas las acciones de desarrollo urbano han quedado establecidas en el considerando doce de este dictamen.

XIV.- Las previsiones que orientaran y regularan las actividades de programación, presupuestación y ejercicio de las inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública por cada una de los componentes del desarrollo urbano estas fueron plasmadas en el capitulo IV denominado nivel programático y de corresponsabilidad.

XV.- Los instrumentos para la ejecución del Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón son los instrumentos Juridicos, instrumentación de proyectos estratégicos y por ultimo instrumentación de desarrollo urbano. Con lo que se ha cumplido con lo solicitado en el articulo 19 fracción tercera de la ley de la materia.

XVI.- Que de acuerdo con el análisis realizado anteriormente, se considera que el Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón, Cabecera del Municipio del mismo nombre, se encuentra estructurado con base a los artículos 188 y 190 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, y reúne los requisitos y elementos establecidos por los articulos 18 y 19 de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, así como con la metodología establecida por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal (SEDESOL) en su manual "Elaboración de Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población".

Por lo anterior, se dictamina:

PRIMERO: El Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón, Cabecera del Municipio del mismo nombre, es congruente con el Programa Estatal Sectorial en materia de Desarrollo Urbano.

SEGUNDO: Procede llevar a efecto su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO: Con fundamento en el articulo 7 Fracción Séptima de la Ley Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, procede ordenar su inscripción ante las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Primer Distrito Judicial del Estado.

Así lo dictaminaron y firman los Secretarios de Desarrollo Social y de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Campeche; en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, Campeche a los nueve días del mes de Noviembre de 2007.

Por la SEDESOL.- Lic. Fernando Sadek Abad, Secretario.- Por la SEOPC.- Ing. Eduardo Guerrero Valdez, Secretario.

INDICE

CAPITULO I.- NIVEL ANTECEDENTES 1
1.1.- Bases Jurídicas. 1
1.2.- Diagnóstico. 2
1.2.1.- Análisis del medio físico natural. 2
1.2.2.- Estructura urbana. 10
1.2.3.- Análisis de los aspectos demográficos y socioeconómicos. 22
1.3.- Diagnostico pronóstico integrado. 32
CAPITULO II.- NIVEL NORMATIVO 35
2.1.- Condicionantes de planeación. 35
2.1.1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006. 35
2.1.2.- Plan Estatal de Desarrollo 2003 – 2009. 36
2.1.3.- Plan Municipal de Desarrollo 2006 - 2009 Champotón 36
2.2.- Objetivos. 38
2.3.- Normas y criterios adoptados. 39
2.3.1.- Etapas de desarrollo. 39
2.3.2.- Hipótesis socioeconómicas. 39
2.4.- Programa urbaNo. 40
2.4.1.- Requerimiento de infraestructura. 40
2.4.2.- Requerimiento de equipamiento y de suelo para equipamiento. 42
2.4.3.- Requerimiento de vivienda y de suelo para vivienda. 50
2.4.4.- Requerimiento de suelo urbano 2003 - 2030. 51
CAPITULO III.- NIVEL ESTRATEGICO 53
3.1.- Estrategias de desarrollo urbaNo. 53
3.2.- Alternativas de desarrollo. 53
3.3.- Perímetro del centro de población. (VER PLANO) 54
3.4.- Políticas de desarrollo 55
3.4.1.- Políticas generales. 55
3.4.2.- Políticas de ordenamiento territorial. (VER PLANO) 55
3.4.3 Políticas de desarrollo urbaNo. (VER PLANO) 55
3.4.4 Políticas de ordenamiento ecológico. (VER PLANO) 56
3.5.- Zonificación primaria. (VER PLANO) 58
3.6. Estructura urbana. 58
3.6.1. Estructura general. 58
3.6.2. Zonificación secundaria, usos y destino del suelo. (VER PLANO) 59

3.6.3. Vialidad y transporte.....62
3.6.4. Equipamiento.....63
3.7.- Etapas de Desarrollo. (VER PLANO).....63
3.8.- Estrategia administrativa.....64
3.9.- Estrategia para la obtención de recursos para el desarrollo.....65
CAPITULO IV.- NIVEL PROGRAMATICO Y DE CORRESPONSABILIDAD 66
PROGRAMA 01: DESARROLLO ECONOMICO.....66
SUBPROGRAMA: Promoción del desarrollo urbaNo.....66
SUBPROGRAMA: Fomento a la pequeña y mediana empresa.....66
SUBPROGRAMA: Desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas.....67
SUBPROGRAMA: Fomento a las artesanías.....67
PROGRAMA 02: ORDENAMIENTO ECOLOGICO.....68
SUBPROGRAMA: Promoción del desarrollo urbaNo.....68
SUBPROGRAMA: Aprovechamiento y mejoramiento del medio natural.....68
SUBPROGRAMA: Control de la erosión.....68
PROGRAMA 03: DESARROLLO URBANO.....69
SUBPROGRAMA: Incorporación de suelo para uso urbaNo.....69
SUBPROGRAMA: Agua potable.....69
SUBPROGRAMA: Drenaje.....70
SUBPROGRAMA: Asentamientos irregulares.....73
SUBPROGRAMA: Vialidad y transporte.....73
SUBPROGRAMA: Equipamiento.....74
SUBPROGRAMA: Mitigación de riesgo y vulnerabilidad.....77
PROGRAMA 04: IMAGEN URBANA.....78
SUBPROGRAMA: Imagen urbana, aprovechamiento y conservación del patrimonio histórico cultural.....78
SUBPROGRAMA: Forestación de áreas verdes y jardines.....78
SUBPROGRAMA: Conservación y aprovechamiento del patrimonio histórico cultural.....78
PROGRAMA 05: ADMINISTRACION URBANA.....79
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la operación del desarrollo urbaNo.....79
SUBPROGRAMA: Difusión del programa de desarrollo urbaNo.....79
CAPITULO V.- NIVEL INSTRUMENTAL.....80
5.1. Instrumentación jurídica.....80
5.1.1. Proceso de aprobación del Programa Director UrbaNo.....80

5.1.2. Reglamentación del programa. 80
5.2.- Instrumentación de proyectos estratégicos 87
5.2.1.- Centro urbano 89
5.2.2.- Corredor Turístico Recreativo carretera Carmen y zona Camaroncito . 91
5.2.3.- Instrumentos para la rehabilitación y adecuación turística del mercado antiguo 93
5.2.4.- Central de autobuses foráneos y central de abasto 95
5.3.- Instrumentación desarrollo urbano 98
5.3.1.- Mecanismos para la operación del desarrollo urbano 98
5.3.2 - Instrumentos de coordinación 103
5.3.3.- Mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo urbaNo. 105
5.3.4.- Instrumentos Financieros 108
5.3.5.- Instrumentos para la participación ciudadana 111
5.3.6.- Instrumentos para la Infraestructura 112
5.3.7.- Instrumentos de vialidad y transporte 114
5.3.8.- Instrumentos de medio ambiente 116

CAPITULO I.- NIVEL ANTECEDENTES

1.1.- Bases Jurídicas.

El Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón fue realizado en 1982, siendo el C. Marcos Curmina Buenfil Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Champotón.

La presente actualización del Programa Director Urbano se lleva a cabo ante los cambios que han ocurrido durante los últimos veinte años, en las condiciones económicas y demográficas de población, las cuales difieren substancialmente de las que le dieron fundamento y que inciden directamente en su desarrollo urbano.

Esta actualización se fundamenta en los artículos 27°, párrafo tercero y 115° de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; en los artículos 4°, 5°, fracción II, 6°, 7°, fracciones IV y IX, 8°, fracción VI, 9°, fracciones I y VII, 11°, 12° fracción V, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 27°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38° y 39° de la **Ley General de Asentamiento Humanos**, los cuales establecen el presente Programa como uno de los medios para llevar a cabo la ordenación y regularización de los asentamientos humanos, su contenido y obligatoriedad, así como las atribuciones del Municipio, del Estado y de la Federación en esta materia.

En el ámbito de la legislación estatal, se fundamenta en la **Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche** en sus artículos 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, fracción V, 18°, 19°, 23°, 24°, 25° y 26°. Los cuales establecen el objeto de la misma, las

atribuciones del C. Gobernador y de los Ayuntamientos en la planeación del desarrollo urbano en el Estado, los principios para su revisión, actualización y obligatoriedad.

1.2.- Diagnóstico.

1.2.1.- Análisis del medio físico natural.

1.2.1.1.- Localización.

La población de Champotón, Municipio de Champotón se localiza al centro del Estado de Campeche; en las coordenadas 19° 21"17' latitud norte y 90° 43" 14' longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 10.00 m.

La pobiación de Champotón se encuentra comunicada por tres vías federales a las poblaciones de Campeche, Escárcega y Cd. del Carmen; estas vías y sus kilometrajes son: la carretera federal No. 180 Matamoros – Puerto. Juárez, tramo Champotón – Campeche 60.50 Km.; la carretera federal No. 261 Escárcega – Progreso, tramo Escárcega – Champotón 83.00 Km.; y la carretera federal No. 180 Matamoros – Puerto. Juárez, tramo Cd. del Carmen – Champotón 141 Km.

El **área de estudio** es de **25,900.00 has** de forma rectangular cuya base mide 14 Km. por 18.50 Km. de altura.

1.2.1.2.- Clima.

De acuerdo con el sistema de Köppen, modificado por Enriqueta García, el clima de Champotón corresponde a la clasificación Aw1, que es un clima del tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 26.5° C. La precipitación media anual varía de 1,100 a 1,300 mm.

1.2.1.3.- Uso de suelo y vegetación. (VER PLANO)

RS agricultura de riego con cultivos semipermanentes.- Áreas donde el ciclo vegetativo de los cultivos está asegurado mediante el agua de riego proporcionada por cualquier técnica. Se incluyen aquellas áreas con riesgos parciales ya sean de auxilio o de punteo. Este tipo de cultivo se encuentra disperso en pequeñas porciones de suelo ocupando un área de **807.46 has** de toda el área de estudio, representando el **3.12%** del total en estudio.

TA agricultura de temporal con cultivos anuales.- Terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos depende del agua de lluvia y se siembra en un 80 % de los años. Esta unidad de vegetación se encuentra en la parte central de la zona de estudio colindando con la parte este de la localidad de Champotón y ocupa un área de **150.92 has** que representa el **0.58 %** de la zona de estudio.

TP agricultura de temporal con cultivos permanentes.- Terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos no depende del agua de lluvia y se siembra en un 100 % de los años. Esta unidad de vegetación se encuentra ubicado en la parte sur de la zona de estudio y ocupa un área de **234.76 has** que representa el **0.91 %** de la zona de estudio.

TS agricultura de temporal con cultivos semipermanentes.- Terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos depende del agua de lluvia, y se siembra de un 85 a un 95% de los años. Esta unidad de vegetación se encuentra disperso en toda la zona de estudio y ocupa un área de **1,682.69 has** que representa el **6.50%** de la zona de estudio.

VM manglar.- Este tipo de vegetación se encuentra dividido por el río en dos partes, colindando con la zona urbana actual en su parte noroeste, ocupando un área de **537.93 has** que representan el **2.08%** del área de estudio por disperso

VT tular.- Este tipo de vegetación se encuentra dividido en tres porciones ubicadas en: la parte sureste, sur y norte de la zona urbana; este ultimo colinda con la ciudad de Champotón. Esta vegetación presenta un área de ocupación de **349.75 has** que representa el **1.35%** del área de estudio.

ZU zona urbana.- Esta simbología representa la zona donde actualmente se encuentra ubicada la ciudad de Champotón, en esta zona se encuentra toda la infraestructura y equipamiento actual. Se encuentra ubicado en la parte central del área de estudio. Presenta un área de ocupación de **681.72 has** que representa el **2.63%** del área de estudio.

Dv área sin vegetación aparente.- Esta unidad vegetal se encuentra localizado en la zona sureste del área de estudio y presenta un área de ocupación de **333.25 has** que representa el **1.29%** del área de estudio.

PC pastizal cultivado.- Aquel que se ha introducido intencionalmente en una región y para su establecimiento y conservación, se realizan labores de cultivo y manejo; generalmente lo forman pastos nativos de diferentes partes del mundo. Esta unidad vegetal se encuentra distribuido ampliamente en toda la zona de estudio y posee el mayor porcentaje de ocupación con un área de **3,176.23 has** que representa el **12.26 %** del área de estudio.

PI Pastizal inducido.- Es el que surge espontáneamente al ser eliminada la vegetación original. Puede ser consecuencia de un desmonte, de abandono de un área agrícola, de un sobrepastoreo o de un incendio. Esta unidad vegetal se encuentra dividido en dos partes una al suroeste de la zona de estudio y la otra colindando con la localidad de Champotón en su parte este, este suelo ocupa un área de **1,080.16 has** y representa el **4.17 %** de la zona de estudio.

SBq/VSa selva baja subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva.- Esta unidad vegetal se encuentra localizado en dos porciones una al noreste y al sureste del área de estudio y presenta un área de ocupación de **1,844.65 has** que representa el **7.12%** del área de estudio.

SMq/VSA selva mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbórea.- Esta unidad vegetal se encuentra localizado al sureste del área de estudio y presenta un área de ocupación de **1,312.63 has** que representa el **5.07%** del área de estudio.

SMq/VSa selva mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva.- Esta unidad vegetal se encuentra localizado al sureste del área de estudio y presenta un área de ocupación de **7.06 has** que representa el **0.03%** del área de estudio.

SMs/VSa selva mediana subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva.- Esta unidad vegetal se encuentra localizado en dos porciones una al norte y otra al noroeste, y presenta un área de ocupación de **801.58 has** que representa el **3.09%** del área de estudio.

SMs/VSA selva mediana subcaducifolia con vegetación secundaria arbórea.- Esta unidad vegetal se encuentra localizado en cuatro porciones al suroeste del área de estudio y presenta un área de ocupación de **2774.43 has** que representa el **10.71%** del área de estudio.

H2O agua.- Esta simbología representa un cuerpo de agua el cual se encuentra localizado el norte del área de estudio y presenta un área de ocupación de **12.13 has** que representa el **0.05%** del área de estudio.

1.2.1.4.- Topografía. (VER PLANO)

Por la conformación de la fisiografía el área de estudio pertenece a la planicie costera del Golfo, con predominio de pendientes de 0 a 2 % presentando ondulaciones longitudinales, que se conecta con la llanura costera representadas por ligeras elevaciones con alturas de hasta de 50 mts sobre el nivel del mar.

1.2.1.5.- Hidrología.

1.2.1.5.1.- Aguas subterráneas. (VER PLANO)

Este análisis es con el fin de detectar cuales son las zonas donde existen pozos y mantos acuíferos subterráneos para poder explotarlos y abastecer de agua a la población circundante

Para el área de estudio de acuerdo a su formación Geológica existen dos tipos de materiales: consolidado con posibilidades altas y no consolidado con posibilidades bajas.

El material **consolidado con posibilidades altas** (permeabilidad) que ocupa un área de **7802.82 has**, siendo esta el **30.13%** del total del área de estudio, esta unidad abarca el total de la traza urbana de la localidad y está ampliamente distribuida en toda el área, este material es el más apto para extracción de agua para diversos usos, este material está constituido por calizas del paleoceno al reciente con fases de plataforma de agua poco profunda, los estratos varían de delgados a gruesos conservan una posición casi horizontal o están ligeramente arqueados. Esta unidad se considera zona de descarga de los acuíferos, ya que al infiltrarse parte de los volúmenes de agua precipitada enriquecen su cuantía. A estos volúmenes se adicionan los provenientes de los flujos horizontales.

El material **no consolidado con posibilidades bajas** se encuentra en la zona de estudio dispersa hacia la parte, noreste, sureste ocupando un área total de **7984.54 has** que representa el **30.83%** de la superficie total de estudio.

Está constituido por suelos de caliche de aspecto masivo, impermeables que cubren la caliza oceánica; suelo litoral constituido por líticos calcáreos subangulares a subredondeados, re trabajados, su tamaño varia de arena fina a grava también contienen capas arcillosas que varían de laminares a delgadas.

La mayoría de los aprovechamientos se localizan en esta unidad de material no consolidado, pero el agua que se extrae proviene de la unidad de material consolidado.

1.2.1.5.2.- Aguas Superficiales. (VER PLANO)

El estudio de este aspecto persigue ubicar los cuerpos de aguas superficiales a fin de dar a conocer las zonas que debemos evitar para no contaminarlos, al igual que se indican los ríos, arroyos, lagunas, bordos, así como las zonas con mayor escurrimiento en la superficie y también para analizar las áreas que cuentan con posibilidades de inundación mayores o menores.

El análisis de hidrología superficial de nuestra área de estudio nos demostró que se presentan 3 tipos de coeficientes de escurrimiento: el primero que es de **0 al 5 %** que abarca en su totalidad la traza urbana de la localidad y se ubica en dos sectores, uno segmentado en la parte central que va de norte a sur y otro segmento en la parte sur-este de esta zona de estudio ocupando una superficie igual a **7,959.33 has** que representa el **30.73%** del total de nuestro polígono de estudio, siendo esta área la más apta para los asentamientos futuros, este tipo de escurrimiento coincide con lugares de alta permeabilidad de la roca caliza que aflora en dicha zona combinada con la densa vegetación selvática de la misma.

El segundo nivel de escurrimiento que se presenta es de **5 al 10%** ocupa un área igual a **390.54 has** lo que representa el **1.51%** de la zona de estudio; este tipo de escurrimiento solo se presenta en dos franjas en toda el área de estudio, una mayor en la parte norte de la zona de estudio y la otra con menor proporción en la parte sur del área de estudio este tipo de escurrimiento coincide con lugares de alta permeabilidad en donde la cubierta vegetal es media con lluvias variables de 1,000 a 1,300 mm.

Por último se presenta una zona con coeficiente de escurrimiento del **10 al 20%** ocupando un área de **7,437.49 has**, y esta representa el **28.72%** del área total de estudio, este tipo de escurrimiento está distribuido en casi toda la parte noreste y sureste de nuestra área de estudio, esta área es la menos apta debido a que en ella se permiten encharcamientos de agua lo que haría costosa la urbanización de los futuros asentamientos y además representaría un riesgo para la población, este tipo de escurrimiento coincide con lugares donde la permeabilidad es baja y la cubierta vegetal varia de media a alta, con alturas de lluvias que oscilan de 1,100 a 1,300 mm para el caso de vegetación densa y de 1,100 a 1,200 mm, cuando el tapiz vegetal se estima con menor densidad.

La temperatura en promedio del área de estudio es de 26.5° C con relación a las isotermas que rodean el área. Esta temperatura esta dentro de los parámetros de confort.

La precipitación media anual en la zona de estudio es de 1,200 mm en promedio llegando a alcanzar una precipitación de 1,300 mm hacia el sureste de la zona. Siendo esta precipitación adecuada para mantener los cultivos de la región.

La acumulación de agua que existe en esta zona es buena en comparación con las de otra región que llegan a tener coeficientes de escurrimiento de hasta un 30% o más por lo que se puede decir que no es una zona propensa a inundaciones.

1.2.1.6.- Edafología. (VER PLANO)

Rendzina.- Este suelo contiene materiales calcáreos con un equivalente de carbonato mayor del 40% es un suelo que carece de propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 cm. de profundidad, por lo que es de escasa profundidad; son de textura fina y su carácter mólico le da el poseer una capa superficial rica en humus, tiene consistencia en seco suelto, nula reacción con un limite plano. Por ser un suelo con material calcáreo no es adecuado para actividades agrícolas mecanizadas no así en la agricultura tradicional, tiene bajo rendimiento en actividades pecuarias como la ganadería y actividades forestales, este suelo es muy sociable en las laderas de las lomas.

Este suelo se encuentra compuesto de arcilla en un 25.96%, material orgánico en un 4.83% y saturación de base en un 94.7% este tipo de suelo se encuentra distribuido en casi toda el área de estudio, ocupa un área igual a **6,769.33 has** que representa el **26.14%** de la zona total de estudio. La localidad de Champotón se encuentra sobre suelo con Rendzina siendo este el suelo más apto.

Gleysol vértico.- Estos suelos están formados a partir de materiales inconsolidados, muestran propiedades hidromórficas dentro de los 50 cm no tiene otro horizonte de diagnóstico que el vértico, calcárico y húmico, en algunas ocasiones presenta una alta salinidad.

Estos se presentan en algunas zonas donde hay acumulación excesiva de agua, sobre todo en temporadas de lluvia, la vegetación que representa es hidrófila con pastizales resistentes a la humedad, son de textura franco arcilloso, límite plano, estructura de bloques angulares y sub.-angulares, consistencia en húmedo friable y no presenta reacciones al HCL.

Este suelo está compuesto de arcilla en un 37.13 %, material orgánico 2.47 % y sustancia de base en un 95.98 % este tipo de suelo se encuentra bien distribuido en la zona de estudio y ocupa una área de **6,056.09 has** y representa el **23.38%** de la zona total de estudio.

Histosol Eutrico.- Es un suelo de zonas de climas húmedos, templados o cálidos. Se encuentran en zonas pantanosas o en los lechos de antiguos lagos. Están en las áreas donde se acumulan agua y desechos de plantas sin descomponerse mucho tiempo, le caracterizan por tener altas cantidades de materia orgánica, en forma de hojarasca, fibras, madera o humus, la vegetación natural es de pastizal o popal. No son susceptibles a la erosión. Este suelo se encuentra disperso en dos secciones en la zona de estudio y ocupa un área de **1,572.64 has** que representa el **6.07%** del área de estudio.

Regosol Cacarico.- Se caracteriza por no presentar capas distintas, son claros y se parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con diversos tipos de vegetación. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentren. Este tipo de suelo se encuentra distribuido en dos secciones una en la parte norte y la otra con mayor cantidad en la parte suroeste este suelo ocupa un área de **996.88 has** que representa el **3.85%** del área de estudio.

Vértisol Pélico.- Suelo que presenta grietas anchas y profundas en la época de sequía, son suelos muy duros, arcillosos y masivos, frecuentemente negros, grises y rojizos. Son de climas templados y cálidos por una marcada estación seca y otra lluviosa. Su vegetación natural es muy variada. Su susceptibilidad a la erosión es baja. Este suelo se encuentra ubicado en la parte sur y este de la zona de estudio y ocupa una área mínima de **392.42 has** que representa el **1.52%** del la zona de estudio

1.2.1.7.- Geología. (VER PLANO)

El manejo de los elementos geológicos permite la localización de concentraciones minerales susceptibles de explotarse económicamente, de afloramiento de roca útil como material de construcción y de zonas con potencialidad geotérmicas. El análisis geológico de una región puede indicar la conveniencia técnica del desarrollo de grandes asentamientos humanos, de la realización de obras de ingeniería civil de gran envergadura y del control de las corrientes superficiales de agua. En el área de estudio se presentan 2 tipos de suelos pertenecientes a distintas etapas geológicas caracterizando este terreno:

Terciario Caliza Te (cz).- Unidad de calizas microcristalinos con recristalización, de facie lagunar. Rocas compactas que se diluyen por la acción del agua; varían de mudstone a graistone de colores amarillos, blancos o café claro. Presenta estratificación delgada y mediana, a veces gruesa; tiene estratos horizontales y ligeramente arqueados; este tipo de suelo tiene el mayor porcentaje de ocupación de área que es de **6,830.24 has** y representa el **26.37%** del total de el área de estudio es en este suelo donde está asentada la localidad de Champotón. Este tipo de suelo tiene alta solubilidad y forma pequeños escarpes en la franja litoral.

Cuaternario Caliza Q (cz).- Unidad de calizas cristalinas de color casi blanco y de fases litoral y lagunar. Se presenta en capas medianas que observan una posición horizontal, forma pequeños escarpes en la franja litoral o constituye lomeríos alargados sensiblemente paralelos a la línea de costa. Sobreyace directamente a las rocas eocénicas y se encuentra en la parte sur-oeste de nuestra zona de estudio, ocupando una área de **1,063.36 has**, que representa el **4.11%** del área de estudio.

Cuaternario Aluvial Q(al).- Unidad constituida por arcillas, limos y algunas gravas calcáreas, de forma subangulosa o subredondeada. La arcilla presenta propiedades plásticas, siendo un suelo muy joven y contando con una capacidad de resistencia de 2 Ton/M². Su coloración es café o rojiza. Este tipo de suelo se encuentra disperso en la parte sureste noreste de la zona de estudio. Ocupando un área de **5,704.62 has** que representa el **22.03%** del área de estudio

Cuaternario Litoral Q (li).- Unidad formada por sedimentos no consolidados. Ese terreno forma pequeñas planicies y algunas ondulaciones a lo largo de la costa, cubre parcialmente a las rocas calcáreas del eoceno o del cuaternario. Este tipo de terreno ocupa una pequeña parte de la zona norte del área de estudio **456.26 has** que representa el **1.76%** del área de estudio.

Cuaternario Palustre Q (pal).- Unidad formada por arcillas, limos, arenas, sales y materia orgánica en descomposición. Sedimentos no consolidados, de color café oscuro asociados a abundante vegetación. La unidad tiene una expresión morfológica de una planicie comunicada con el mar a través de canales de marea. Este terreno se encuentra en la parte este, de la zona de estudio y ocupa un área de **1,109.07 has** que representa el **4.28%** del total del área de estudio.

Cuaternario Lacustre Q (la).- Unidad constituida por sedimentos finos y fango calcáreo depositados en lagunas someras formadas en la franja litoral. Se encuentran separados del mar por un cordón litoral o por medio de una barrera calcárea. La unidad tiene una expresión morfológica de planicie. Este terreno se encuentra ubicado en la parte suroeste de la zona de estudio ocupando un área de **623.81 has** que representa el **2.41%** del área de estudio.

1.2.1.8.- Síntesis del medio físico natural. (VER PLANO)

En nuestra área de estudio se encuentran inmersos 2 elementos hidrológicos de gran importancia: el Río Champotón y el Golfo de México, que por sus características físicas, necesidades ecológicas de conservación y riesgos debido a inundaciones, hacen **No aptas** estas áreas para el desarrollo urbano de la localidad. La extensión territorial con nula aptitud se encuentran fragmentada en tres zonas: una al noroeste, otra al este y la ultima al suroeste del área de estudio; esta zona ocupa **3,276.31 has** que representan únicamente un **12.75%** del total del área de estudio.

Dentro del área de estudio, alejados de la zona urbana actual, se presentan zonas **Medianamente Aptas**, con suelos de roca caliza, el uso de suelo natural es de selva media con vegetación arbustiva que por presentar cierto grado de degradación puede ser usado para el crecimiento de la ciudad. Esta zona ocupa **7,337.70 has** que es el **28.33%** del total del área de estudio.

Debido a esto el área que presenta mejores condiciones para usos urbanos es la ubicada entre las partes oeste, sur-sureste y suroeste del área de estudio, próxima del área urbana actual. Estas zonas presentan un suelo de estrato rocoso caliza Te(cz), con una pendiente de terreno apto para la utilización de fines urbanos; cubierta con pastizal cultivado con posibilidades de utilizarlo. Los suelos a pesar de contener material orgánico tienen una capa física poco profunda lo cual hace disminuir esta característica negativa. Por lo que zona **Apta** para el desarrollo urbano ocupa **5,173.35 has** que es el **19.97%** del total del área de estudio.

1.2.2.- Estructura urbana.

La traza urbana de Champotón está conformada a partir de la orilla del mar, tiende a una estructura reticular que se encuentra atravesada en su límite este por la carretera federal numero 180. Así también se encuentra dividida en su parte norte por un tramo del río; en su parte este y sur, la delimitan las parcelas de pastizal y agricultura de temporal.

No existe una jerarquía vial, las vialidades más amplias son, la **avenida Carlos Sansores Pérez / avenida Revolución** que forman parte de la carretera federal

número 180 que sigue la topografía, la **avenida Luis Donaldo Colosio**, que forma parte de la carretera federal número 261 que comunica a Escárcega, la **avenida Eugenio Echeverría Castellot** que une a las dos avenidas anteriores, y la **avenida Concordia** que corre a partir de la calle 21 hasta la calle 1.

El área urbana actualmente se encuentra fragmentado en 41 pequeñas colonias en la zona norte al otro lado del río a la salida de la ciudad a Campeche se encuentran las colonias **Camaroncito** y **Paraíso**; en la zona norte encontramos las colonias de **Puente viejo, Cocal, Las Mercedes, Pozo del Monte, Infonavit, Malecón, San Patricio, Centro, Concepción Duran, La Santa, Guadalupe, Centenario, Pozo del Gato, Chen Pec, Las Palmas, El Huanal y Cardenal**; en la zona centro encontramos las colonias **Guadalupe Victoria, Laureles, Ulises Sansores, Tajonal, Cristóbal Colon, Pedregal, Venustiano Carranza, Carolinas, Cañaveral, ISSSTE, Aserradero, Flamboyanes, La Cruz, la Playa** y **Manguitos**; y por último en la zona sur tenemos las colonias **Plan Chac, Avenida, Nueva Esperanza, Las Brisas, Microondas, Nueva Jerusalén, Lázaro Cárdenas, Arenal** y **Arrocera**.

Dentro de la localidad se tiene una zona concentradora de actividades que es la delimitada por la calle 36 y avenida Carlos Sansores Pérez entre la calle 31 y avenida Revolución donde se encuentra el **centro urbano**, integrado por la presidencia municipal, la plaza principal, escuelas, centro de salud, oficinas federales y el mercado.

1.2.2.1.- Vivienda.

- **Calidad de la vivienda (VER PLANO)**

Con relación a la calidad de la vivienda, considerando la calidad de los materiales con que están construidos muros y techos; se clasificaron de acuerdo con su etapa de consolidación determinada por el cambio de materiales perennes por aquellos que le dan mayor solidez estructural.

En **259.59 has** la calidad de vivienda es **consolidada** porque sus muros son de block o piedra y sus techos de concreto, lo que representa el **41.43%** del área urbana actual, se ubican principalmente en el centro tradicional, las colonias, San Patricio, Malecón, Mercedes, Concepción Durán, Chen Pec, Pozo de Monte, Laureles, y Venustiano Carranza; en **286.48 has** la vivienda se encuentra en **vías de consolidación**, porque sus muros son de block o piedra y sus techos de lamina o huano se ubican dispersas por toda el área urbana, representa el **45.75%** del área urbana actual; finalmente en **24.90 has** es **no consolidada**, porque sus muros y techos de lámina representa el **3.98%** del área urbana actual se ubican en las colonias de reciente creación Las Brisas, Huanal, Nueva Jerusalén, Arenal , Lázaro Cárdenas, Nueva Esperanza y Micro-ondas .

- **Densidad de la vivienda (VER PLANO)**

Para el año 2000 se tenía una población de 23,035 habitantes y 5,438 viviendas habitadas lo que nos arroja una densidad domiciliaria de 4.24 hab/viv, la que comparada con el número promedio de miembros por familia es muy cercana a los

5.2 hab/viv, esta cifra determina que no existe déficit en la demanda de un espacio para vivienda, sin embargo es importante destacar que la problemática principal de la vivienda es la calidad de sus materiales.

La densidad de vivienda se clasifica conforme al patrón propio de lotificación determinado por las formas de ocupación y su origen:

Densidad baja (hasta 15 viv/ha.), corresponde al **87%** del suelo habitacional, este tipo de densidad predomina en el área urbana actual, ya que conserva patrones de lotificación similares a la dotación de solares rurales, producto del crecimiento espontáneo de la ciudad.

Densidad media (de 16 a 39 viv/ha) que representa el **10 %** de las áreas habitacionales este tipo de densidad predomina en las colonias, San Patricio, ISSSTE, Centro, tienen dos orígenes fundamentalmente: el área colindante al centro urbano que data desde el siglo XIX, que tiene el mayor valor catastral por los servicios y equipamiento urbano con que cuenta y los fraccionamientos construidos con financiamiento para empleados del gobierno federal.

Densidad alta (a partir de 40 viv./ha) que corresponde al **3%** de las áreas habitacionales, tipo de vivienda se encuentra ubicada predominantemente en la colonia Infonavit, y Plan Chac, el patrón de notificación de ambos fue promovido por un programa institucional, que disminuyen el tamaño del lote a fin de tener viviendas accesibles para la población con ingresos bajos.

1.2.2.2.- Infraestructura.

- **Agua Potable (VER PLANO)**

El sistema de agua potable tiene como fuente de captación principal 6 pozos, localizándose; dos en la zona de Ulumal, y cuatro más en el área de microondas. El primer pozo (Ulumal 1) tiene una profundidad de 22.38 m., el segundo pozo (Ulumal 2) de 17.90 m y entre los dos aportan un total 80 lps con agua de buena calidad, su estado físico está en condiciones aceptables. El otro conjunto de cuatro pozos se caracteriza por una calidad media del agua, el Microondas I tiene una gasto de 20 lps y una profundidad de 20 mts, Microondas II tiene un gasto de 30 lps y una profundidad de 65 mts de profundidad, hacia el sur a 1.6 km se localizan el Champotón I con 35 lps y 22 mts de profundidad, y el Champotón II 40 lps y una profundidad de 22.38 mts, el Gasto Total es de 205 lps

Actualmente se opera con 4 tanques elevados, uno se localizan en la elevación ubicada al este del Infonavit con una capacidad de 150 m³, cuenta con una planta de rebombeo y cloración de 125 m³ de capacidad, equipada con una bombas de 30 hp de potencia que suministran 30 lps, el segundo tanque se ubica en la elevación de Microondas tiene una capacidad de 300 m³, el tercero se ubica en la zona de Paraíso con una capacidad de 125 m³ con un cárcamo de 80 m³, y el cuarto tanque se encuentra ubicado en la colonia de San Patricio.

La red de distribución es de PVC, Extrupac y Asbesto; con diámetros que varían de 2" a 8"y longitud total de 42,786.19 mts el suministro domiciliar es de poliducto de 1". El total de área servida es de **679.92 has** lo que equivale al **85%** del área

urbana actual, el área sin servicio es de 119.98 has que representan el 15%. Se localiza en algunos sectores de la Colonia Arenal y de la ampliación Nueva Esperanza

La red de agua potable se encuentra en condiciones regulares debido a que las acciones de reparación y mantenimiento del sistema se ven significativamente afectadas al no disponerse de los recursos necesarios para dar mantenimiento a la red, atendiendo regularmente solo las emergencias, lo que da lugar a baja presión en el servicio, además la sectorización es inadecuada ocasionado principalmente por el número insuficientes de válvulas y su ubicación inadecuada debajo de los pavimentos.

Considerando que una dotación de 110 - 120 lts/hab/día, para localidades con climas cálidos y con poblaciones mayores a los 5,000 habitantes, la demanda de la zona urbana de Champotón asciende a 3,083 m³ diarios. El gasto medio que se requiere es de 171 lps actualmente existe una dotación de 3,875 m³ diarios y un gasto de 205 lps, en consecuencia es posible señalar que existe un superávit en el suministro de agua, tanto en la dotación como en el gasto, sin embargo el servicio es deficiente por las malas condiciones de la red y la mala calidad de los pozos;

En la localidad no existe red de drenaje, las aguas pluviales se canalizan por las vialidades principalmente, en algunos puntos de la ciudad, localizados principalmente en la zona centro existen alcantarillas, a fin de desalojar los corrientes de agua captadas durante temporadas de Huracanes se construyeron tres drenes en sentido transversal al crecimiento urbano dirigidos hacia el mar a fin de desalojar con mayor agilidad y evitar los problemas de inundación. El desagüe de aguas negras es a través de letrinas y fosas sépticas domiciliarias.

- **Energía eléctrica y alumbrado público (VER PLANO)**

En Champotón el servicio de energía eléctrica en la vivienda cubre el **85.00%** del área urbana, correspondiendo el **15.00%** restante a las ampliaciones periféricas recientes (según datos del INEGI), las cuales aún no cuentan con este servicio. La energía se recibe por medio de las líneas de transmisión que vienen de la subestación la cual tiene una capacidad de 150,000 volts. Las condiciones de la red de energía eléctrica son regulares, y tiene más de 20 años de su instalación, provocándose frecuentes interrupciones del servicio.

Con relación al servicio de alumbrado público, tenemos el mismo porcentaje de área urbana atendida, con poco mantenimiento.

- **Pavimentación. (VER PLANO)**

La pavimentación de calles es uno de los servicios que mayor atención ha tenido, cubriendo el **80.77%** de las 103.37has de calles de la localidad, con **83.48 has** de calles **pavimentadas**, y corresponden a los tres tipos de vialidades, la vialidad regional, la vialidad primaria y la secundaria. El estado de conservación del pavimento es bueno, el **11.72%**, son de **terracería** con **12.11 has**; el **0.40%** está **empedrado** con **0.41 has**; el **0.83%** esta son de **concreto**, con **0.85 has**; y el **6.29%** continúan siendo **brechas**, con **6.50 has**.

1.2.2.3.- Vialidad y transporte.

En lo relativo a la vialidad, el sistema tuvo una gran variación con respecto a la que existía en 1982, año en que se realizó el Programa.

La estructura de la red vial de la ciudad de Champotón ha sido determinada por su ubicación geográfica y el crecimiento histórico espontáneo de la traza de la ciudad, conformándose un sistema reticular con dos ejes norte sur paralelos al litoral, que sirven a su vez para el tráfico foráneo, el primero es el malecón continuación de la carretera No. 180 por el que pasan todos los vehículos que tiene como destino el norte de la península, y el segundo que corresponde a la avenida Luis Donaldo Colosio que sirve de conexión del tráfico de la carretera federal No. 261 que viene de la ciudad de Escárcega., hasta su cruce con la avenida Eugenio Echeverría Castellot que se conecta con la carretera federal No. 180.

El tráfico vehicular de estas vialidades confluye al único puente que cruza el río, y que comunica a su vez a la ciudad con la colonia Paraíso ubicada al norte.

La zona urbana de Champotón se encuentra fragmentada en calles paralelas (corriendo de norte a sur) y perpendiculares (corriendo de este a oeste) a la carretera federal No. 180, la estructura vial sigue un patrón de calles que se cruzan ortogonalmente, sin una jerarquización de las secciones; aunque funcionalmente, pueden distinguirse vialidades regionales, primarias y secundarias.

Pueden considerarse vialidades secundarias la calle 34; la calle 18, 21, 28, 13 y la avenida Concordia. Estas vialidades con excepción de la avenida Concordia, cuentan con un solo carril de circulación, las únicas vialidades que cuentan con dos carriles para ambos sentidos son, la avenida Concordia, la cuenta con un camellón central; la carretera federal No. 180 (avenida Revolución y Carlos Sansores Pérez) que comunica a Campeche y a Cd del Carmen, la avenida Luis Donaldo Colosio y la avenida Eugenio Echeverría Castellot; que como ya se menciono cuenta con la categoría de regional.

Entre las vialidades más congestionadas, esta la avenida Revolución, ya que en esta vialidad se encuentra el corredor comercial, las terminales de autobuses foráneos, y abastece al mercado municipal; siendo esta la que causa mayor problema, ya que los autobuses tanto al llegar como al salir, realizan sus maniobras sobre esta calle y las aledañas. También tenemos con problemas de congestionamiento la calle 34, ya que esta comunica con el Centro Urbano de la población; la avenida Luis Donaldo Colosio, que es un corredor comercial y sobre esta calle se encuentra el acceso de la carretera federal No. 261 que comunica con Escárcega. Así también la calle 28 sufre de una mayor movilización vehicular, ya que esta comunica la avenida Luis Donaldo Colosio con la avenida Revolución de forma directa.

- **Transporte Urbano (VER PLANO)**

En la ciudad de Champotón, para desplazarse dentro de la zona urbana existen rutas de autobuses urbanos de pasajeros, colectivos y servicio de taxis. Estos últimos no solo prestan sus servicios de traslado de población dentro de la zona urbana, sino que también funcionan como transporte suburbanos.

- **Transporte Foráneo**

Las líneas de auto transporte de comunicación nacional y estatal (ADO, SUR y TRP), coinciden en la terminal ubicada en la calle 32 por avenida Revolución, dentro del centro de la ciudad, con lo cual contribuye al congestionamiento de esta vía, pues sus recorridos para salir de la ciudad los realizan sobre la calle 32 y las avenidas Carlos Sansores Pérez y Revolución.
También cabe señalar que sobre la avenida Revolución se encuentran otras dos líneas de autobuses foráneos para la Elite y del Cristo Rey. En general ninguna de estas líneas cuenta con las instalaciones adecuadas y usan de patio de maniobras la vialidad.

1.2.2.4.- Equipamiento Urbano. (VER PLANO)

La ciudad de Champotón tiene una adecuada cobertura de equipamiento urbano de acuerdo a su rango de población, sin embargo la ubicación no es adecuada, quedando concentrados en su mayoría en el centro tradicional de la localidad, dejando a las áreas de reciente crecimiento muy aisladas de estos servicios, además la falta de mantenimiento en los inmuebles que el servicio no se preste adecuadamente.

En el subsistema educativo se presenta superávit con excepción de los equipamientos para bachillerato; en el subsistema de asistencia social no existe centro de asistencia de desarrollo infantil; en el subsistema recreación y deporte faltan espacios a nivel vecinal como son juegos infantiles, jardín vecinal y módulos deportivos, estos últimos pueden ser sustituidos por la infraestructura subutilizada que existe a nivel de unidad deportiva; los subsistemas que presentan la mayor problemática son comercio y transportes ya que tanto el mercado como la terminal de autobuses foráneos, por su ubicación y las condiciones de hacinamiento ocasionan conflictos en el entorno urbano en el que se localizan.

DEFICIT Y/O SUPERAVIT DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL 2003

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		INVENTARIO			NORMA			NECESARIO (2000)		23035 HABIT.	DEFICIT SUPERAVIT		
	SERVICIO	UBS	UBS	M2C	M2T	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
SERVICIOS URBANOS														
CEMENTERIO	MEDIO	FOSA	2500	0.00	34665.29	200.00	0.20	6.25	115.18	23.04	719.84	2385	-23.04	33945.45
COMANDANCIA DE POLICIA	MEDIO	M^2C	360	360.00	7500.00	165.00	1.00	2.50	139.61	139.61	349.02	220	220.39	7150.98
BASURERO	MEDIO	M^2T	10000	0.00	30000.00	7.00	0.00	1.00	3290.71	0.00	3290.71	6709	0.00	26709.29
GASOLINERA	MEDIO	PISTOLA	0	0.00	17780.00	495.00	14.00	50.00	46.54	651.49	2326.77	-47	-651.49	15453.23
ADMON. PUBLICA														
OFIC. DE GOB. FEDERAL	MEDIO	M^2C	0	0.00	2037.00	100.00	1.00	1.70	230.35	230.35	391.60	-230	-230.35	1645.41
PALACIO MUNICIPAL	MEDIO	M^2C	3464	3463.50	3463.50	50.00	1.00	2.50	460.70	460.70	1151.75	3003	3002.80	2311.75
DELEGACION MUNICIPAL	MEDIO	M2 C	0	0.00	29526.00	100.00	1.00	2.00	230.35	230.35	460.70	-230	-230.35	29065.30
OFICINA GOB ESTATAL	MEDIO	M^2C	0	0.00	368.90	100.00	1.00	1.70	230.35	230.35	391.60	-230	-230.35	-22.70
MINISTERIO PUB. ESTATAL	MEDIO	M^2C	0	0.00	6219.19	250.00	1.00	2.00	92.14	92.14	184.28	-92	-92.14	6034.91
RECREACION														
PLAZA CIVICA	MEDIO	M^2PLAZA	3364	0.00	3364.00	6.25	0.02	1.35	3685.60	55.28	4975.56	-322	-55.28	-1611.56
JARDIN VECINAL	MEDIO	M^2JARDIN	22445.65	5100.00	22445.65	1.00	0.04	1.00	23035.00	921.40	23035.00	-589	4178.60	-589.35
CINE	MEDIO	BUTACA	500	0.00	625.00	100.00	1.20	4.80	230.35	276.42	1105.68	270	-276.42	-480.68
ESPECTACULOS DEPORTIVOS	MEDIO	BUTACA	0	0.00	62892.00	25.00	2.00	6.80	921.40	1842.80	6265.52	-921	1842.80	56626.48
DEPORTE														
UNIDAD DEPORTIVA	INTERMEDIO	M^2CANCHA	3700	3700	49867.38	7.50	0.05	1.36	3071.33	153.57	4177.01	629	3546.43	45690.37
COMUNICACIONS														
AGENCIA DE CORREOS	MEDIO	VENTANILLA	1	0.00	153.75	45000.00	25.50	45.50	0.51	13.05	23.29	0	-13.05	130.46
ADMINISTRACION TELEGRAFOS	MEDIO	VENTANILLA	1	0.00	186.86	50000.00	30.00	45.00	0.46	13.82	20.73	1	-13.82	166.13
UNIDAD REMOTA DE LINEAS	MEDIO	LINEA TELEFONICA	0	0.00	0.00	8.00	0.05	0.25	2879.38	143.97	719.84	2879	-143.97	-719.84
TRANSPORTE														
C. DE AUTOS DE PASAJEROS	MEDIO	CAJON	7	0.00	1345.49	2100.00	94.00	500.00	10.97	1031.09	5484.52	-4	1031.09	-4139.03

DEFICIT Y/O SUPERAVIT DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL 2003

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		INVENTARIO			NORMA			NECESARIO (2000)	NECESARIO 23035	NECESARIO HABIT	DEFICIT O SUPERAVIT		
	SERVICIO	UBS	UBS	M2C	M2T	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
EDUCACION														
JARDIN DE NIÑOS	MEDIO	AULA	36	0.00	19559.73	1330.00	98.00	296.00	17.32	1697.32	5126.59	19	1697.32	14433.14
ESCUELA PRIMARIA	MEDIO	AULA	102	0.00	37388.00	420.00	77.00	217.00	54.85	4223.08	11901.42	47	4223.08	25486.58
SECUNDARIA GENERAL	MEDIO	AULA	36	0.00	50539.99	1760.00	278.00	600.00	13.09	3638.48	7852.84	23	3638.48	42687.15
PREPARATORIA GENERAL	MEDIO	AULA	7	0.00	1105.44	7760.00	276.00	895.00	2.97	819.29	2656.74	4	-819.29	-1551.30
COLEGIO DE BACHILLERES	INTERMEDIO	AULA	6	0.00	19380.00	22080.00	359.00	991.00	1.04	374.53	1033.86	5	-374.53	18346.14
CETIS	INTERMEDIO	AULA	18	0.00	16625.00	16080.00	365.00	1111.00	1.43	522.87	1591.54	17	-522.87	15033.46
ICAT	MEDIO	TALLER	11	0.00	15957.71	16800.00	422.00	1417.00	1.37	578.62	1942.89	10	-578.62	14014.82
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CAMP	INTERMEDIO	AULA	10	0.00	10000.00	4860.00	327.00	1659.00	4.74	1549.89	7863.18	5	1549.89	2136.82
ETA # 4	INTERMEDIO	AULA	0	0.00	0.00	541000.00	29.00	1553.00	0.04	1.23	66.12	-0	1.23	-66.12
ITMAR	ESTATAL	AULA	7	0.00	36000.00	1723650.00	411.00	3437.00	0.01	5.49	45.93	7	-5.49	35954.07
ESCUELA ESPECIAL PARA ATIPICOS	INTERMEDIO	AULA	18	0.00	10000.00	16500.00	127.00	400.00	1.40	177.30	558.42	17	-177.30	9441.58
UNIDAD DE SERVICIO A LA EDUC. REGULAR	INTERMEDIO	AULA	16	0.00	4628.52	11500.00	228.00	800.00	2.00	456.69	1602.43	14	-456.69	3026.09
CULTURA														
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MEDIO	AULA	0	0.00	864.35	1400.00	138.50	240.00	16.45	2278.82	3948.86	-16	2278.82	3084.51
AUDITORIO MUNICIPAL	MEDIO	BUTACA	800	695.62	695.62	140.00	1.70	6.00	164.54	279.71	987.21	635	415.91	-291.59
ASISTENCIA SOCIAL														
CASA HOGAR PARA ANCIANOS	ESTATAL	CAMA	26	0.00	10000.00	1500	66.91	138.46	15.36	1027.51	2126.28	11	1027.51	7873.72
CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL	MEDIO	AULA	12	0.00	855.25	1150	78.50	199.00	20.03	1572.39	3986.06	-8	1572.39	-3130.81
SALUD														
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	MEDIO	CONSULTORIO	0	0	1445.40	6000.00	301.00	500.00	3.84	1155.59	1919.58	-4	1155.59	-474.18
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (ISSSTE)	MEDIO	CONSULTORIO	1	0.00	363.17	28773.00	70.00	400.00	0.80	56.04	320.23	0	-56.04	42.94
CENTRO DE SALUD	MEDIO	CONSULTORIO	0	0.00	1822.50	12500.00	9.20	200.00	1.84	16.95	368.56	-2	-16.95	1453.94
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (SEGURO SOCIAL)	MEDIO	CONSULTORIO	0	0.00	3907.32	4800.00	290.00	800.00	4.80	1391.70	3839.17	-5	1391.70	68.15
HOSPITAL GENERAL	MEDIO	CAMA	12	0.00	2187.35	2500.00	60.00	111.00	9.21	552.84	1022.75	3	-552.84	1164.60
COMERCIO														
MERCADO PUBLICO	MEDIO	PUESTO	85	0.00	3124.39	121.00	18.00	30.00	190.37	3426.69	5711.16	-105	3426.69	-2586.77
ABASTO														
RASTRO PORCINO	MEDIO	AREA DE MATANZA	40	40.00	0.00	1459854.00	1070.00	469.00	0.02	16.88	7.40	40	23.12	-7.40
RASTRO BOVINO	MEDIO	AREA DE MATANZA	54	54.00	0.00	1369863.00	12.10	60.60	0.02	0.20	1.02	54	53.80	-1.02

1.2.2.5.- Imagen urbana.

La imagen urbana es la impresión que producen los elementos naturales y arquitectónicos de una localidad, en la ciudad de Champotón dos son los elementos que determinan sus visuales, su condición de ciudad costera y portuaria y su origen histórico y etapas de crecimiento,

Los primeros asentamientos se dan en la zona ubicada en la desembocadura del río al mar, en donde existe una tipología en las viviendas construidas de piedra con procedimientos propios de la influencia colonial y a base de mampostería, se extiende hacia el sur en un área, en las cuales todavía se preserva cierta continuidad, sin embargo la presión que ejercen las actividades comerciales han inducido la modificación de vanos en puertas y ventanas, la sustitución de elementos y la subdivisión de lotes, por lo que esta imagen ya tiene cierta contaminación. En las inmediaciones de esta zona se encuentran pequeñas plazas, que datan del tiempo de la fundación de la localidad, a las cuales deben de dársele mantenimiento y preservación, ubicadas en el encuentro o bifurcación de calles lo que conforma una traza urbana tendiente a calles radiales o en "y" que da un tinte paisajístico a los recorridos por esta zona.

El poblado de Paraíso se localiza en el lado norte de esta desembocadura, el cual conservaba hasta hace una década una tipología propia de la hacienda que dio origen al asentamiento, actualmente se ha deteriorado por la demolición de construcciones en sustitución por otras sin una tipología propia con materiales de construcción actuales, parte del casco ha sido rescatado por la base naval que ahí se ubica; sin embargo, conserva en un 60% sus características originales.

En esta zona en ambas márgenes del río se han realizado obras de infraestructura para conformar del lado norte un muelle comercial y pesquero y del lado sur el malecón recreativo con un área de balneario, comunicándose por medio del puente de concreto, que marca el cambio río abajo con una perspectiva dominada por el manglar y el agua apacible del río.

En Champotón domina la perspectiva horizontal determinada principalmente por: la visual hacia el horizonte de la bahía hacia el oeste y del lado oriente, la ciudad asentada sobre terrenos con pendiente de 0 a 5%, la unión de estas dos visuales es la vialidad principal de la localidad su imagen está compuesta por los objetos establecidos como el camellón y el malecón que se encuentran deteriorados por la falta de mantenimiento y por los elementos móviles como es el tráfico continuó de vehículos en especial de carga, que se estacionan a lo largo para descansar y hacer uso de los servicios que se han proliferado. Los restaurantes especializados en venta de mariscos ubicados a lo largo, usan elementos alusivos a la su especialidad sin contar con un diseño definido y equilibrado, también se ubican en esta zona las congeladoras, talleres y bodegas de apoyo a la actividad pesquera todos estos giros no respetan los alineamientos ni las áreas de estacionamientos.

El borde definido por el malecón-litoral es muy rico en sus elementos de identidad como son: los pequeños muelles hechos a base de troncos de madera donde atracan los cayucos ribereños y se posan las aves migratorias como los pelícanos y las gaviotas, las pocas construcciones que se relacionan con el mar como son: un restaurante, una bodega de artes de pesca, el edificio del Instituto del Mar y una construcción reciente hecha con tipología colonial para las instalaciones de la casa de las Artesanías.

El sector oriente sobre el cual se distribuyen los usos urbanos de la ciudad.- El uso habitacional predomina caracterizado por viviendas en proceso de consolidación, elaboradas con muros de block y techo de lamina con un coeficiente de utilización de un solo nivel, en general estas áreas tienen una imagen confusa y monótona; intercalando predios baldíos abandonados, que reflejan una imagen de deterioro.

1.2.2.6.- Riesgos y vulnerabilidad del medio ambiente.

La ciudad de Champotón está localizada en una zona asísmica y su nivel de riesgo se considera bajo debido a que la localidad cuenta con menos de un 39% de su territorio sujeto a ser afectados por un sismo de intensidad menor de 3° en la escala de Mercalli. Los peligros de huracanes son considerados medio ya que el predominio de recurrencia de penetración ciclónica en la región oscila entre 5 y 7 años. De igual manera se ha clasificado como alto el peligro dè inundación, ya que se encuentra en los márgenes del río Champotón, y éste sube anualmente sus niveles a una zona critica.

Los riesgos por condiciones naturales se deben principalmente a la ocupación inadecuada de estos sitios. En el interior de la zona urbana de Champotón existen asentamientos en áreas bajas que en épocas de lluvias se inundan, tales como las colonias Infonavit, Cardenal, Los Laureles, Venustiano Carranza, Carolina, La Cruz, La Playa, Aserradero, Manguitos, Nueva Esperanza, Plan Chac, La Avenida, Las Brisas, Nueva Jerusalén y Lázaro Cárdenas; este problema se presenta por ser un escurrimiento natural de los lomerios de la parte noroeste y suroeste del área urbana.

1.2.2.7.- Suelo.

- **Tenencia. (VER PLANO)**

En Champotón la tenencia de la tierra es privada, municipal, federal y ejidal, no obstante esta multiplicidad de tipos de tenencia los conflictos son muy pocos porque están claramente definidos los límites y esta situación del conocimiento general, contrasta la situación de sustento documental porque existen procedimientos inadecuados ya que muchos escrituras solo son documentos privados sin la debida inscripción en el registro público de la propiedad.

Para aclarar esta situación, a continuación describimos de manera general los procedimientos que se han realizado. Con el decreto de creación de ejido de Champotón, de las propiedades afectas se desmembró un área destinada para el crecimiento de la población, que incluía al asentamiento existente, el crecimiento se ha dado de manera continua y el trámite para cambiar al dominio privado es mediante un acuerdo de cabildo en el que se solicita al gobernador y al congreso del estado se autorice la regularización a favor de sus poseedores, los asentamientos de reciente creación se ha visto favorecidos por el programa de regularización de 145 predios que desde 1998 el Ayuntamiento ha venido realizando, en diversas fracciones tanto del fundo legal de Champotón como de la propiedad privada.

La zona circundante al área urbana actual, desde el noroeste hasta el sureste, iniciando el recorrido desde la carretera federal No. 180 hasta el litoral, en sentido de las manecillas del reloj, se encuentra rodeada de terrenos poseídos por la villa; de las cuales, solo 33 has quedan disponibles para el ayuntamiento, ya que el resto tiene algún tipo de documento que ampara su posesión.

Rodeando a su vez estos polígonos se encuentran los terrenos ejidales, en la parte norte el ejido de Paraíso, al sur el ejido Champotón y el ejido Villamar, los cuales ya están subdivididos en parcelas mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE).

Las áreas con tenencia federal están constituidos por la zona federal marítimo terrestre y por la zona del río Champotón.

- **Valor del suelo (VER PLANO)**

El valor catastral de las propiedades varía entre los siguientes rangos: $27.00 las colonias Camaroncito, Paraíso, Infonavit, Guadalupe, Las Palomas, Cardenal, El Huanal, Tajonal, Cristóbal Colon, La Cruz, Cañaveral, Nueva Esperanza; $40.00 las colonias Las Brisas, Microondas Nueva Esperanza, Flamboyanes Carolinas Venustiano Carranza, Tajonal, Ulises Sansores Cardenal Chen Pec, Las Palomas, Concepción Duran, La Santa, Pozo del Monte y Cocal; $85.00 las colonias Plan Chac, Avenida, La Playa, Manguitos, Izaste, Aserradero, Pedregal Venustiano Carranza, Laureles, Guadalupe Victoria, Centenario, Pozo del Gato, e Infonavit; $125.00 en las colonias Camaroncito, Cocal, Puente Viejo, Las Mercedes, Concepción Duran, Chen Pec, Ulises Sansores, Venustiano Carranza, Aserradero, Manguitos y Avenida; $170.00 en las colonias Las Mercedes, Malecón, Centro, San Patricio Pozo del Gato, Centenario, Guadalupe Victoria, Laureles, Pedregal, ISSSTE, La Playa y Plan Chac.

- **Usos del suelo**.

La superficie del **área urbana actual** de Champotón es de **844-84-69 has**, y en ella se distribuyen predominantemente los siguientes usos: habitacional, comercial y de servicios, áreas baldías, infraestructura y vialidad.

a) Habitacional

Con una superficie de **578-77-71 has.**, el uso habitacional es el que ocupa la mayor extensión, pues equivalen al **68,51%** del total del área urbana actual.

b) Comercial y de Servicios (mixto)

Incluye el centro urbano tradicional en conjunto ocupan **104-74-31 has** que representan el **12.40%** del área urbana. Con respecto al **equipamiento**, este se encuentra disperso en el área urbana y ocupa una superficie de **51-88-90 has.**, la cual representa el **6.14%** del área urbana total.

c) Infraestructura

Como tal tenemos **0.11%** de la subestación eléctrica, ocupando una superficie de **00-88-95 has.**

d) Vialidad

De estas pueden distinguirse tres tipos: regionales, primarias y secundarias. En conjunto ocupan una superficie de **103-36-52 has**, que equivalen al **12.23%** del área urbana actual.

e) Áreas Baldías

Estas áreas ocupan una extensión de **05-18-30 has** que representan el **0.61%** del área urbana y se encuentran distribuidas por toda ella.

1.2.3.- Análisis de los aspectos demográficos y socioeconómicos.

El análisis socioeconómico es importante ya que nos proporciona datos de la población que nos permite explicar las dinámicas demográficas sobre las que se desenvuelven la estructura de la ciudad como son: la edad de la población y el origen de los residentes de esta localidad, el nivel de estudios que prevalece en la localidad, la calidad de vida de la población, y el número de habitantes actuales. La fuente de información para este análisis fue el censo del año 2000.

1.2.3.1.- Tamaño y dinámica de crecimiento.

Se hace un análisis comparando la población de los periodos ínter censales; y se observa los cambios por periodo y en promedio, la tasa de crecimiento medio histórico entre 1960 y 2000 es del 3.70%. La migración es el componente el determinante en el crecimiento de las ciudades.

DINAMICA DE CRECIMIENTO 1960 - 2000							
AÑO	1960	1970	1980	1990	2000	1960-2000	1960-2000
POBLACION	4694 HAB.	6606 HAB	11033 HAB	18505 HAB	23035 HAB	TASA ARITM.	TASA LOGAR.
INCREMENTO		1912 HAB	4427 HAB	7472 HAB	4530 HAB		
TASA		4.07 %	6.70 %	6.77 %	2.45 %	3.70%	4.06%

INCREMENTO DE POBLACION



- **Migración.-**

Otro tipo de análisis migratorios se realizan por medio de las estadísticas de tiempo de residencia. La población nacida en la entidad representa el 81.02% de la población total, la gente que nació fuera de la entidad representa el 18.22% y para el 2000 el 0.77% no especifican su lugar de nacimiento.

LUGAR DE NACIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN LA ENTIDAD	18662	81.02%
FUERA DE LA ENTIDAD	4196	18.22%
SIN DATOS	177	0.77%
TOTAL	23035	100.00%



El análisis de las estadísticas por lugar de nacimiento no muestra la movilidad de un lugar a otro.

- **Tiempo de residencia.-**

Una información que complementa los procesos migratorios sc datos sobre el lugar de residencia hace 5 años, para la ciudad de Champotón, las personas que residían en el municipio era del 82.88%, las que viven en la entidad representan el 1.29% y las que viven fuera de la entidad representan el 16.05%.

RESIDENCIA EN 1995	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN EL MUNICIPIO	19040	82.66%
EN LA ENTIDAD	297	1.29%
FUERA DE LA ENTIDAD	3698	16.05%
TOTAL	23035	100.00%



Se puede relacionar el volumen de población nacida fuera de la entidad de 18.22% con las personas que residían fuera del entidad de 16.05% y fuera del municipio pero dentro de la entidad el 1.29%, sin embargo esto nos lleva a plantear que el crecimiento promedio el 3.7% es el factor determinante en la migración

A partir del análisis del tiempo de residencia y la cantidad de emigrantes observamos que la movilidad migratoria de la población repercute de manera considerable en la misma.

1.2.3.2.- Hipótesis de crecimiento de la población 2003 - 2028.

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 2000 - 2030						
	BAJA		MEDIA (Adoptada)		ALTA	
AÑO	POB.	%	POB.	%	POB.	%
2000	23,035	1.92%	23,035	4.06%	23,035	4.06%
2005	25,335	1.92%	27,253	3.42%	28,665	4.47%
2009	27,339	1.92%	32,363	4.39%	34,723	4.91%
2015	30,647	1.92%	46,719	6.31%	46,879	5.13%
2030	40,775	1.92%	64,752	2.20%	112,825	6.03%

Del análisis del crecimiento histórico de la población, se observa una constante entre las tres décadas precedentes, que refleja el poco impacto que recibe la localidad de Champotón a movimientos exteriores. Las hipótesis de proyección de población se establecen tomando los rangos históricos de la tasa de crecimiento, como mínimo 2.45% que se presento en el último censo y como máximo 5.31% en la década de los ochentas. Analizando el periodo de 1960 al 2000 tendremos una tasa promedio de 4.06%.
La dinámica adoptada se basara en el crecimiento **histórico** proponiendo una disminución de la tasa promedio de los últimos treinta años de 4.06% hasta alcanzar una tasa de **3.42%** para el **2005**, en la que se considera el crecimiento natural de la población de 2.12% y disminución de la migración al 1.30%. Siguiendo el criterio propuesto por el Programa Sectorial de Población 1997 – 2003 del Gobierno del Estado.

Debido a la construcción del conjunto Playa Esmeralda y a las repercusiones que ocasionara en el incremento de la inmigración y el freno a la emigración de los habitantes de la ciudad, para el **2009** se prevé un incremento en la tasa de **4.39%**; considerando un incremento del crecimiento natural de 2.43% y de la migración a 1.96%.

Al **2015** debido a la entrada de operación del conjunto se propone que la tasa crezca y alcance un **6.31%**, considerando un crecimiento natural de la población de un 2.75% y el aumento de la migración en un 3.06%, estabilizándose y disminuyendo la tasa al **2030** a un **2.20%** se proyecta una disminución del crecimiento natural a un 1.30% así como una disminución de la migración en un 0.90% alcanzando una población total en este año de 64,752 habitantes.

1.2.3.3.- Estructura de población por edad y sexo.

La composición para los grupos por sexo, arroja los siguientes datos el 50.51% de la población total son mujeres y el resto el 49.49 % de la ciudad son hombres, lo que indica un equilibrio, por lo que se deduce que actualmente no se presentan fenómenos que alteran la estructura como la migración.

SEXO	CANTIDAD	PORCENTAJE
P. MASCULINA	11399	49.49%
P. FEMENINA	11636	50.51%
TOTAL	23035	100.00%

POBLACION TOTAL



Para validar esta hipótesis se hizo un análisis de distribución de hombres y mujeres por cortes de edad conforme a los grupos en que se incorporan a la actividad productiva: de 0 a 14 años se puede observar un porcentaje de mujeres igual al 34.35%, y 35.95% de hombres, en el de 15 a 24 años esta el 21.57% de las mujeres y el 20.05% de hombres, en el de 25 a 64 años, el 40.09% de mujeres y el 39.29% de los hombres, el sucesivo es un rango que va de 65 años en adelante igual al 3.98% de las mujeres y el 4.70% de los hombres.

EDADES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
DE 0 A 4 AÑOS	1329	1277	2606
DE 5 A 14 AÑOS	2740	2693	5433
DE 15 A 19 AÑOS	1227	1300	2527
DE 20 A 24 AÑOS	1042	1193	2235
DE 25 A 59 AÑOS	4214	4393	8607
DE 60 A 64 AÑOS	232	240	472
DE 65 y mas	532	460	992
TOTAL	11316	11556	22872

EDADES	% HOMBRES	% MUJERES	% TOTAL
DE 0 A 4 AÑOS	11.74%	11.05%	11.39%
DE 5 A 14 AÑOS	24.21%	23.30%	23.75%
DE 15 A 19 AÑOS	10.84%	11.25%	11.05%
DE 20 A 24 AÑOS	9.21%	10.32%	9.77%
DE 25 A 59 AÑOS	37.24%	38.01%	37.63%
DE 60 A 64 AÑOS	2.05%	2.08%	2.06%
DE 65 y mas	4.70%	3.98%	4.34%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%



En este análisis se observa la variación en todos los cohortes se mantiene en un rango más o menos del 1.3%, en los dos primeros y los dos últimos hay un predominio de mujeres y en los tres grupos que abarca de 19 a 69 años predominan los hombres. Este comportamiento estadístico revela que en los grupos intermedios el predominio de las mujeres se debe probablemente a que un pequeño grupo de hombres sale a trabajar fuera de la localidad.

1.2.3.4.- Numero de miembros por familia.

Según el censo del 2000 tenemos que de un estudio realizado en 5,438 hogares de la ciudad de Champotón, en promedio, el número de miembros por familias es de 4.24 personas.

1.2.3.5.- Escolaridad.

En Champotón como en cualquier lugar el nivel educativo de la población, es una variable que se asocia con las potencialidades de desarrollo por permitir mejorar las posibilidades de empleo. La población analfabeta representa el 11.19% y la población alfabeta representa el 88.81%. En la ciudad de Champotón el porcentaje de analfabetismo es muy alto en relación a las localidades con más de 15,000 habitantes.

ALFABETISMO

P DE 15 Y MAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ALFABETA	13164	88.81%
ANALFABETA	1659	11.19%
TOTAL	14823	100.00%



Para hacer el análisis de la asistencia escolar se consideran dos grupos de población con 5 años y de 6 a 14 años, en el primer grupo el 79.10%, asiste a la escuela mientras el 20.90% no y en el segundo grupo de 6 a 14 años el 90.91% reporta asistencia en alguna escuela y el 9.09% no estudian. Esta relación indica que la cuarta parte de los niños en edad preescolar no acude a este servicio. La inasistencia a la escuela puede relacionarse con las condiciones precarias de la familia más que con la inaccesibilidad del equipamiento urbaNo.

P DE 5 AÑOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
P DE 5 QUE ASISTE A LA ESCUELA	405	79.10%
P DE 5 QUE NO ASISTE A LA ESCUELA	107	20.90%
TOTAL	512	100.00%

ASITENCIA ESCOLAR



P DE 6 A 14	CANTIDAD	PORCENTAJE
ASISTE A LA ESCUELA	4451	90.91%
NO ASISTE A LA ESCUELA	445	9.09%
TOTAL	4896	100.00%

ASISTENCIA ESCOLAR



Para realizar el análisis de nivel de estudios de la ciudad de Champotón, se consideró como muestra la población de 15 años en adelante, dividida en 5 grupos con primaria completa representa el 18.76%, con primaria incompleta el 21.77%, con estudios de

secundaria, técnicos o comercial representa el 0.10%, el 16.33% de la población cuenta con secundaria terminada y el 5.99% no la concluyo y por último las personas que no cuentan con estudios representan el 12.81% se concluye que el nivel educativo en esta ciudad es bajo y la proporción de personas sin instrucciones es alto. Más de la mitad de las personas no concluyeron sus estudios de primaria.

NIVEL DE ESTUDIOS POBLACION DE 15 Y MAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
SIN INSTRUCCIONES	1884	12.81%
PRIMARIA INCOMPLETA	3201	21.77%
PRIMARIA COMPLETA	2759	18.76%
ESTUDIOS TECNICOS O COMER CON PRIMARIA TERMINADA	14	0.10%
SECUNDARIA COMPLETA	2401	16.33%
SECUNDARIA INCOMPLETA	878	5.97%
INSTRUC. MEDIA SUPERIOR O SUPERIOR	3568	24.26%
TOTAL	14705	100.00%



Finalmente se analiza el grupo de población mayor de 18 años de acuerdo a su grado de estudio de la ciudad de Champotón no cuenta con instrucciones media superior el 75.78%, el 16.44% representa a la población que no cuenta con instrucción superior representa el 7.79%. Concluyendo que la población en edad productiva no alcanza un nivel de estudios medio superior y superior, estableciendo un porcentaje muy alto de personas que no cuentan con este tipo de educación.

NIVEL DE ESTUDIOS POBLACION DE 18 Y MAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
P DE 18 Y MAS SIN INSTRUC. MEDIA SUPERIOR	9935	75.78%
P DE 18 Y MAS CON INSTRUC. MEDIA SUPERIOR	2155	16.44%
P DE 18 Y MAS CON INSTRUC. SUPERIOR	1021	7.79%
TOTAL	13111	100.00%

ESTUDIOS SUPERIORES



A partir del análisis del nivel de estudio predominante por cohorte de edad, determinamos que el nivel de estudios en esta población es satisfactoria, y que el pequeño porcentaje de analfabetas se encuentra entre una población que va desde los 18 hasta los 95 años.

1.2.3.6.- Población económicamente activa.

La población económicamente activa representa un 48.65% y la población inactiva representa el 51.35% del total de población.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE
P ECONOMICAMENTE ACTIVA	7983	48.65%
P ECONOMICAMENTE INACTIVA	8427	51.35%
TOTAL	16410	100.00%

POBLACION ACTIVA E INACTIVA

Se toma como base el grupo de personas que tienen una edad mayor a los 12 años y menor a los 65 años, que para el 2000 será 13,758 personas representando el 60.51% del total de la población tenemos los siguientes análisis: distribución entre la población activa e inactiva, distribución por sectores, distribución por tipo de trabajo, distribución por número de horas trabajadas y la distribución por la cantidad de ingresos recibidos.

Dada la población mayor de 12 años y menor de 65 años se encuentran los que trabajan representando el 51.94 %, y las que estudian un 17.80%, y la que se dedican a las labores de hogar representan un 30.26%. De cada 2 personas una trabaja, siendo equitativo el porcentaje de esta población en relación a la población que se dedica a las labores del hogar y los que estudian.

P INACTIVA	CANTIDAD	PORCENTAJE
ESTUDIANTE	2449	37.04%
DEDICA AL HOGAR	4163	62.96%
TOTAL	6612	100.00%

POBLACION ECONOMIC AMENTE INACTIVA

De la población ocupada, se agrupan por sectores productivos las personas que trabajan en el sector primario representando el 19.64%, del mismo modo las personas que trabajan en el sector secundario representando el 18.89% y la mayoría que trabajan en el sector terciario representando el 61.47% se deduce de esta estadística que la estructura socioeconómica corresponde a la de una tercera parte dedicada al sector de servicios y comercios.

SECTORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
SECTOR PRIMARIO	1539	19.64%
SECTOR SECUNDARIO	1480	18.89%
SECTOR TERCIARIO	4816	61.47%
TOTAL	7835	100.00%



Del total de personas que trabajan el 63.76% de la población es empleado u obrero, el 9.57% de la población son jornaleros y peones, y el 26.67% Trabajan por cuenta propia declarando en base a estos datos que la mayor parte de la población trabajadora de Champotón tienen trabajos fijos.

P OCUPADA	CANTIDAD	PORCENTAJE
COMO EMPLEADO U OBRERO	4556	63.76%
COMO JORNALERO O PEON	684	9.57%
POR CUENTA PROPIA	1906	26.67%
TOTAL	7146	100.00%

La población inactiva a su vez se divide en las personas que estudia representando el 37.04% de la población inactiva y la personas que se dedica al hogar representan el 62.96% de la población.

P INACTIVA	CANTIDAD	PORCENTAJE
ESTUDIANTE	2449	37.04%
DEDICA AL HOGAR	4163	62.96%
TOTAL	6612	100.00%

De la población económicamente activa se puede dividir en población ocupada que representa el 99.20% y la población desocupada que representa el 0.80%.según estas cifras el índice de desocupación es menor al 1 %.

PEA	CANTIDAD	PORCENTAJE
P OCUPADA	7919	99.20%
P.DESOCUPADA	64	0.80%
TOTAL	7983	100.00%



De la misma manera que en las anteriores tablas se tomaron datos del INEGI en base a la población económicamente activa para saber cuantas horas a la semana trabajan en base a estos datos se hicieron los siguientes rangos: las personas que trabajan hasta 32 hrs representan el 20.84%,de 33 a 40 hrs de trabajo, representa el 18.73%, las personas que trabajan de 41 a 48 hrs de trabajo a la semana representa el 18.99% y las que trabajan más de 48 hrs representan el 41.43%; el número de horas promedio que trabaja la población empleada de Champotón es mayor a 40 hrs. a la semana.

HRAS POR SEMANA	PO	PORCENTAJE
HASTA 32 HRS	1555	20.84%
DE 33 A 40 HRS	1397	18.73%
DE 41 A 48 HRS	1417	18.99%
MAS DE 48 HRS	3091	41.43%
TOTAL	7460	100.00%



1.2.3.7.- Niveles de ingresos.

A continuación se expondrán los datos arrojados en base al ingreso que reciben mensualmente la población que trabaja de esta localidad. Las personas que reciben un ingresó mensual igual al salario mínimo, representa el 28.60%, los que reciben un ingreso que va de 1 a 2 salarios mínimos representa el 34.84% de la población, los que reciben de 2 hasta 5 salarios mínimos representan el 25.57% y las personas que reciben de 6 a 10 salarios mínimos representan el 5.24% y por último los que reciben más de 10 salarios mínimos representan el 1.79%.

Llegando a la conclusión que la mayor parte de la población de Champotón percibe un ingreso económico mensual de 1 a 2 salarios mínimos.

INGRESOS MESUALES RECIBIDOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
NO RECIBE INGRESOS	308	3.96%
MENOS DE UN SALARIO MINIMO	2222	28.60%
1 HASTA 2 SALARIOS MINIMOS	2707	34.84%
2 HASTA 5 SALARIOS	1987	25.57%
DE 6 HASTA 10 SALARIOS MINIMOS	407	5.24%
MAS DE 10.SALARIOS MINIMOS	139	1.79%
TOTAL	7770	100.00%



En base a los análisis realizados anteriormente suponemos que la mayor parte de la población económicamente activa trabaja en el sector de comercios y servicios desenvolviéndose como empleados o jornaleros trabajando en un periodo de 48 hrs. en adelante, con ingresos bajos que van de 1 a 2 salarios mínimos.

1.3.- Diagnostico - pronóstico integrado.

La localidad de Champotón ha presentado una dinámica de crecimiento influida por los impactos externos, con una movilidad de población motivada por el auge de la agroindustria en los ochentas y por una depresión al desaparecer estos subsidios, lo que provoca la emigración de la población con mejores niveles de preparación hacia las ciudades de Campeche y Carmen, ocasionando problemas urbanos como la falta de consolidación de la vivienda y la existencia de lotes baldíos dentro del área urbana actual.

En los últimos veinte años el crecimiento de la ciudad se debe a los asentamientos espontáneos hacia el sur de la ciudad y en menor medida hacia el oriente, estos últimos sobre áreas con riesgos de inundación y habitados por población de bajos ingresos, el ayuntamiento posteriormente ha realizado las obras de urbanización, sin embargo existe una subutilización de esta infraestructura por la densidad de población existente, en términos generales se ha respetado las áreas de crecimiento de la ciudad conforme a lo planteado en el programa de desarrollo urbano de 1986.

La configuración lineal de la ciudad de Champotón a lo largo del litoral, la existencia de un solo puente con escasa sección, el uso de la avenida costera para tráfico regional y el uso de esta vialidad para actividades relacionadas con la pesca, el comercio y equipamiento urbano, ocasionan el congestionamiento vehicular de la arteria principal, la otra vialidad principal es paralela a la costa y sirve de acceso al entronque con la carretera a Escárcega.

La estructura urbana con predominio de traza reticular se conf[illegible]or las vialidades secundarias perpendiculares, que delimitan a su vez el límite d[illegible]rea urbana en el 1982 y en el 2003, en sentido este-oeste, comunicando a las dos vialidades principales,

Los sectores de la ciudad se definen por los períodos de crecimiento de la ciudad a partir del centro tradicional de norte a sur, las calles locales en cuadricula cuentan con pavimento, electrificación, alumbrado público y agua potable; en todos los rubros se requiere de mejoramiento y de la construcción de banquetas y guarniciones, así como de la definición de alineamientos y limpieza en predios baldíos.

En lo que respecta al equipamiento urbano, resalta la saturación y hacinamiento del mercado y terminal de autobuses, el déficit de equipamiento recreativo a nivel vecinal y de barrio, la falta de mantenimiento en la mayoría de los casos, y la concentración en el sector norte de la ciudad y la falta de este en el sector sur hacia donde se ha dirigido el crecimiento de la ciudad

La imagen urbana de la ciudad no obstante de contar con elementos aislados que le dan identidad, por estar aislados o contaminados se puede considerar como muy monótona y la visual del malecón se encuentra deteriorado por la falta de regulación en tráfico de vehículos pesados y los alineamientos de las construcciones.

El pronóstico del desarrollo urbano de Champotón con base en las condicionantes señaladas en el diagnostico, prevé un incremento en la dinámica de crecimiento por el

desarrollo y operación del conjunto turístico Playa Esmeralda, el crecimiento natural producto de las tasa de natalidad y las defunciones aumentarán hasta 2.75% durante la primera década de aplicación del programa y disminuirá en los últimos quince años hasta una tasa de 1.30% siendo moderado por la participación del grupo de población en edad reproductiva es decir las familias jóvenes.

El crecimiento social producto de los movimientos migratorios aumentará de la zona rural a la zona urbana del municipio por la atracción de fuentes de trabajo por el desarrollo del conjunto turístico, además se espera que la población que emigra desde Champotón hacia las ciudades de Campeche y Carmen se reduzca y mantenga por la consolidación de las actividades del sector terciario, reflejándose en una tasa de crecimiento de población fluctuante de 4.06% a 6.31% en los primeros diez años hasta 2.20% en los últimos quince años, que triplicará a la población pasando de 23,035 en 2000 a 64,708 en 2030. Esto implica el desarrollo de zonas habitacionales y la desconcentración de actividades comerciales y de servicios hacia la periferia de la ciudad y la consolidación de los sistemas de vialidad y transporte periféricos que vinculen entre sí a las diversas zonas urbanas para desahogar el centro.

CAPITULO II.- NIVEL NORMATIVO

2.1.- Condicionantes de planeación.

2.1.1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006.

Este plan se encuentra enmarcado en cuatro grandes transiciones: demográfica, económica, política y social. También se definen los principios que regirán el actuar de las Secretarías y entidades de la Administración Pública Federal y que asegurarán la rectitud en la implantación de objetivos y Programas. En este Plan se delinean la política social, económica, interior y exterior; que establecen el marco que normará la acción de gobierno para el logro de la visión de México en el año de 2025. Se tienen tres grandes objetivos los cuales son: primero Desarrollo social y humano, segundo crecimiento con calidad y tercero orden y respeto. De manera muy general, podemos decir que el área de desarrollo social y humano, trabajará para mejorar los niveles de bienestar de la población, desarrollar sus capacidades, acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades, fortalecer la cohesión y el capital social; y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental.

El área de crecimiento con calidad buscará conducir responsablemente la marcha económica del país, elevar la competitividad de la economía, asegurar el desarrollo incluyente, promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para un desarrollo sustentable. El área de orden y respeto buscará defender la soberanía y la seguridad nacional, contribuir a que las relaciones políticas ocurran dentro de un marco de gobernabilidad democrática, construir una relación de colaboración entre los poderes de la unión, avanzar hacia un nuevo federalismo, abatir la corrupción, gobernar con transparencia, garantizar la seguridad pública y una procuración de justicia adecuada. El Plan establece como columna vertebral del desarrollo a la educación por lo que se habrá de impulsar una revolución educativa que permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial.

Dentro de los objetivos particulares del área de desarrollo social y humano destacan los siguientes:

1. Proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.
2. Formular, implantar y coordinar una nueva política de desarrollo social y humano para la prosperidad, con un enfoque de largo plazo.
3. Diseñar y aplicar programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, que amplíen el ingreso a la infraestructura básica y brinden a los miembros más desprotegidos de la sociedad para tener acceso al desarrollo y a la prosperidad.
4. Elevar los niveles de salud garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y asegurando protección económica a las familias.
5. Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social.
6. Desarrollar una cultura que promueva el trabajo como medio para la plena realización de las personas y para elevar su nivel de vida y el de sus familias.
7. Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de la sociedad civil.
8. Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida.
9. Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acorde con las potencialidades regionales.
10. Promover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad.

2.1.2.- Plan Estatal de Desarrollo 2003 – 2009.

Define la política social del estado, que permite a toda costa, abatir mediante inversiones de carácter social, los rezagos que caracterizan la pobreza en materia de salud, vivienda, empleo e infraestructura de servicios, guiando sus acciones mediante la participación ciudadana en la toma de decisiones, hacia la consolidación de una cultura comunitaria autogestiva que abata rezagos y desarrolle potencialidades.

Dentro de sus desafíos, en lo relativo al desarrollo urbano, se plantea el asegurar un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, que responda a las dinámicas del contexto socioeconómico, en armonía con su entorno natural.

Como estrategia pretende consolidar el desarrollo urbano y el crecimiento real de los asentamientos humanos sobre una plataforma de planeación, orientada por un principio de sustentabilidad con amplia participación y corresponsabilidad ciudadana.

2.1.3.- Plan Municipal de Desarrollo 2006 - 2009 Champotón

Cumpliendo con el artículo 25 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche, el Ayuntamiento de Champotón presenta el plan de desarrollo integral del municipio; estableciendo como misión "fortalecer al municipio mediante la ejecución de obras y mejores servicios, generando un clima de seguridad social y condiciones optimas de desarrollo económico en beneficio de la sociedad" y su visión "ser un municipio mejor: seguro, con oportunidades de empleo, con obras y servicios y que impulse una mejor calidad de vida en cada uno de sus habitantes.

Se divide en tres vertientes: lo político, lo social y lo económico, desarrollando por cada uno sus estrategias y líneas de acción buscando concretar diversas acciones.

Buscar el cumplimiento al marco jurídico establecido respetando la equidad de género y a los grupos vulnerables, garantizando la seguridad de la ciudadanía tanto en la vida cotidiana como en las contingencias meteorológicas; siendo de vital importancia para el desarrollo de los programas que proporcionen bienestar a la ciudadanía, lo anterior por medio de la captación de recursos; además, se buscara fortalecer y modernizar la Hacienda Pública municipal. Son los objetivos generales de la vertiente política, la cual se encuentra dividida dentro de los siguientes ejes estratégicos:

- Gobierno.
- Modernización e innovación gubernamental.
- Hacienda pública.
- Seguridad pública.
- Protección civil.
- Derechos humanos y garantías individuales.
- Relaciones interinstitucionales.

Garantizar la educación, la cultura y el deporte dentro del municipio, manteniendo y mejorando los equipamientos existentes y creando nuevos, así mismo fortalecer la identidad y ampliar la cultura mediante la apertura de espacios para las manifestaciones provenientes de otros lugares del estado y la nación; son los objetivos generales de la **vertiente social**, dividida en los siguientes ejes estratégicos:

- Educación.
- Cultura.
- Deporte.
- Salud y asistencia social.
- Vivienda.
- Servicios públicos.
- Comunicaciones y transporte.
- Ordenamiento territorial.
- Imagen urbana.

Garantizar la sana competencia evitando los vicios y problemas del comercio informal, nos lleva hacer cumplir con un respeto irrestricto a la normatividad vigente; convirtiéndose el municipio en promotor del desarrollo económico del municipio en el mercado regional, nacional e internacional. Buscando armonizar el crecimiento económico con la preservación ecológica, enfocándose a la modernización de los procesos productivos. Objetivos de la vertiente económica dividiéndose en los siguientes ejes económicos:

- Sectores agropecuario, pesquero y forestal
- Comercio
- Turismo

2.2.- Objetivos.

El Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón tiene por objetivo lograr el desarrollo equilibrado e integral de las actividades económicas y urbanas en el territorio

de la ciudad de Champotón, por medio de la definición de una estructura urbana que las integre; que prevea y encauce su futuro crecimiento hacia las zonas más aptas para cada una de ellas, que ordene y consolide el área urbana actual y que preserve y mejore su patrimonio histórico y el medio ambiente natural.

De este objetivo general antes mencionado se desprenden los siguientes objetivos particulares:

- Delimitar la zona urbana y urbanizable, para evitar el surgimiento de asentamientos irregulares, reubicando a la población que se asienta en zonas no aptas e inadecuadas para el desarrollo y vigilando los límites de las zonas no urbanizables.
- Constituir reservas para fines urbanos, en particular para vivienda de interés social.
- Regularizar los asentamientos humanos en las zonas donde sea adecuado consolidar el crecimiento urbano, y recuperables los costos de introducción de servicios e infraestructura.
- Definir los requerimientos de suelo para equipamiento urbano y los requisitos que deberán cumplir las donaciones, para garantizar la creación de centros y subcentros de servicios.
- Establecer las normas de zonificación y uso de suelo que regulen la intensidad y tipos de usos y destinos en las zonas del centro de población.
- Crear el sistema integral de agua potable previendo la demanda de los próximos 25 años.
- Definir y crear el sistema de vialidad y transporte constituyendo el derecho de vía para la vialidad primaria y secundaria, para garantizar la continuidad en los fraccionamientos y colonias nuevas.
- Participar institucionalmente en el mercado de la vivienda realizando programas para trabadores no asalariados y sin acceso a los institucionales.
- Establecer las bases para mantener actualizado el catastro y los impuestos prediales de manera que el ayuntamiento pueda recuperar la plusvalía que genere la obra pública y disponga de los recursos necesarios para ordenar y regular el crecimiento urbano.

2.3.- Normas y criterios adoptados.

2.3.1.- Etapas de desarrollo.

En el presente Programa Director Urbano se establece como corto plazo el período comprendido entre el año de 2005 a 2009; por mediano plazo el período de 2009-2015 y por largo plazo el periodo comprendido desde 2015 hasta el año 2030. El corto plazo fue definido considerando que la presente administración del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Champotón concluyen sus funciones en el 2009; por lo que buena parte de la acción de la próxima Administración tanto Federal, como Estatal y Municipal quedará comprendida dentro de este plazo.

El mediano plazo fue definido considerando que la siguiente Administración Estatal concluye sus funciones en el 2015. En este período se tendrían administraciones recién iniciadas y al concluir estas se podría realizar una evaluación del documento con la información que se haya levantado durante su ejercicio. El largo plazo se ha definido considerado un horizonte de planeación de 25 años, por lo cual las previsiones del Programan abarcan hasta el año 2030. Con objeto de lograr la evaluación periódica del contenido del programa para el largo plazo se presenta información de la situación esperada en el año 2015.

2.3.2.- Hipótesis socioeconómicas.

2.3.2.1.- Tamaño y dinámica de crecimiento de la población.

Para la hipótesis de crecimiento se adopto una tasa media de crecimiento, considerando las fluctuaciones presentadas en las pasadas décadas y en función a las dinámicas económicas propuestas por el Plan Municipal de Desarrollo y a los proyectos turísticos a realizarse en la región. A partir de este momento y hasta el año 2015 se estima que la tasa de crecimiento aumentará hasta alcanzar una tasa del 6.31% y del 2015 al 2030 disminuirá y consolidará una tasa de 2.20%. La población para el 2000 fue de 23,035, se proyecta que para el corto plazo alcanzará una población de 32,363 habitantes en 2009 con una tasa de 4.39%, al mediano plazo 46,719 habitantes en el año 2015 con una tasa de 6.31%, para el largo plazo 64,752 habitantes en el año 2030 con una tasa de 2.20%.

2.3.2.2.- Hipótesis de la P.E.A. por rama de actividad y por estrato de ingreso.

Se espera para Champotón, que la participación de la población económicamente activa ocupada se mantenga en proporción al crecimiento poblacional entre los sectores económicos. Se apoyará al sector primario a través de incentivar la producción diversificada y dirigida a ofrecer productos para el mercado externo, mediante la inversión en obras de infraestructura productiva y la capacitación, la participación de este sector en la PEA de la ciudad disminuirá de 19.43% en 2000 a 14.96% en 2030, el sector secundario de 18.69% a 11.87% respectivamente y el sector terciario de 61.88% a 73.17%.

DISTRIB. DE LA P.E.A POR SECTOR Y NIVEL DE INGRESOS (2005 - 2030)

	2000	%	2005	5	2009	9	2015	15	2030	25
P.E.A I	**1539**	**19.43%**	**1582**	**18.39%**	**1794**	**17.56%**	**1671**	**15.85%**	**2185**	**14.96%**
DE 0 - 1 V.S.M	1255	15.85%	1222	14.21%	1102	10.79%	858	8.14%	1093	7.48%
DE 1 - 2 V.S.M	247	3.12%	319	3.71%	576	5.64%	619	5.87%	799	5.47%
DE 2 - 5 V.S.M	35	0.44%	38	0.44%	104	1.02%	162	1.54%	247	1.69%
DE 5 - MAS V.S.M	2	0.03%	3	0.03%	11	0.11%	32	0.30%	47	0.32%
P.E.A II	**1480**	**18.69%**	**1572**	**18.28%**	**1675**	**16.40%**	**1302**	**12.35%**	**1734**	**11.87%**
DE 0 - 1 V.S.M	995	12.56%	916	10.65%	870	8.52%	463	4.39%	703	4.81%
DE 1 - 2 V.S.M	414	5.23%	568	6.60%	667	6.53%	701	6.65%	872	5.97%
DE 2 - 5 V.S.M	46	0.58%	64	0.74%	103	1.01%	100	0.95%	124	0.85%
DE 5 - MAS V.S.M	25	0.32%	25	0.29%	35	0.34%	38	0.36%	35	0.24%
P.E.A III	**4900**	**61.88%**	**5447**	**63.33%**	**6745**	**66.04%**	**7568**	**71.80%**	**10689**	**73.17%**
DE 0 - 1 V.S.M	280	3.54%	355	4.13%	507	4.96%	703	6.67%	1112	7.61%
DE 1 - 2 V.S.M	2195	27.72%	2417	28.10%	3011	29.48%	3534	33.53%	4789	32.78%
DE 2 - 5 V.S.M	1906	24.07%	2100	24.41%	2542	24.89%	2661	25.25%	3859	26.42%
DE 5 - MAS V.S.M	519	6.55%	575	6.69%	685	6.71%	669	6.35%	929	6.36%
P.E.A OCUPADA TOTAL	**7919**	**100.00%**	**8601**	**100.00%**	**10214**	**100.00%**	**10540**	**100.00%**	**14608**	**100.00%**
POBLACIÓN TOTAL	**23053**		**27253**		**32363**		**46719**		**64752**	

Se propone modificar la composición de la población económicamente activa ocupada por nivel de ingresos, teniendo como objetivo la disminución del estrato que percibe menos de un salario mínimo de 31.95% en el 2000 a 19.90% en el 2030, en su lugar se incrementara el grupo con ingresos entre 1 y 2 veces el salario mínimo de 36.07% a 44.22%, y las personas con más de dos salarios mínimos aumentaran su participación de 31.98% a 35.88%, lo cual permitirá la diversificación de las actividades secundarias y terciarias, sin abandonar las técnicas agrícolas para garantizar la autosuficiencia y la producción.

PROYECTO DE P.E.A POR GRUPOS DE INGRESOS HASTA 2030										
POBLACIÓN	2000	%	2005	5	2009	9	2015	15	2030	25
DE 0 - 1 V.S.M	2530	31.95%	2493	28.99%	2479	24.27%	2024	19.20%	2907	19.90%
DE 1 - 2 V.S.M	2856	36.07%	3304	38.41%	4254	41.65%	4854	46.05%	6460	44.22%
DE 2 - 5 V.S.M	1987	25.09%	2201	25.59%	2750	26.92%	2924	27.74%	4230	28.96%
DE 5 - MAS V.S.M	546	6.89%	603	7.01%	731	7.16%	739	7.01%	1011	6.92%
PEA OCUPADA	7919	100.00%	8601	100.00%	10214	100.00%	10540	100.00%	14608	100.00%
POBLACIÓN TOTAL	23053		27253		32363		46719		64752	

2.4.- Programa urbano.

2.4.1.- Requerimiento de infraestructura.

Los requerimientos acumulados de agua potable generados por el incremento de población ascienden a 3,455.25 m3 diarios para 2005, lo que representa un gasto medio de 39.99 lts/seg.

Para el año 2009 los requerimientos acumulados son de 4,221.75 m3 y el gasto medio de 48.86 lts/seg; para el año 2015 los requerimientos acumulados serán de 6,375.15 m3 y el gasto medio de 64.91 lts/seg; para el 2030 ambos requerimientos serán de 9,080.10 m3 y de 71.30 lts/seg.

CORTO	150	5110	8.87	10.65	15.97	155.22	6.31
MEDIANO	150	14356	24.92	29.91	44.86	436.06	10.58
LARGO	150	18033	31.31	37.57	56.35	547.75	11.86

CORTO	1280	5110	75.70	37.85	76.46	114.69	15.92
MEDIANO	1280	14356	212.68	106.34	214.81	322.21	28.38
LARGO	1280	18033	267.16	133.58	269.83	404.74	31.79

VIVENDA								
INTERES SOCIAL	VIVENDA	2.50	843	2107.50	2341	5852.50	2891	7227.50
MEDIA	VIVENDA	4.00	344	1376.00	996	3984.00	1305	5220.00
RESIDENCIAL	VIVENDA	6.00	91	546.00	252	1512.00	312	1872.00
SUBTOTAL HABITACIONAL			*1278*	***4029.50***	*3589*	***11348.50***	*4508*	***14319.50***
COMERCIO Y SERVICIOS	HA.	300.00	1.23	369.00	3.48	1044.00	3.11	933.00
ESPACIOS ABIERTOS	HA.	20.00	0.57	11.40	1.62	32.40	1.45	29.00
SUBTOTAL COMERCIO Y SERV.			*1.80*	***380.40***	*5.10*	***1076.40***	*4.56*	***962.00***
TOTAL				***4409.90***		***12424.90***		***15281.50***

2.4.2.- Requerimiento de equipamiento y de suelo para equipamiento.

Los requerimientos de equipamiento urbano generado por los incrementos de población se presentan en los cuadros anexos.

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000 - 2005 27253 HABIT.			2005-2009 . 32363 HABIT.			2009-20015 46719 HABIT.			2015-2030 64752 HABIT.		
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
EDUCACION																	
JARDIN DE NIÑOS	MEDIO	AULA	1330.00	98.00	296.00	20.49	2008.12	6065.33	24.33	2384.64	7202.59	35.13	3442.45	10397.61	48.69	4771.20	14410.97
ESCUELA ESPECIAL PARA ATIPICOS	INTERMEDIO	AULA	16500.00	127.00	400.00	1.65	209.77	660.68	1.96	249.10	784.56	2.83	359.59	1132.58	3.92	498.39	1569.75
ESCUELA PRIMARIA	MEDIO	AULA	420.00	77.00	217.00	64.89	4996.38	14080.72	77.05	5933.22	16720.88	111.24	8565.15	24138.15	154.17	11871.20	33455.20
TELESECUNDARIA	MEDIO	AULA	2700.00	77.00	283.00	10.09	777.22	2856.52	11.99	922.94	3392.12	17.30	1332.36	4896.84	23.98	1846.63	6786.97
SECUNDARIA GENERAL	MEDIO	AULA	1760.00	294.00	968.00	15.48	4552.49	14989.15	18.39	5406.09	17799.65	26.54	7804.20	25695.45	36.79	10816.53	35613.60
SECUNDARIA TECNICA	MEDIO	AULA	3840.00	253.00	807.00	7.10	1795.58	5727.39	8.43	2132.25	6801.29	12.17	3078.10	9818.29	16.86	4266.21	13608.04
U DE SERV. A LA EDUC REG	MEDIO	AULA	16500.00	127.00	400.00	1.65	209.77	660.68	1.96	249.10	784.56	2.83	359.59	1132.58	3.92	498.39	1569.75
PREPARATORIA GENERAL	MEDIO	AULA	7760.00	404.00	1558.00	3.51	1418.84	5471.67	4.17	1684.88	6497.62	6.02	2432.28	9379.92	8.34	3371.11	13000.47
PREPARATORIA POR COOPERACION	MEDIO	AULA	103520.00	404.00	1558.00	0.26	106.36	410.16	0.31	126.30	487.07	0.45	182.33	703.13	0.63	252.70	974.53
COLEGIO DE BACHILLERES	INTERMEDIO	AULA	22080.00	359.00	991.00	1.23	443.11	1223.18	1.47	526.19	1452.52	2.12	759.61	2096.85	2.93	1052.81	2906.22
CETIS	INTERMEDIO	AULA	16080.00	365.00	1111.00	1.69	618.62	1882.97	2.01	734.61	2236.03	2.91	1060.47	3227.91	4.03	1469.81	4473.85
ICAT	MEDIO	TALLER	16800.00	422.00	1417.00	1.62	684.57	2298.66	1.93	812.93	2729.66	2.78	1173.54	3940.53	3.85	1626.51	5461.52
ETA	INTERMEDIO	AULA	541000.00	29.00	1553.00	0.05	1.46	78.23	0.06	1.73	92.90	0.09	2.50	134.11	0.12	3.47	185.88
ESC DE ESTUDIO SUP	INTERMEDIO	AULA	4860.00	327.00	1659.00	5.61	1833.69	9303.03	6.66	2177.51	11047.37	9.61	3143.44	15947.91	13.32	4356.77	22103.61
ITMAR	ESTATAL	AULA	1723650.00	411.00	3437.00	0.02	6.50	54.34	0.02	7.72	64.53	0.03	11.14	93.16	0.04	15.44	129.12
CULTURA																	
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	MEDIO	SILLA	475.00	4.20	11.25	57.37	240.97	645.47	68.13	286.16	766.49	98.36	413.09	1106.50	136.32	572.54	1533.60
BIBLIOTECA PUBLICA REGIONAL	MEDIO	SILLA	475.00	4.50	7.70	57.37	258.19	441.79	68.13	306.60	524.62	98.36	442.60	757.34	136.32	613.44	1049.66
MUSEO LOCAL	MEDIO	AREA EXHIBICION	160.00	1.50	2.50	170.33	255.50	425.83	202.27	303.40	505.67	291.99	437.99	729.98	404.70	607.05	1011.75
MUSEO DE SITIO	MEDIO	AREA EXHIBICION	160.00	1.50	2.50	170.33	255.50	425.83	202.27	303.40	505.67	291.99	437.99	729.98	404.70	607.05	1011.75
CASA DE CULTURA	MEDIO	M2 SERV CULT	35.00	1.30	2.50	778.66	1012.25	1946.64	924.66	1202.05	2311.64	1334.83	1735.28	3337.07	1850.06	2405.07	4625.14
MUSEO DE ARTE	MEDIO	AREA EXHIBICION	75.00	1.65	3.30	363.37	599.57	1199.13	431.51	711.99	1423.97	622.92	1027.82	2055.64	863.36	1424.54	2849.09

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000 - 2005			2005-2009			2009-20015			2015-2030		
						27253		HABIT.	32363		HABIT	46719		HABIT.	64752		HABIT
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
CENTRO SOCIAL POPULAR	MEDIO	M^2C	32.00	1.00	2.90	851.66	851.66	2469.80	1011.34	1011.34	2932.90	1459.97	1459.97	4233.91	2023.50	2023.50	5868.15
AUDITORIO MUNICIPAL	MEDIO	BUTACA	140.00	1.70	6.00	194.66	330.93	1167.99	231.16	392.98	1386.99	333.71	567.30	2002.24	462.51	786.27	2775.09
ASISTENCIA PUBLICA																	
CENTRO DE ASISTNCIA DE DESARROLLO INFANTIL	MEDIO	AULA	1150.00	78.50	119.00	23.70	1860.31	2820.09	28.14	2209.13	3348.87	40.63	3189.06	4834.40	56.31	4420.03	6700.42
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MEDIO	AULA	1400.00	138.50	240.00	19.47	2696.10	4671.94	23.12	3201.63	5547.94	33.37	4621.84	8008.97	46.25	6405.82	11100.34
HOGAR DE ANCIANOS	ESTATAL	CAMA	1500.00	66.91	138.46	18.17	1215.67	2515.63	21.58	1443.61	2987.32	31.15	2083.98	4312.48	43.17	2888.37	5977.04
SALUD																	
CENTRO DE SALUD URBANA	MEDIO	CONSULTORIO	12500.00	109.00	400.00	2.18	237.65	872.10	2.59	282.21	1035.62	3.74	407.39	1495.01	5.18	564.64	2072.06
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZAC.	MEDIO	CONSULTORIO	6000.00	301.00	500.00	4.54	1367.19	2271.08	5.39	1623.54	2696.92	7.79	2343.74	3893.25	10.79	3248.39	5396.00
HOSPITAL GENERAL	MEDIO	CAMA	2500.00	92.00	333.00	10.90	1002.91	3630.10	12.95	1190.96	4310.75	18.69	1719.26	6222.97	25.90	2382.87	8624.97
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (IMSS)	MEDIO	CONSULTORIO	4800.00	600.00	1260.00	5.68	3406.63	7153.91	6.74	4045.35	8495.29	9.73	5839.88	12263.74	13.49	8094.00	16997.40
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (ISSSTE)	MEDIO	CONSULTORIO	28773.00	112.00	263.00	0.95	106.98	249.11	1.12	125.97	295.81	1.62	181.86	427.04	2.25	252.05	591.87
CENTRO DE URGENCIAS (CRM)	MEDIO	CAMA CENSABLE	6000.00	56.00	125.00	4.54	254.38	567.77	5.39	302.05	674.23	7.79	436.64	973.31	10.79	604.35	1349.00
COMERCIO																	
MERCADO PUBLICO	BASICO	PUESTO	121.00	18.00	30.00	225.23	4054.17	6756.94	267.46	4814.33	8023.88	386.11	6949.93	11583.22	535.14	9632.53	16054.21
TIENDA O CENTRO COMERCIAL (ISSSTE)	BASICO	AREA VENTA	303.00	1.78	3.53	89.94	160.10	317.50	106.81	190.12	377.03	154.19	274.45	544.28	213.70	380.39	754.37
FARMACIA (ISSSTE)	MEDIO	AREA VENTA	455.00	1.27	2.10	59.90	76.07	125.78	71.13	90.33	149.37	102.68	130.40	215.63	142.31	180.74	298.86
ABASTO																	
CENTRAL DE ABASTO	INTERMEDIO	M2 BODEGA	59	6.27	27.56	461.92	2896.21	12739.62	548.53	3439.25	15128.33	791.85	4964.88	21839.15	1097.49	6881.27	30268.82
RASTRO PORCINO	BASICO	AREA DE MATANZA	5000.00	10.70	46.90	5.45	58.32	255.63	6.47	69.26	303.58	9.34	99.98	438.22	12.95	138.57	607.37
RASTRO BOVINO	BASICO	AREA DE MATANZA	5000.00	12.10	60.60	5.45	65.95	330.31	6.47	78.32	392.24	9.34	113.06	566.23	12.95	156.70	784.79
SERVICIOS URBANOS																	
CEMENTERIO	BASICO	FOSA	200.00	0.20	5.25	136.27	27.25	851.66	161.82	32.36	1011.34	233.60	46.72	1459.97	323.76	64.75	2023.50
COMANDANCIA DE POLICIA	BASICO	M^2C	165.00	1.00	2.50	165.17	165.17	412.92	196.14	196.14	490.35	283.15	283.15	707.86	392.44	392.44	981.09

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000 - 2005			2005-2009			2009-20015			2015-2030		
							27253	HABIT.		32363	HABIT		46719	HABIT		64752	HABIT.
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
BASURERO	BASICO	M^2T	6.00	0.00	1.00	4542.17	0.00	4542.17	5393.83	0.00	5393.83	7786.50	0.00	7786.50	10792.00	0.00	10792.00
GASOLINERA	MEDIO	PISTOLA	495.00	14.00	50.00	55.06	770.79	2752.83	65.38	915.32	3268.99	94.38	1321.35	4719.09	130.81	1831.37	6540.61
ADMON. PUBLICA																	
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL	BASICO	ESPACIO INTERNO	1000.00	24.00	200.00	27.25	654.07	5450.60	4.05	97.09	809.08	46.72	1121.26	9343.80	64.75	1554.05	12950.40
AGENCIA DEL MINISTERIO PUB. FEDERAL	BASICO	AGENCIA	8033.00	560.00	1300.00	3.39	1899.87	4410.42	4.03	2256.10	5237.38	5.82	3256.90	7560.65	8.06	4514.02	10478.97
OFIC. DE GOB. FEDERAL	BASICO	M^2C	100.00	1.00	1.70	272.53	272.53	463.30	323.63	323.63	550.17	467.19	467.19	794.22	647.52	647.52	1100.78
PALACIO MUNICIPAL	BASICO	M^2C	30.00	1.00	2.50	908.43	908.43	2271.08	1078.77	1078.77	2696.92	1557.30	1557.30	3893.25	2158.40	2158.40	5396.00
DELEGACION MUNICIPAL	BASICO	M^2C	75.00	1.00	2.00	363.37	363.37	726.75	431.51	431.51	863.01	622.92	622.92	1245.84	863.36	863.36	1726.72
OFICINA GOB. ESTATAL	BASICO	M^2C	100.00	1.00	1.70	272.53	272.53	463.30	323.63	323.63	550.17	467.19	467.19	794.22	647.52	647.52	1100.78
OFICINA DE HACIENDA ESTATAL	BASICO	M^2C	200.00	1.00	2.00	136.27	136.27	272.53	161.82	161.82	323.63	233.60	233.60	467.19	323.76	323.76	647.52
MINISTERIO PUB. ESTATAL	BASICO	M^2C	250.00	1.00	2.00	109.01	109.01	218.02	129.45	129.45	258.90	186.88	186.88	373.75	259.01	259.01	518.02
RECREACION																	
PLAZA CIVICA	BASICO	M^2 PLAZA	6.25	0.03	1.35	4360.48	130.81	5886.65	5178.08	155.34	6990.41	7475.04	224.25	10091.30	10360.32	310.81	13986.43
JUEGOS INFANTILES	BASICO	M^2T	3.50	0.01	1.00	7786.57	77.87	7786.57	9246.57	92.47	9246.57	13348.29	133.48	13348.29	18500.57	185.01	18500.57
JARDIN VECINAL	BASICO	M^2 JARDIN	1.00	0.04	1.00	27253.00	1090.12	27253.00	32363.00	1294.52	32363.00	46719.00	1868.76	46719.00	64752.00	2590.08	64752.00
PARQUE DE BARRIO	MEDIO	M^2 PARQUE	1.00	0.01	1.10	27253.00	272.53	29978.30	32363.00	323.63	35599.30	46719.00	467.19	51390.90	64752.00	647.52	71227.20
PARQUE URBANO	MEDIO	M^2 PARQUE	0.55	0.02	1.10	49550.91	792.81	54506.00	58841.82	941.47	64726.00	84943.64	1359.10	93438.00	117730.91	1883.69	129504.00
AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES	INTERMEDIO	M^2T	10.00	0.30	1.00	2725.30	817.59	2725.30	3236.30	970.89	3236.30	4671.90	1401.57	4671.90	6475.20	1942.56	6475.20
CINE	MEDIO	BUTACA	100.00	1.20	4.80	272.53	327.04	1308.14	323.63	388.36	1553.42	467.19	560.63	2242.51	647.52	777.02	3108.10
ESPECTACULOS DEPORTIVOS	MEDIO	BUTACA	25.00	2.00	6.80	1090.12	2180.24	7412.82	1294.52	2589.04	8802.74	1868.76	3737.52	12707.57	2590.08	5180.16	17612.54
DEPORTE																	
MODULO DEPORTIVO	BASICO	M^2 CANCHA	3.50	0.03	1.13	7786.57	210.24	8798.83	9246.57	249.66	10448.63	13348.29	360.40	15083.56	18500.57	499.52	20905.65
GIMNASIIO DEPORTIVO	MEDIO	M^2C	40.00	1.00	1.70	681.33	681.33	1158.25	809.08	809.08	1375.43	1167.98	1167.98	1985.56	1618.80	1618.80	2751.96
ALBERCA DEPORTIVA	MEDIC	M^2C	40.00	1.00	2.00	681.33	681.33	1362.65	809.08	809.08	1618.15	1167.98	1167.98	2335.95	1618.80	1618.80	3237.60
UNIDAD DEPORTIVA	INTERMEDIO	M^2C	7.50	0.05	1.36	3633.73	181.69	4941.88	4315.07	215.75	5868.49	6229.20	311.46	8471.71	8633.60	431.68	11741.70

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000 - 2005			2005-2009			2009-20015			2015-2030		
						27253 HABIT			32363 HABIT			46219 HABIT			64757 HABIT		
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
COMUNICACIONES																	
AGENCIA DE CORREOS	BASICO	VENTANILLA	8500.00	25.50	45.50	3.21	81.76	145.88	3.81	97.09	173.24	5.50	140.16	250.08	7.62	194.26	346.61
ADMINISTRACION TELEGRAFICA	MEDIO	VENTANILLA	50000.00	35.00	52.00	0.55	19.08	28.34	0.65	22.65	33.66	0.93	32.70	48.59	1.30	45.35	67.34
UNIDAD REMOTA DE TELMEX	BASICO	LINEA	8.00	0.05	0.25	3406.63	170.33	851.66	4045.38	202.27	1011.34	5839.88	291.99	1459.97	8094.00	404.70	2023.50
TRANSPORTE																	
C. DE AUTOB. DE PASAJE	BASICO	CAJON	2100.00	94.00	500.00	12.98	1219.90	6488.81	15.41	1448.63	7705.48	22.25	2091.23	11123.57	30.83	2898.42	15411.14
AEROPISTA	BASICO	PISTA	240.00	0.00	5.00	113.55	0.00	567.77	134.85	0.00	674.23	194.66	0.00	973.31	269.80	0.00	1349.00

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO POR INCREMENTO DE POBLACION PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000-2005 4218 HABIT.			2005-2009 5110 HABIT.			2009-20015 14356 HABIT.			2015-2030 18033 HABIT.		
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
ASISTENCIA PUBLICA																	
CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL	MEDIO	AULA	1150.00	78.50	119.00	3.67	287.92	436.47	4.44	348.81	528.77	12.48	979.95	1485.53	15.68	1230.95	1866.02
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MEDIO	AULA	1400.00	138.50	240.00	3.01	417.28	723.09	3.65	505.53	876.00	10.25	1420.22	2461.03	12.86	1783.98	3091.37
HOGAR DE ANCIANOS	ESTATAL	CAMA	1500.00	66.91	138.46	2.81	188.15	389.35	3.41	227.94	471.69	9.57	640.37	1325.15	12.02	804.39	1664.57
SALUD																	
CENTRO DE SALUD URBANA	MEDIO	CONSULTORIO	12500.00	109.00	400.00	0.34	36.78	134.98	0.41	44.56	163.52	1.15	125.18	459.39	1.44	157.25	577.06
CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZAC.	MEDIO	CONSULTORIO	6000.00	301.00	500.00	0.70	211.60	351.50	0.85	256.35	425.83	2.39	720.19	1196.33	3.01	904.66	1502.75
HOSPITAL GENERAL	MEDIO	CAMA	2500.00	92.00	333.00	1.69	155.22	561.84	2.04	188.05	680.65	5.74	528.30	1912.22	7.21	663.61	2402.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (IMSS)	MEDIO	CONSULTORIO	4800.00	600.00	1260.00	0.88	527.25	1107.23	1.06	638.75	1341.38	2.99	1794.50	3768.45	3.76	2254.13	4733.66
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (ISSSTE)	MEDIO	CONSULTORIO	28773.00	112.00	263.00	0.15	16.42	38.55	0.18	19.89	46.71	0.50	55.88	131.22	0.63	70.19	164.83
CENTRO DE URGENCIAS (CRM)	MEDIO	CAMA CENSABLE	6000.00	56.00	125.00	0.70	39.37	87.88	0.85	47.69	106.46	2.39	133.99	299.08	3.01	168.31	375.69
COMERCIO																	
MERCADO PUBLICO	BASICO	PUESTO	121.00	18.00	30.00	34.86	627.47	1045.79	42.23	760.17	1266.94	118.64	2135.60	3559.34	149.03	#####	4470.99
TIENDA O CENTRO COMERCIAL (ISSSTE)	BASICO	AREA VENTA	303.00	1.78	3.53	13.92	24.78	49.14	16.86	30.02	59.53	47.38	84.34	167.25	59.51	105.94	210.09
FARMACIA (ISSSTE)	MEDIO	AREA VENTA	455.00	1.27	2.10	9.27	11.77	19.47	11.23	14.26	23.58	31.55	40.07	66.26	39.63	50.33	83.23
ABASTO																	
CENTRAL DE ABASTO	INTERMEDIO	M2 BODEGA	59.00	6.27	27.58	71.49	448.25	1971.74	86.61	543.05	2388.71	243.32	1525.63	6710.82	305.64	1916.39	8429.66
RASTRO PORCINO	BASICO	AREA DE MATANZA	5000.00	10.70	46.90	0.84	9.03	39.56	1.02	10.94	47.93	2.87	30.72	134.[illegible]	3.61	38.59	169.15
RASTRO BOVINO	BASICO	AREA DE MATANZA	5000.00	12.10	60.60	0.84	10.21	51.12	1.02	12.37	61.93	2.87	34.74	173.99	3.61	43.64	218.56
SERVICIOS URBANOS																	
CEMENTERIO	BASICO	FOSA	200.00	0.20	6.25	21.09	4.22	131.81	25.55	5.11	159.69	71.78	14.36	448.63	90.17	18.03	563.53
COMANDANCIA DE POLICIA	BASICO	M^2C	165.00	1.00	2.50	25.56	25.56	63.91	30.97	30.97	77.42	87.01	87.01	217.52	109.29	109.29	273.23
BASURERO	BASICO	M^2T	6.00	0.00	1.00	703.00	0.00	703.00	851.67	0.00	851.67	2392.67	0.00	2392.67	3005.50	0.00	3005.50
GASOLINERA	MEDIO	PISTOLA	495.00	14.00	50.00	8.52	119.30	426.06	10.3[illegible]	144.53	516.16	29.00	406.[illegible]	1450.10	36.43	510.02	1821.52

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO POR INCREMENTO DE POBLACION PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000-2005			2005-2009			2009-20015			2015-2030		
						4218		HABIT.	5110		HABIT.	14356		HABIT.	18033		HABIT.
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
EDUCACION																	
JARDIN DE NIÑOS	MEDIO	AULA	1330.00	98.00	296.00	3.17	310.80	938.74	3.84	376.53	1137.26	10.79	1057.81	3195.02	13.56	1328.75	4013.36
ESCUELA ESPECIAL PARA ATIPICOS	INTERMEDIO	AULA	16500.00	127.00	400.00	0.26	32.47	102.25	0.31	39.33	123.88	0.87	110.50	348.02	1.09	138.80	437.16
ESCUELA PRIMARIA	MEDIO	AULA	420.00	77.00	217.00	10.04	773.30	2179.30	12.17	936.83	2640.17	34.18	2631.93	7417.27	42.94	3306.05	9317.05
TELESECUNDARIA	MEDIO	AULA	2700.00	77.00	283.00	1.56	120.29	442.11	1.89	145.73	535.60	5.32	409.41	1504.72	6.68	514.27	1890.13
SECUNDARIA GENERAL	MEDIO	AULA	1760.00	294.00	968.00	2.40	704.60	2319.90	2.90	853.60	2810.50	8.16	2398.10	7895.80	10.25	3012.33	9918.15
SECUNDARIA TECNICA	MEDIO	AULA	3840.00	253.00	807.00	1.10	277.90	886.44	1.33	336.67	1073.90	3.74	945.85	3017.00	4.70	1188.11	3789.75
U DE SERV. A LA EDUC REG	MEDIO	AULA	16500.00	127.00	400.00	0.26	32.47	102.25	0.31	39.33	123.88	0.87	110.50	348.02	1.09	138.80	437.16
PREPARATORIA GENERAL	MEDIO	AULA	7760.00	404.00	1558.00	0.54	219.60	846.86	0.66	266.04	1025.95	1.85	747.40	2882.30	2.32	938.83	3620.54
PREPARATORIA POR COOPERACION	MEDIO	AULA	103520.00	404.00	1558.00	0.04	16.46	63.48	0.05	19.94	76.91	0.14	56.03	216.08	0.17	70.38	271.40
COLEGIO DE BACHILLERES	INTERMEDIO	AULA	22080.00	359.00	991.00	0.19	68.58	189.31	0.23	83.08	229.35	0.65	233.42	644.33	0.82	293.20	809.36
CETIS	INTERMEDIO	AULA	16080.00	365.00	1111.00	0.26	95.74	291.43	0.32	115.99	353.06	0.89	325.87	991.89	1.12	409.33	1245.94
ICAT	MEDIO	TALLER	16800.00	422.00	1417.00	0.25	105.95	355.77	0.30	128.36	431.00	0.85	360.61	1210.86	1.07	452.97	1521.00
ETA	INTERMEDIO	AULA	541000.00	29.00	1553.00	0.01	0.23	12.11	0.01	0.27	14.67	0.03	0.77	41.21	0.03	0.97	51.77
ESC DE ESTUDIO SUP	INTERMEDIO	AULA	4860.00	327.00	1659.00	0.87	283.80	1439.85	1.05	343.82	1744.34	2.95	965.93	4900.54	3.71	1213.33	6155.71
ITMAR	ESTATAL	AULA	1723650.00	411.00	3437.00	0.00	1.01	8.41	0.00	1.22	10.19	0.01	3.42	28.63	0.01	4.30	35.96
CULTURA																	
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	MEDIO	SILLA	475.00	4.20	11.25	8.88	37.30	99.90	10.76	45.18	121.03	30.22	126.94	340.01	37.96	159.45	427.10
BIBLIOTECA PUBLICA REGIONAL	MEDIO	SILLA	475.00	4.50	7.70	8.88	39.96	68.38	10.76	48.41	82.84	30.22	136.00	232.72	37.96	170.84	292.32
MUSEO LOCAL	MEDIO	AREA EXHIBICION	160.00	1.50	2.50	26.36	39.54	65.91	31.94	47.91	79.84	89.73	134.59	224.31	112.71	169.06	281.77
MUSEO DE SITIO	MEDIO	AREA EXHIBICION	160.00	1.50	2.50	26.36	39.54	65.91	31.94	47.91	79.84	89.73	134.59	224.31	112.71	169.06	281.77
CASA DE CULTURA	MEDIO	M2 SERV. CULT.	35.00	1.30	2.50	120.51	156.67	301.29	146.00	189.80	365.00	410.17	533.22	1025.43	515.23	669.80	1288.07
MUSEO DE ARTE	MEDIO	AREA EXHIBICION	75.00	1.65	3.30	56.24	92.80	185.59	68.13	112.42	224.84	191.41	315.83	631.66	240.44	396.73	793.45
CENTRO SOCIAL POPULAR	MEDIO	M^2C	32.00	1.00	2.90	131.81	131.81	382.26	159.69	159.69	463.09	448.63	448.63	1301.01	563.53	563.53	1634.24
AUDITORIO MUNICIPAL	MEDIO	BUTACA	140.00	1.70	6.00	30.13	51.22	180.77	36.50	62.05	219.00	102.54	174.32	615.26	128.81	218.97	772.64

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO POR INCREMENTO DE POBLACION PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000-2005	4218 HABIT.		2005-2009	5110 HABIT.		2009-20015	14356 HABIT.		2015-2030	18033 HABIT.	
	SERVICIO	USS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
ADMON. PUBLICA																	
CENTRO DE READAPTACIION SOCIAL	BASICO	ESPACIO INTERNO	1000.00	24.00	200.00	4.22	101.23	843.60	0.64	15.33	127.75	14.36	344.54	2871.20	18.03	432.79	3606.60
AGENCIA DEL MINISTERIO PUB. FEDERAL	BASICO	AGENCIA	8033.00	560.00	1300.00	0.53	294.05	682.61	0.64	356.23	826.96	1.79	1000.79	2323.27	2.24	1257.12	2918.32
OFIC. DE GOB. FEDERAL	BASICO	M^2C	100.00	1.00	1.70	42.18	42.18	71.71	51.10	51.10	86.87	143.56	143.56	244.05	180.33	180.33	306.56
PALACIO MUNICIPAL	BASICO	M^2C	30.00	1.00	2.50	140.60	140.60	351.50	170.33	170.33	425.83	478.53	478.53	1196.33	601.10	601.10	1502.75
DELEGACION MUNICIPAL	BASICO	M^2C	75.00	1.00	2.00	56.24	56.24	112.48	68.13	68.13	136.27	191.41	191.41	382.83	240.44	240.44	480.88
OFICINA GOB. ESTATAL	BASICO	M^2C	100.00	1.00	1.70	42.18	42.18	71.71	51.10	51.10	86.87	143.56	143.56	244.05	180.33	180.33	306.56
OFICINA DE HACIENDA ESTATAL	BASICO	M^2C	200.00	1.00	2.00	21.09	21.09	42.18	25.55	25.55	51.10	71.78	71.78	143.56	90.17	90.17	180.33
MINISTERIO PUB. ESTATAL	BASICO	M^2C	250.00	1.00	2.00	16.87	16.87	33.74	20.44	20.44	40.88	57.42	57.42	114.85	72.13	72.13	144.26
RECREACION																	
PLAZA CIVICA	BASICO	M^2 PLAZA	6.25	0.03	1.35	674.88	20.25	911.09	817.60	24.53	1103.76	2296.96	68.91	3100.90	2885.28	86.56	3895.13
JUEGOS INFANTILES	BASICO	M^2T	3.50	0.01	1.00	1205.14	12.05	1205.14	1460.00	14.60	1460.00	4101.71	41.02	4101.71	5152.29	51.52	5152.29
JARDIN VECINAL	BASICO	M^2 JARDIN	1.00	0.04	1.00	4218.00	168.72	4218.00	5110.00	204.40	5110.00	14356.00	574.24	14356.00	#####	721.32	18033.00
PARQUE DE BARRIO	MEDIO	M^2 PARQUE	1.00	0.01	1.10	4218.00	42.18	4639.80	5110.00	51.10	5621.00	14356.00	143.56	15791.60	#####	180.33	19836.30
PARQUE URBANO	MEDIO	M^2 PARQUE	0.55	0.02	1.10	7669.09	122.71	8436.00	9290.91	148.65	#####	26101.82	417.63	28712.00	32787.27	524.60	36066.00
AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES	INTERMEDIO	M^2T	10.00	0.30	1.00	421.80	126.54	421.80	511.00	153.30	511.00	1435.60	430.68	1435.60	1803.30	540.99	1803.30
CINE	MEDIO	BUTACA	100.00	1.20	4.80	42.18	50.62	202.46	51.10	61.32	245.28	143.56	172.27	689.09	180.33	216.40	865.58
ESPECTACULOS DEPORTIVOS	MEDIO	BUTACA	25.00	2.00	6.80	168.72	337.44	1147.30	204.40	408.80	1389.92	574.24	1148.48	3904.83	721.32	1442.64	4904.98
DEPORTE																	
MODULO DEPORTIVO	BASICO	M^2 CANCHA	3.50	0.03	1.13	1205.14	32.54	1361.81	1460.00	39.42	1649.80	4101.71	110.75	4634.94	5152.29	139.11	5822.08
GIMNASIIO DEPORTIVO	MEDIO	M^2C	40.00	1.00	1.70	105.45	105.45	179.27	127.75	127.75	217.18	358.90	358.90	610.13	450.83	450.83	766.40
ALBERCA DEPORTIVA	MEDIO	M^2C	40.00	1.00	2.00	105.45	105.45	210.90	127.75	127.75	255.50	358.90	358.90	717.80	450.83	450.83	901.65
UNIDAD DEPORTIVA	INTERMEDIO	M^2C	7.50	0.05	1.36	562.40	28.12	764.86	681.33	34.07	926.61	1914.13	95.71	2603.22	2404.40	120.22	3269.98

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO POR INCREMENTO DE POBLACION PARA EL PERIODO 2005 - 2030

ELEMENTO	NIVEL DE ESPECIALIDAD		NORMA			2000-2005 4218 HABIT.			2005-2009 5110 HABIT.			2009-20015 14356 HABIT.			2015-2030 18033 HABIT.		
	SERVICIO	UBS	HAB/UBS	M2C/UBS	M2T/UBS	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T	UBS	M2C	M2T
COMUNICACIONES																	
AGENCIA DE CORREOS	BÁSICO	VENTANILLA	8500.00	25.50	45.50	0.50	12.65	22.58	0.60	15.33	27.35	1.69	43.07	76.85	2.12	54.10	96.53
ADMINISTRACION TELEGRAFICA	MEDIO	VENTANILLA	50000.00	35.00	52.00	0.08	2.95	4.39	0.10	3.58	5.31	0.29	10.05	14.93	0.36	12.62	18.75
UNIDAD REMOTA DE TELMEX	BASICO	LINEA	8.00	0.05	0.25	527.25	26.36	131.81	638.75	31.94	159.69	1794.50	89.73	448.63	2254.13	112.71	563.53
TRANSPORTE																	
C. DE AUTOB. DE PASAJE	BASICO	CAJON	2100.00	94.00	500.00	2.01	188.81	1004.29	2.43	228.73	1216.67	6.84	642.60	3418.10	8.59	807.19	4293.57
AEROPISTA	BASICO	PISTA	240.00	0.00	5.00	17.58	0.00	87.88	21.29	0.00	106.46	59.82	0.00	299.08	75.14	0.00	375.69

2.4.3.- Requerimiento de vivienda y de suelo para vivienda.

La demanda de vivienda se incrementa de acuerdo a la dinámica de población futura, para el corto plazo tenemos un crecimiento de 5,110 habitantes por lo que se necesitan 1,278 acciones de vivienda con 28.32 has, para el mediano plazo se presenta un crecimiento de 14,356 habitantes por lo que se necesitan 3,589 acciones de vivienda con 115.15 has, y para el largo plazo se registrara un crecimiento de 18,033 habitantes por lo que se requerirán 4,508 acciones de vivienda con 154.44 has.

POBLACION	POBLACION	27,253	HAB	32,363	HAB	46,719	HAB	64,752	HAB
	POBLACION INICIAL	23,035	HAB	27,253	HAB	32,363	HAB	46,719	HAB
	INCREMENTO DE POBLACION	4,218	HAB	5,110	HAB	14,356	HAB	18,033	HAB
SUPERFICIE	DEMANDA DE VIVIENDA POR INCREMENTO	937	VIV	1,278	VIV	3,589	VIV	4,508	VIV
	VIVIENDAS ACTUALES	5,438	VIV	6,375	VIV	7,653	VIV	7,653	VIV
	DEMANDA TOTAL DE VIVIENDAS	6,375	VIV	7,653	VIV	11,242	VIV	12,161	VIV

Se propone modificar las densidades de vivienda prevalecientes, aumentando el parámetro acorde con la dotación de infraestructura en las zonas centrales y comerciales. Prevalecerá la baja densidad en las zonas periféricas a fin de mantener las actividades de solares de auto producción.

El porcentaje de viviendas de baja densidad pasará de 78.95% con 10 viv/ha del año 2005 a 70.72% en el año 2030 manteniendo el tamaño promedio de 600.00 m2, requiriéndose de 528.20 has.; la densidad media de 16.00% en el año 2005 a 16.67% con 24.50 viv/ha manteniendo el lote promedio de 244.99 m2, necesitando 124.53 has en el 2030; y la densidad alta de 5.05% con 40 viv/ha en el 2005 a 12.61% con 40 viv/ha manteniendo el tamaño promedio de lote de 150.00 m2., requiriendo de 94.17 has. Con esto solo se incrementa en un 18.43% el área para vivienda y se satisface casi el doble de las viviendas actuales de 6,103 a 12,161 viviendas.

PROYECCION DE DISTRIBUCION DE DENSIDADES HASTA 2030				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M2	SUPERFICIE HAS
BAJA	78.95%	10	600	497.94
MEDIA	16.00%	24.5	245	100.88
ALTA	5.05%	40	150	31.85
TOTAL	100.00%	24.83 VIV/HA		630.67
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M2	SUPERFICIE HAS
BAJA	77.36%	10	600	502.94
MEDIA	15.96%	24.5	245	103.76
ALTA	6.66%	40	150	43.28
TOTAL	100.00%	24.83 VIV/HA		649.98
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMAÑO LOTE PROMEDIO M2	SUPERFICIE HAS
BAJA	72.57%	10	600	518.54

MEDIA	16.58%	24.5	245	118.46
ALTA	10.85%	40	150	77.56
TOTAL	100.00%	24.83 VIV/HA		714.56
DISTRIBUCION DE DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2030				
DENSIDAD	PORCIENTO	VIV/HA	TAMANO LOTE PROMEDIO M2	SUPERFICIE HAS.
BAJA	70.72%	10	600	528.20
MEDIA	16.67%	24.5	245	124.53
ALTA	12.61%	40	150	94.17
TOTAL	100.00%	24.83 VIV/HA		746.90

2.4.4.- Requerimiento de suelo urbano 2003 - 2030.

La localidad de Champotón tendrá un incremento del área urbana equivalente a casi un 50% adicional del área actual es decir de 844.85 has en el 2005 a 1,266.67 has en el 2030, para el mismo período el área de vivienda aumentará adicionalmente un 18.43%; el área de equipamiento urbano un 15.08% adicional al área actual; y la vialidad aumentará un 212.20% adicional a la superficie existente.

Adicionalmente se han considerado una superficie de 1,054.43 has consideradas como preservación ecológica y equivalentes al 67.76% de la superficie total. Dicha zona de preservación pudiese ser una alternativa para crecimiento en un largo plazo, en caso de no presentarse la densificación prevista; y de esta, la zona con mayor índice de aptitud para asentamientos humanos se ubica al Sur del área urbana actual.

844,85	***895,25***	***1.014,24***	***4.011,47***
630,67	649,98	714,56	746,90
497,94	502,94	518,54	528,20
100,88	103,76	118,46	124,53
31,85	43,28	77,56	94,17
52,85	54,13	56,04	60,82
51,89	52,56	53,56	56,06
104,26	138,59	190,09	318,83
5,18	-	-	-
-	-	-	26,65
-	-	-	1.054,43
-	-	-	1.663,72
-	-	-	21,40
-	-	-	62,66

CAPITULO III.- NIVEL ESTRATEGICO

3.1.- Estrategias de desarrollo urbano.

En este nivel se describen las características básicas de la estructura urbana propuesta para la ciudad de Champotón y su distribución en el territorio, la estrategia para la administración y financiamiento del desarrollo y las etapas de desarrollo, definidas mediante la selección de las áreas con mayor aptitud para el crecimiento de la población considerando los aspectos del medio ambiente, la facilidad que otorgan para

la introducción de servicios e infraestructuras y las propias tendencias de crecimiento que se presentan en la ciudad y evitándo la ocupación de las zonas de riesgo para la población o la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales, productivos y de valor histórico.

La regulación del crecimiento urbano se basará en cambios en las dinámicas sociodemográficas y económicas, diversificando las alternativas para la población económicamente activa, hacia el sector terciario de servicios turísticos y comercio con menor dependencia del gasto público directo y con mayor participación de las pequeñas y medianas empresas, que permitan elevar los niveles de ingreso per cápita y mejorando los niveles de bienestar, mejorando la calidad de los servicios e infraestructuras existentes en la ciudad, evitando la subutilización de estos mediante la redensificación de las áreas urbanizadas y creciendo con nuevos patrones de lotificación.

3.2.- Alternativas de desarrollo.

Para adoptar una estrategia de desarrollo se plantearon tres alternativas de crecimiento, evaluando sus ventajas y desventajas considerando como principales variables, la estructura urbana a partir del centro tradicional de la localidad, las restricciones de crecimiento hacia el río, las posibilidades de dotación de infraestructura, las tendencias de crecimiento, la tenencia de la tierra, las alternativas para el tráfico foráneo y la topografía

- **Alternativa A.- (Área crecimiento - Paraíso)**

Ventajas principales. Al norte de la localidad, en el acceso de la carretera que viene de Campeche, localizándose en partes altas por lo que no presentan riesgos de inundación con pendientes del 0 al 2%, presenta un terreno firme de roca sedimentaria caliza; la accesibilidad al centro urbano y a los servicios tendría una menor distancia hacia el norte.

Desventajas principales. Induciría el crecimiento hacia el río, la comunicación y accesibilidad con el centro urbano se ve limitado por el puente, el cual resultaría insuficiente, la tenencia de la tierra es privada y del ejido Paraíso

- **Alternativa B.- (Área crecimiento – Zona de Microondas y Arrocera)**

Ventajas principales. Desde del noroeste al suroeste de la localidad, rodeando la periferia de la ciudad, ensanchando la sección transversal actual del área urbana, y disminuyendo la distancia longitudinal del crecimiento futuro, presenta un terreno firme de roca sedimentaria caliza.

Desventajas principales. Induciría el crecimiento hacia donde fluyen los escurrimientos superficiales y profundos que alimentan los acuíferos, se tendría como obstáculo las áreas elevadas del cerro de microondas y la ocupación de terrenos de propiedad privada, con mayores dificultades para su incorporación

- **Alternativa C.- (Sur entre Salidas Escárcega – Cd. del Carmen)**

Ventajas principales. Desde el sureste al suroeste de la localidad, siguiendo el crecimiento que se ha venido dando paulatinamente, procurando continuidad a la traza

urbana actual, presenta un terreno firme de roca sedimentaria caliza, Tendría accesibilidad por las carreteras a Escárcega y Ciudad del Carmen que servirían de borde urbano para evitar el crecimiento hacia el río y en especial hacia las zonas bajas, se ocuparía principalmente terrenos para crecimiento del Ayuntamiento, parcelas del Ejido de Champotón y en pequeña proporción sobre terrenos particulares.

Desventajas principales. Se propiciaría el alargamiento del área urbana actual, dando como consecuencia el alejamiento del centro urbano y de los servicios.

- **Estrategia adoptada para la ocupación del territorio.**

La estrategia adoptada fue la Alternativa C, la cual da continuidad a la traza urbana, el obstáculo que representa el alargamiento puede ser aprovechado para la creación de un subcentro urbano de servicio, con el cual no solo se beneficiaría al área de crecimiento, sino que se le daría el servicio a la población asentada en esta zona que de por si no contaba con los servicios. Evita el crecimiento sobre la vialidad principal y la tendencia hacia el río. Dentro del área urbana actual se promoverá un proceso de redensificación.

3.3.- Perímetro del centro de población. (VER PLANO)

El centro de población de Champotón ocupa una superficie de **4,011-47-12 has** comprendidas en el siguiente perímetro. El perímetro del centro de población está definido por la poligonal formada partiendo del vértice 1 al vértice 2 con un rumbo E y una distancia de 2,903.17 m, teniendo como colindancia al ejido Champotón; del vértice 2 al 3 con un rumbo S y una distancia de 1,984.05 m, teniendo como colindantes al ejido Champotón; del vértice 3 al 4 con un rumbo S y una distancia de 85.83 m, teniendo como colindante al río Champotón; del vértice 4 al 5 con un rumbo S y una distancia de 7,341.31 m, teniendo como colindante terrenos poseídos por la ciudad; del vértice 5 al 6 con un rumbo W y una distancia de 7,427.86 m, teniendo como colindante al ejido Champotón; del vértice 6 al 7 siguiendo la forma del litoral marítimo y una distancia de 8,596.99 m, colindando con el Golfo de México; del vértice 7 al 8 con un rumbo NE 67° 7' 10" y una distancia de 59.15 m, colindando con el río Champotón; y finalmente, para cerrar la poligonal del vértice 8 al 1 siguiendo con la forma del litoral marítimo y una distancia de 2,515.72 m, colindando con el Golfo de México.

3.4.- Políticas de desarrollo.

3.4.1.- Políticas generales.

Las políticas del presente programa son los lineamientos generales que deben cumplirse para que el proceso de desarrollo urbano, este siempre enfocado al logro de los objetivos. Estas políticas harán posible la evaluación de los programas, acciones y metas a fin de obtener un adecuado desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

3.4.2.- Políticas de ordenamiento territorial. (VER PLANO)

En este rubro se establece una política de impulso que establezca condiciones favorables para la ubicación de actividades turísticas y agroindustriales que complementen al sector primario y propicie una adecuada interrelación socioeconómica de Champotón con la ciudad de Campeche, y las demás ciudades del Sur del Estado y las ciudades de Mérida y Villahermosa. Estas políticas son las siguientes:

- Impulsar en el mediano plazo la presencia de Champotón como ciudad Estratégica a nivel regional.
- Integración y articulación de la vialidad intraurbana con la red de comunicaciones carreteras de la región.
- Reestructuración de los servicios de auto transporte de manera que no interfieran con el funcionamiento de la vialidad intraurbana y se integren adecuadamente con la vialidad regional.
- Dotación de una terminal de autobuses foráneos.
- Ampliación y modernización de las comunicaciones.
- Inducción de inversión en viviendas por parte de los sectores privado, público y social.

3.4.3 Políticas de desarrollo urbano. (VER PLANO)

3.4.3.1 Políticas de crecimiento.

Las políticas de crecimiento se aplicarán principalmente en las áreas de reservas habitacionales consideradas en la presente estrategia. Tendrán su ámbito espacial de aplicación en los grandes predios ubicados al sur y en el ejido Paraíso al norte de la ciudad de Champotón; el cual, se propone para utilizar en las reservas habitacionales requeridas para los distintos horizontes de planeación. Así mismo se propone la aplicación de una política de crecimiento en la reserva industrial propuesta en esta estrategia.

- Distribución dentro del área urbana de los componentes de la estructura urbana de manera que se armonice y equilibre el uso del suelo.
- Adecuación de los usos del suelo urbano a las necesidades actuales y previsibles
- Equilibrio entre la disponibilidad de suelo urbano y la posibilidad de suministro de agua y energía.
- Crecimiento en zonas que no representen un obstáculo al desarrollo futuro o que no alteren el medio ambiente urbano.
- Control de la expansión Urbana hacia la periferia, específicamente al este de la ciudad de Champotón y hacia al sur donde atravesara el desvió; a través de constitución de áreas verdes de amortiguamiento y reforestación.

3.1.3.2 Políticas de mejoramiento.

- Mejoramiento de la calidad del agua que consume la población.
- Promoción del mejoramiento de la vivienda deteriorada.
- Ampliación, modernización y estructuración del sistema vial urbano.
- Mejoramiento de la imagen urbana principalmente en el Centro Urbano y en los puntos que por su atractivo potencial se pueden constituir como áreas que fomenten la recreación de los habitantes y se constituyan como un atractivo turístico.
- Ampliación y mejoramiento del equipamiento en los subsistemas de recreación, comercio, abasto, transporte y cultura.
- Mejoramiento de la dotación de infraestructura y el equipamiento urbano en las áreas habitacionales no consolidadas de la periferia.

3.1.3.3 Políticas de conservación.

- Preservación y protección de los edificios catalogados como patrimonio cultural
- Protección y mejoramiento de los espacios abiertos urbanos

3.4.4 Políticas de ordenamiento ecológico. (VER PLANO)

- Estas políticas tienen la finalidad de establecer la base para el ordenamiento ecológico de la ciudad de Champotón, y se refieren al control, aprovechamiento, protección, mejoramiento y prevención del medio ambiente.

3.1.4.1 Políticas de aprovechamiento racional.

- Esta política esta encaminada a la utilización racional de los elementos naturales, su ámbito de aplicación, corresponde al área ecológica productiva considerada en la zonificación primaria.
- Se permitirá e incentivará la actividad ganadera con la finalidad de optimizar las tierras que actualmente se utilizan para ese fin.
- Promover la explotación de cítricos en el área ecológica productiva que reúna las condiciones para ello.

3.1.4.2 Política de prevención ecológica.

- Establecimiento de una comisión municipal de inspección y vigilancia del uso racional del medio ambiente.

3.1.4.3 Política de mejoramiento ecológico.

- Reforestación de áreas de amortiguamiento.
- Eliminación de basureros clandestinos y conversión del actual basurero municipal como relleno sanitario.

3.1.4.4 Políticas de protección ecológica.

- Constitución de áreas de amortiguamiento al interior de la mancha urbana, específicamente en el margen de la carretera federal y la mancha urbana. Estas áreas se deberán reforestar con la finalidad de constituirse como espacios verdes.
- Constitución de las reservas Ecológicas por medio de una declaratoria.
- Determinación de las poligonales de las zonas de amortiguamiento y recarga acuífera para su protección.

POLITICAS APLICABLES A LA CIUDAD		
Política		
Ordenamiento Territorial	Consolidación	Área urbana actual
	Integración Urbano-Rural	Centro de población.
Desarrollo Urbano	Crecimiento	Área urbana
	Mejoramiento	Área urbana
	Conservación	Área urbana
Ecológica	Aprovechamiento Racional	Preservación Ecológica
	Mejoramiento	Centro de población
	Prevención	Reservas habitacionales
	Protección	Modelo de Ordenamiento Territorial

3.5.- Zonificación primaria. (VER PLANO)

Con base en lo que establece el artículo 53º de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, se delimitaron **4,011-47-12 has** que conforman el polígono del centro de población, que incluye solo la superficie de tierra firme sin considerar el polígono de mar que aparece en el plano por pertenecer a otro tipo de jurisdicción de carácter federal, dentro de las cuales se operará el presente Programa Director Urbano para la ciudad de Champotón, para su regulación se han sido clasificadas en las siguientes zonas:

- **Zona urbanizada.**

Esta zona ocupa **826-31-83 has**, **20.60%** del polígono de centro de población, incluye las áreas urbanizadas, las áreas ocupadas con vivienda o cualquier otro uso urbano aunque carezcan parcial o totalmente de infraestructura y las áreas que se encuentran en proceso de urbanización, ya sea en proyecto o construcción, aunque no se encuentren habitadas.

- **Reservas territoriales.**

Esta zona ocupa **440-34-00 has, 10.98 %** del polígono de centro de población, y corresponden a las áreas susceptibles de urbanizar, se localizan en la parte este, desde el norte hasta el sur del área urbana actual.

- **Río Champotón.**

Esta zona ocupa **26-65-84 has, 0.66%** del polígono de centro de población, destinadas a la preservación, recreación y servicios turísticos ecológicos.

- **Zona regulada por el Modelo de Ordenamiento Territorial.**

Esta zona ocupa **1,663-72-45 has, 41.47%** del polígono de centro de población, y se localiza alrededor del área de conservación del equilibrio ecológico.

- **Espacios dedicados a la conservación del equilibrio ecológico.**

Esta zona ocupa **1,054-43-00 has, 26.29%** del polígono de centro de población, y se localiza alrededor del área urbana actual y del área de la reserva territorial e incluye al río Champotón, su ribera y todas las áreas inundables.

3.6. Estructura urbana.

3.6.1. Estructura general.

Champotón seguirá siendo una ciudad alargada (de norte a sur), que tiene como centro urbano la zona concentradora de actividades delimitada por las calles 30, 34 y avenida Carlos Sansores Pérez; y sus ampliaciones; en la zona sur del área urbana actual, conformada a partir del desvío entre la carretera federal 261 que va a Escárcega y la Carretera federal 180 que va al Carmen, partiéndose de ella de manera paralela las vialidades del crecimiento. Esta estructura, se complementara con un subcentro urbano en donde se desconcentrara actividades comerciales y de servicios, dos nuevos centros vecinales y un centro de barrio. En la zona norte en lo que es el Camaroncito, conformada a partir de la carretera federal 180, partiéndose de ella de manera paralela las vialidades del crecimiento; esta estructura se complementara con un centro vecinal.

3.6.2. Zonificación secundaria, usos y destino del suelo.

Para las zonas clasificadas dentro de la zonificación primaria como urbanas y de reserva territorial, se ha definido una estructura básica en donde se establece la zonificación secundaria conforme a la cual se señalaran en la reglamentación del

presente Programa los usos y destinos del suelo a que pueden dedicarse las áreas y predios de Champotón; así como, la densidad e intensidad de uso del suelo y las restricciones de construcción.

El área urbana futura es de **1,266-67-00 has**; la clasificación del territorio adoptada para la zonificación secundaria y sus principales características son las siguientes:

- **Zona de habitacional.**

Estas zonas ocupan **771-20-74 has, 60.88%** del total del área urbana futura y en ella se pueden alojar alrededor de 64,708 habitantes. Las zonas habitacionales se clasifican por su rango de densidad en: baja, media y alta.

De acuerdo con lo anterior, en Champotón se tendrán los siguientes tipos de zonas habitacionales:

H.1. Zona habitacional de baja densidad.
Estas zonas ocuparan **528-20-62 has, 68.49%** del total de la zona habitacional y del podrán alojar a 26,495 habitantes. Es importante señalar que un porcentaje de las colonias que actualmente tienen esta densidad se reclasificaron a habitaciones de densidad media. En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 17 viv/ha neta vendible para vivienda. Cuando se trate de autorizar lotificaciones en fraccionamientos, la densidad máxima que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, densidad vecinal, será de 10 viv/ha de fraccionamiento.

En esta zona se permitirá la instalación de otros usos y destinos, solo en aquellas áreas donde así lo especifiquen los proyectos de fraccionamiento, generalmente asociados al funcionamiento del área en particular.

H.2. Zona habitacional de media densidad.
Estas zonas ocuparan **124-52-93 has., 16.15%** del total de la zona habitacional y podrán alojar a 13,607 habitantes. En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 40 viv/has neta vendible para vivienda, dependiendo del tamaño del predio la cual podrá variar de 556 a 250 m2. Cuando se trate de autorizar lotificaciones de fraccionamientos, la densidad vecinal que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, será de 24 viv/ha de fraccionamiento.

En esta zona se permitirá la instalación de otros usos y destinos, generalmente condicionados y los mínimos indispensables para su correcto funcionamiento, y solo en aquellas áreas donde así lo especifiquen los proyectos de fraccionamiento. En sus áreas colindantes se permitirán usos de tal forma que se les de mayores posibilidades de compatibilidad tanto para abastecer a la población de comercios y servicios básicos como para proveer a la actividad turística y comercial en una mayor gama de actividades y servicios, como sería los Usos mixtos colindantes a Calles Comerciales y Corredores Urbanos, Centro Urbano, Subcentro Urbano y Centro de Barrio

H.3. Zona habitacional de alta densidad.
Estas zonas ocuparan 94-17-07 has, 12.21% del total de la zona habitacional y podrán alojar a 24,606 habitantes. En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 67 viv/has neta vendible para vivienda, dependiendo del tamaño del predio la cual podrá variar de 244 a 150 m2. Cuando se trate de autorizar lotificaciones de fraccionamientos, la densidad vecinal que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, será de 40 viv/ha de fraccionamiento.

En esta zona no se permitirá la instalación de otros usos y destinos ya que se considera el espacio mínimo necesario para el uso habitacional.

T.R. Turístico Residencial.
Estas zonas ocuparan **24-30-12 has, 3.15%** del total de la zona habitacional y del podrán alojar a 1,632 habitantes. En estas zonas la densidad podrá ser hasta de 17 viv/ha neta vendible para vivienda. Cuando se trate de autorizar lotificaciones en fraccionamientos, la densidad máxima que se permite para el fraccionamiento en su conjunto, esto es incluyendo áreas de vialidad y de donación para equipamiento vecinal, densidad vecinal, será de 10 viv/ha de fraccionamiento.

En esta zona se permitirá la instalación de otros usos y destinos, solo en aquellas áreas donde así lo especifiquen los proyectos de fraccionamiento, generalmente asociados al funcionamiento del área en particular.

Zonas comerciales y de servicio.
La operación de las zonas comerciales es parte integrante del sistema de centros y subcentros de servicios en donde se mezclan el comercio, el equipamiento y los servicios, tanto públicos como privados. Las zonas que integran el sistema ocuparán **116-88-12 has.**, que representan el **9.23 %** del total del área urbana futura.

A continuación se describen dichos centros y subcentros de servicios; así como, su superficie y el porcentaje que representan con respecto al total de la zona comercial y de servicio:

C.1. Centro de servicios vecinales.
Esta zona ocupara **3-65-03 has. 3.12%** del total de la zona comercial y de servicios, distribuidas en cuatro centros vecinales en las zonas de crecimiento. Esta zona está destinada a la construcción de equipamiento para la recreación y el deporte; así como, para el pequeño comercio y servicios. Estos centros deberán ser conjuntos para que las distintas instalaciones tengan en común las áreas de estacionamientos, circulación de peatones, plazas y espacios ajardinados, entre otras posibilidades, por lo que deberán ser planeadas y ejecutadas en forma integral.

C.2. Centro de barrio.
Esta zona ocupara **5-29-36 has. 4.53%** del total de la zona comercial y de servicios, distribuida en la zona de crecimiento. Esta zona está destinada a la construcción de equipamiento de educación, de recreación y deporte, en general, para el comercio, los servicios y la administración pública y privada. Se permitirá la instalación de usos compatibles en los predios de las calles que los delimiten, las cuales se consideran como parte integral de los centros de barrio. Los centros de barrio también deberán ser diseñados y ejecutados como conjuntos urbanos.

C.3. Subcentro urbano.
Esta zona ocupara **34-31-93 has. 29.36 %** del total de la zona comercial y de servicios, distribuida en la zona de crecimiento.

Esta zona está destinada a la construcción de equipamiento de salud del segundo y tercer nivel de atención, de recreación y el deporte y, en general, para el comercio, los servicios y la administración pública o privada. Se permitirá la instalación de usos compatibles en los predios de las calles que los delimiten, las cuales se consideran como parte integral de los subcentros. Los subcentros también deberán ser diseñados y ejecutados como conjuntos urbanos.

C.4. Centro urbano.
Esta zona corresponde al centro urbano actual, el cual se encuentra comprendido entre

las calles 30, 34 y la Avenida Carlos Sansores Pérez. Su superficie es de **00-80-08 has., 0.69 %** del total de la zona comercial y de servicios. En él se harán trabajos referentes a su consolidación, rehabilitando y remodelando los servicios y equipamientos con los que cuenta, ya que se encuentra en un área con una densidad alta, lo que haría difícil el introducir o instalar nuevos servicios o equipamientos.

C.5. Corredor urbano.
Esta zona ocupa **23-94-61 has., 20.49%** del total de la zona comercial y de servicios, comunicando los centros vecinales que se encuentran en el norte y sur del área de crecimiento con el subcentro urbano. En esta zona predominara el comercio y los servicios de mayor dimensión e intensidad de uso.

- **Zonas Industriales.**

Estas zonas ocuparan **62-66-64 has., 4.95%** del total del área urbana futura, y han sido subdivididas en los dos tipos siguientes:

I.1. Zona de Industria, bodegas y talleres.
Esta zona ocupa **22-28-26 has., 35.56%** del total de la zona industrial, localizadas sobre la carretera federal No. 261 a la salida de la zona urbana. En esta zona solo se permitirá la instalación de aquellas industrias, bodegas y talleres que no representan un riesgo permanente o accidental o molestias para los habitantes de las áreas vecinas. En ellas se permitirá la instalación de industrias cuya densidad pueda ser de hasta 200 trabajadores / has neta vendible. En esta zona los predios podrán tener como mínimo una superficie de 600 m2.

I.2. Zona Industrial Ligera y Pesquera.
Esta zona ocupa **40-38-38 has., 64.44%** del total de la zona industrial, localizada primordialmente en la carretera federal No. 180 a la salida de la zona urbana hacia Campeche, y una pequeña porción hacia Ciudad de Carmen. En estas zonas las limitaciones para la instalación de industrias serán menores, pudiendo ser de cualquier tipo siempre y cuando cumplan con la legislación en materia de contaminación ambiental y no representen un riesgo potencial para la ciudad de Champotón.

- **Infraestructura.**

1F.1. Infraestructura eléctrica.
En esta zona se incluyo el área ocupada por la subestación localizada sobre la carretera federal No. 261, ocupa **3-14-03 has, 0.25%** del total del área urbana futura.

- **Vialidad.**

La vialidad regional, primaria, secundaria y local ocupa **315-69-28 has., 24.92%** del área urbana futura distribuidas de la siguiente manera: vialidad regional 29-87-67 has., 9.37% del total; vialidad primaria 20-27-92 has., 6.36% vialidad secundaria 14-33-07 has., 4.49% del total; vialidad local 251-20-62 has., 78.79%

- **Zona Turística**

Esta zona está destinada a convertirse en un área de esparcimiento ecoturístico conformadas por áreas residenciales y de servicios turísticos, espacios de recreación, y de equipamiento; la cual ocupa **20-46-83 has**, que representan el **1.62%** del total del área urbana futura. En estas zonas la densidad de vivienda será alta, de hasta 40 viv/has neta vendible para vivienda, dependiendo del tamaño del predio la cual podrá variar de 556 a 250 m2.

- **Zona Especial**

Estas zonas están ocupadas por instalaciones de la Secretaria de la Defensa Nacional

y Secretaria de Marina, por lo cual habrá de considerar las legislaciones particulares de cada uno de ellos. Ocupan **12-72-96 has** que representan el **1.00%** del total del área urbana futura. En cuanto a las densidades de vivienda estas se determinarán mediante dictámenes acordados entre las instituciones armadas y el área encargada del desarrollo urbano municipal.

3.6.3. Vialidad y transporte.

El trazo de la vialidad es regido por el malecón o Av. Carlos Sansores Pérez, con calles paralelas y perpendiculares a ellas, se propone se continué con este modelo, buscando la jerarquización de las vialidades principales a través de la amplitud de las secciones. El sistema vial de Champotón estará constituido por la vialidad regional de la carretera federal No. 180, la carretera federal No. 261 y el desvío que comunica a las vialidades anteriores con las calles Francisco de Córdoba, la calle Hernán Cortés y la calle 12, hasta con su intersección con el puente; las vías primarias distribuirán el tráfico de manera perimetral ; las vialidades secundarias que unirán las zonas habitacionales con las zonas de comercios y servicios y con la vialidad primaria; las vialidades locales se destinan a la accesibilidad domiciliaria.

3.6.4. Equipamiento.

En Champotón el equipamiento se integrará en un centro y subcentro de servicios, en donde se mezclaran equipamientos y servicios públicos y privados. El sistema de subcentro de servicios se aplicara solo en el área de reserva territorial, ya que la zona urbana actual cuenta con parte del equipamiento para atender la demanda de la ciudad y de las localidades de su área influencia. Necesario ubicarlo en el centro tradicional, principalmente.

En la zona Sur se dispondrá de dos Centros Vecinales, y al Norte se dispondrá de un Centro Vecinal, para cubrir las necesidades de las nuevas áreas habitacionales. Se dispondrá un centro de barrio en la zona sur que relacione a los centros vecinales y se articule con el Subcentro Urbano., la reubicación de la terminal de autobuses foráneos de pasajeros en 1.10 has se prevé como parte del subcentro,

3.7.- Etapas de Desarrollo.

Las etapas de desarrollo propuestas para el programa de desarrollo son tres: el corto 2009, mediano 2015 y largo 2030, no obstante de estar a menos de dos años de que se cumpla el primer plazo, este se considero que era necesario principalmente por el tiempo de la actual administración municipal, y de manera similar fueron las consideraciones para los siguientes plazos:

Al **corto plazo** se incorporarán **15-75-40 has** destinadas para vivienda, ubicando el polígono al sur del área urbana actual, la mayoría con densidad media y alta. Se adquirirá **1-15-23 has** para la construcción de equipamiento del centro vecinal 1 (C.1.) el cual se empleará para la recreación, el deporte, el pequeño comercio y los servicios. Se utilizarán **6-75-63 has** como Subcentro urbano (C.3.) para equipamiento de salud, de recreación y deporte, comercio, servicios y la administración pública o privada.

Se impulsará el corredor urbano (C.5.) ubicándolo al sur del área urbana actual, a un costado del subcentro urbano (C.3.), en el se permitirán los usos de comercios y servicios. En esta misma etapa se procurará la consolidación de la avenida que enlaza al Asilo de ancianos con la Zona Industrial Ligera y Pesquera (ZI.2.). Se empezará la inducción de infraestructura de cabeza para cubrir a la localidad.

Al **mediano plazo** se incorporarán **65-87-64 has** destinadas para vivienda, ubicando el polígono al sur del área urbana del corto plazo, en su mayoría de densidad alta; donde se autorizará la introducción de nuevos fraccionamientos. Además se iniciaran los trabajos para la construcción del centro de barrio (C.2.) conformada por **5-11-59 has,** destinadas a equipamientos, comercios, servicios, administración pública y privada. Se construirán las vialidades primarias del área de crecimiento, las cuales emergen de manera radial al centro de barrio (C.2.) de manera tal que se comunique con el área urbana existente.

Además de continuar el desarrollo del corredor urbano (C.5.) de la localidad, iniciado en el corto plazo; ubicándolo a un costado de la vialidad regional, al sur del área urbana actual, en él se permitirán los usos de comercios y servicios. Así como, la incorporación de **1-41-13 has** al Subcentro urbano (C.3.) para cubrir en su totalidad, los usos de equipamiento, comercios, servicios, administración pública o privada. Se utilizarán **7-02-31 has** para el uso de industria Ligera y pesquera (ZI.2.) en la cual podrá instalarse industrias menores de cualquier tipo, siempre que cumplan con la legislación en materia de contaminación ambiental y no representen un riesgo potencial a la localidad.

Al **largo plazo** se incorporarán **101-32-76 has** para vivienda, en su mayoría de densidad baja con 15 viv/ha, con excepción de los fraccionamientos con 25 viv/ha. Y en menor cantidad, vivienda con densidad alta de hasta 40 viv/ha. Además, se utilizarán **2-37-54 has** para el equipamiento urbano de los centros vecinales 2, 3 y 4 (C.1) destinados a la recreación y el deporte; así como, al pequeño comercio y los servicios. El área destinada para equipamiento urbano ocupará **12-62-39 has** y se ubicará entre las zonas de Industria Ligera y pesquera y la zona de infraestructura eléctrica.

La superficie destinada para usos turísticos se conformará por **16-64-94 has**, las cuales alojarán áreas de recreación y esparcimiento, zonas de vivienda residencial, servicios turísticos y de equipamiento. Además, se destinarán **18-99-76 has** para industria Ligera y pesquera (ZI.2.) en el límite del área urbana con el área de preservación ecológica, al sur de la localidad. Es en esta última etapa, donde más se invierte en la construcción de Vialidades, **52-67-50 has** adicionales a las utilizadas entre el corto y mediano plazo. Representando en el largo plazo, el 54% de las vialidades futuras de la localidad.

3.8.- Estrategia administrativa.

La estrategia administrativa parte de la coordinación de acciones, obras y servicios entre el H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Federación. a través del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado de Campeche, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio y al Consejo Municipal del Desarrollo Urbano en el Municipio de Champotón

Estos organismos estructurarán y ejecutarán las acciones en Programas Integrales de Desarrollo Económico y Urbano y de Desarrollo Social y Urbano. Los primeros se consideran instrumentos para el mejoramiento de las finanzas municipales y se orientaran a la realización de inversiones recuperables, donde exista una mezcla de recursos públicos y privados y que permitan financiar con las utilidades que correspondan al sector público las obras de desarrollo social que generalmente van a fondo perdido. Los segundos, además de atender las demandas sociales básicas también contribuyen al saneamiento de las finanzas municipales al incorporar a un importante sector de la población al sistema tributario, e indirectamente, al desarrollo económico de la ciudad ya que generan mejores condiciones urbanas.

Por otra parte, es necesario reforzar las áreas relacionadas con el desarrollo urbano y las obras publicas del H. Ayuntamiento, proporcionándole los recursos humanos,

materiales y económicos necesarios para que puedan cumplir con las funciones de difusión del Programa, de control y ejecución del desarrollo urbano y para la recuperación de inversiones. Especial difusión se dará al Programa entre la población y el resto de las entidades de la administración pública estatal y federal para que sus acciones, proyectos y obras se ajusten al mismo. Así mismo, se procurara la capacitación de los equipos locales de planeación para la generación de esquemas de saturación urbana.

3.9.- Estrategia para la obtención de recursos para el desarrollo.

El desarrollo urbano debe ser financiable en la medida de lo posible, por lo que los proyectos de infraestructura, urbanización y servicios públicos deben plantearse como proyectos de inversión, y en su caso como objeto de concesión, por lo que deberá buscarse la participación de la inversión privada y social en los mismos; y tratar de lograr la mezcla más eficiente de recursos tanto públicos como privados. En particular, las reservas territoriales deben desarrollarse bajo este esquema como proyectos inmobiliarios, así como el mejoramiento y revitalización del centro urbano y de su patrimonio artístico e histórico.

El mismo caso se presenta en cuanto al equipamiento para el comercio, el transporte y la recreación, que pueden desarrollarse con la participación de los sectores social y privado; así como los servicios de agua potable y recolección y disposición de basura mismos que pueden concesionarse.

CAPITULO IV.- NIVEL PROGRAMATICO Y DE CORRESPONSABILIDAD

En este nivel se integran por programas de desarrollo urbano las acciones, obras y proyectos que es necesario ejecutar para alcanzar la imagen objetivo prevista para las etapas o plazos de desarrollo.

PROGRAMA 01: DESARROLLO ECONOMICO

SUBPROGRAMA: Promoción del desarrollo urbano.

PROGRAMA PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE APOYO AL TURISMO Y COMERCIO	REGION	1°	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SECTUR (EDO)/SECTUR(FED)/ SECTOR PRIVADO
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CLIENTES EN APOYO AL TURISMO Y COMERCIO	REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SECTUR (EDO)/SECTUR(FED)/ SECTOR PRIVADO
PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICAS	REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SECTUR (EDO)/SECTUR(FED)/ SECTOR PRIVADO
SUBTOTAL INVERSION					$	

SUBPROGRAMA: Fomento a la pequeña y mediana empresa.

APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LOCALES CON INCIPIENTE DESARROLLO	CENTRO DE POB. Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL
PROGRAMA PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	CENTRO DE POB. Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO

PROYECTO DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA PEQUEÑAS INDUSTRIAS	CENTRO DE POB. Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO/U. MAYAB/ SECTOR PRIVADO
PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRO DE POB. Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SAT/SHCT
ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS	CENTRO DE POB. Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
PROYECTO DE VIABILIDAD Y URBANIZACION DE ZONA INDUSTRIAL	CENTRO DE POB.	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES, MANUFACTURERAS E INDUSTRIALES	CENTRO DE POB. Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
SUBTOTAL INVERSION					$	

SUBPROGRAMA: Desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas.

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PISCICOLAS Y ACUICOLAS	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUERTOS DE ABRIGO PARA LAS EMBARCACIONES RIBEREÑAS	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/ SECTOR PRIVADO
FOMENTO Y DESARROLLO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN AGROFORESTACION	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
PROGRAMA DE CREACION E IMPULSO DE AGROINDUSTRIAS	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
SUBTOTAL INVERSION					$	

SUBPROGRAMA: Fomento a las artesanías.

APOYO FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
PROMOCION Y DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION ARTESANAL	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
FOMENTO Y DESARROLLO A LAS ARTES Y OFICIOS TRADICIONALES DE LA ENTIDAD	CENTRO DE POBLACION Y REGION	1	PROGRAMA		$	H. AYTTO./SEFICO/ SEDESOL/SECTOR PRIVADO
SUBTOTAL INVERSION					$	
INVERSION TOTAL APROXIMADA					$	

PROGRAMA 02: ORDENAMIENTO ECOLOGICO

SUBPROGRAMA: Promoción del desarrollo urbano.

DECLARATORIA DEL RIO CHAMPOTON COMO AREA NATURAL PROTEGIDA	REGION	1	PROGRAMA				$ 50,000	H. AYTTO. / SEC. ECOLOGIA/ SEMARNAT
DECLARATORIA DEL MANGLAR UBICADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO CHAMPOTÓN COMO AREA NATURAL PROTEGIDA	REGION	1	PROGRAMA				$ 50,000	H. AYTTO. / SEC. ECOLOGIA/ SEMARNAT
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS DE LA ZONA DEL RIO CHAMPOTÓN	REGION	1	PROGRAMA				$ 300,000	H. AYTTO. / SECTOR PRIVADO
SUBTOTAL INVERSION							$ 400,000	

SUBPROGRAMA: Aprovechamiento y mejoramiento del medio natural.

ESTUDIOS AGROLOGICOS PARA DETERMINAR LOS CULTIVOS MAS RENTABLES	REGION	1	PROGRAMA				$ 200,000	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
PROMOCION E IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	REGION	1	PROGRAMA				$ 200,000	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO/ SECTOR SOCIAL
INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA EL MANEJO DE LAS ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS DE LA REGION	REGION	1	PROGRAMA				$ 200,000	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
PROGRAMA PARA EL SEMBRADO DE ARRECIFES ARTIFICIALES EN EL LITORAL DE LA CIUDAD	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA				$	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL ZOOLOGICO – JARDIN BOTANICO	CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA POR CRUCERO ULUMAL	1	ESTUDIO				$1,000,000	H. AYTTO/SECTOR PRIVADO/TURISMO/ ECOLOGIA/SEMARNAT
SUBTOTAL INVERSION							$ 600,000	

SUBPROGRAMA: Control de la erosión.

PLANTACION INTENSIVA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS PUNTOS DE MAYOR GRADO EROSIVO	REGION	1	PROGRAMA				$ 100,000	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO/ SECTOR SOCIAL
PROGRAMA PARA LA REST. DE AREAS DEGRADADASPOR LA EXTRACC. DE MATERIALES	REGION	1	PROGRAMA				$ 100,000	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO/ SECTOR SOCIAL
SUBTOTAL INVERSION							$ 200,000	

INVERSION TOTAL APROXIMADA	***$1,200,000***

PROGRAMA 03: DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA: Incorporación de suelo para uso urbano.

INCORPORACION DE SUELO PARA PROGRESIVA O PIE DE CASA*	AREA DE CRECIMIENTO	1.00	HA.			$ 3,000,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
INCORPORACION DE SUELO PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL*	AREA DE CRECIMIENTO	1.00	HA.			$ 3,000,000	H. AYTTO. /GOB EDO/ GOB FED
INCORPORACION DE SUELO PARA VIVIENDA MEDIA	AREA DE CRECIMIENTO	77.40	HA.			$ 232,200,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
INCORPORACION DE SUELO PARA VIVIENDA BAJA DENSIDAD	AREA DE CRECIMIENTO	56.75	HA.			$ 170,250,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
INCORPORACION DE SUELO PARA VIVIENDA RESIDENCIAL*	AREA DE CRECIMIENTO	18.92	HA.			$ 56,760,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED

*LA URBANIZACION INCLUYE PAVIMENTO-BANQUETA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOSANITARIO, DREANJE PLUVIAL, ELECTRIFICACION-ALUMBRADO Y TELEFONIA.

SUBTOTAL INVERSION	$465,210,000

SUBPROGRAMA: Agua potable.

PROGRAMA DE SECTORIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS PARA FACILITAR SU REPARACION Y ADMINISTRACION	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA			$ 6,500,000	SMAP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA			$ 4,000,000	SMAP/CAPAE/CNA
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	CENTRO DE POBLACION	1.00	SISTEMA			$ 400,000	SMAP/CAPAE/CNA
PROGRAMA DE CONTROL Y REPARACION DE FUGAS	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA			$ 2,080,000	SMAP/CAPAE/CNA
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA	CENTRO DE POBLACION	2.00	SISTEMA			$ 520,000	SMAP/CAPAE/CNA
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL ORGANO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA QUE PERMITA EFICIENTIZARLO	CENTRO DE POBLACION	1.00	SOFTWARE			$ 110,000	SMAP/CNA
	CENTRO DE POBLACION	15.00	PERSONAS			$ 150,000	SMAP/INDEFOS/ IMTA/CNA
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTALE	COLONIAS ARENAL, CUAUHTEMOC CARDENAS, NVA. JERUSALEM NVA. ESPERAZA, GUADALUPE TAJONAL HUANAL COCAL	3,500.00	ML			$ 2,200,000	SMAP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	CENTRO DE POBLACION	10,000.00	ML			$ 6,000,000	SMAP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	CENTRO DE POBLACION	4,000.00	TOMAS			$ 2,080,000	SMAP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	RANCHO MIRAFLORES	2.00	TANQUE			$ 650,000	SMAP/CAPAE/CNA
REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	MICROONDAS	1.00	TANQUE			$ 250,000	SMAP/CAPAE/CNA

CONSTRUCCIÓN CARCAMO DE REBOMBEO	COLONIA PARAISO	1.00	CARCAMO				$ 380,000	SMAP/CAPAE/CNA
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	CENTRO DE POBLACION	1.00	PLANTA DE TRATA-MIENTO				$ 70,000,000	SMAP/CAPAE/BANO BRAS/CNA
ADQUISICIÓN DE VEHICULO CISTERNA DE CAPACIDAD 10,000 LITROS	CENTRO DE POBLACION	1.00	VEHICULO				$ 450,000	SMAP/FINANZAS GOB. EDO/ BANOBRAS/CNA
ADQUISICION DE VEHICULO GRUA DE 10 TONELADAS	CENTRO DE POBLACION	1.00	VEHICULO				$ 680,000	SMAP/FINANZAS GOB. EDO/ BANOBRAS/CNA
INSTALACION DE MICROMEDICION EN TOMAS DOMICILIARIAS	CENTRO DE POBLACION	3,000.00	MEDIDORES				$3,800,000	SMAP/CAPAE/CNA
INSTALACION DE MODULOS DE ATENCION DEL SMAP	CENTRO DE POBLACION	2.00	MODULOS				$ 400,000	SMAP/CAPAE/CNA
ESTUDIO INTEGRAL DE DOTACION DE AGUA EN ZONAS DE CRECIMIENTO	AREA DE CRECIMIENTO	1.00	ESTUDIO				$ 400,000	SMAP/CAPAE/CNA
SUBTOTAL INVERSION							$101,050,000	

SUBPROGRAMA: Drenaje.

PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROYECTO				$ 4,000,000	SAMP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	POR DEFINIR	1	PROYECTO					SAMP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CENTRO DE POBLACION	40,000.00	ML				$ 55,000,000	SAMP/CAPAE/ BANOBRAS/CNA
PROGRAMA DE CAPACITACION CIUDADANA SOBRE EL USO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA				$ 180,000	SMAP/CAPAE/CNA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	AV. LUIS DONALDO COLOSIO (CONT. CALLE 10 CALLE 18	0.40	KM				$ 8,000,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PLUVIAL	LAS BRISAS-COBACH ASERRADERO	3	SISTEMA					H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
SUBTOTAL INVERSION							$ 67,180,000	

SUBPROGRAMA: Energía eléctrica.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD	COLONIAS: NVA JERUSALEM ARROCERA, CUAUHTEMOC CARDENAL TAJONAL NVA ESPERANZA	28,878.00	ML				$ 5,000,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA				$ 60,000,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
PROGRAMA DE SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA				$ 180,000,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC

INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS POPULARES	COLONIAS: NVA JERUSALEM ARROCERA, CUAUHTEMOC CARDENAS, LAZARO CARDENAS, CARDENAL TAJONAL NVA ESPERANZA	500.00	LAMPARAS			$ 60,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LAS COLONIAS POPULARES	COLONIAS: NVA JERUSALEM ARROCERA, CUAUHTEMOC CARDENAS, LAZARO CARDENAS, CARDENAL TAJONAL NVA ESPERANZA PARAISO	30.00	TRANSF.			$ 1,950,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES	AV REVOLUCION AV. CARLOS SANSORES PEREZ AV. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT AV. CONCORDIA AV. COLOSIO	200	POSTES			$ 60,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES EN LAS COLONIAS POPULARES	COLONIAS: SAN PATRICIO, CENTRO, CHEN-PEC, LAS MERCEDES, CONCEPCION DURAN LANZ, LA PLAYA, PARAISO	30.00	TRANSF.			$ 1,950,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
ESTUDIO INTEGRAL DE DOTACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE CRECIMIENTO	AREA DE CRECIMIENTO	1.00	ESTUDIO			$ 1,000,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO	CENTRO DE POBLACION	12.00	PERSONAS			$ 625,000	H. AYTTO./CFE/ SEOPC
SUBTOTAL INVERSION						$ 250,665,000	

SUBPROGRAMA: Vivienda.

CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	AREA DE CRECIMIENTO	460	VIVIENDA			$ 85,000	H. AYTTO./VIVAH/ SEDESOL
FINANCIAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CENTRO DE POBLACION	2,000	VIVIENDA			$ 4,650,000	H. AYTTO./VIVAH
CREDITOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIVIENDA	CENTRO DE POBLACION	300	VIVIENDA			$ 6,000,000	H. AYTTO./VIVAH
SUBTOTAL INVERSION						$ 10,735,000	

SUBPROGRAMA: Asentamientos irregulares.

REGULARIZACION FISICA Y LEGAL	CENTRO DE POBLACION	600	LOTES			$ 14,790,000	H. AYTTO.
SUBTOTAL INVERSION						$14,790,000	

SUBPROGRAMA: Vialidad y transporte.

RECONSTRUCCION DE CARRETERA	AV. CARLOS SANSORES PEREZ	4.00	KM				$ 5,200,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	AV. CONCORDIA	3.00	KM				$ 3,900,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	AV. LUIS DONALDO COLOSIO	3.00	KM				$ 3,900,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSERVACION DE CALLES	CENTRO DE POBLACIÓN	115.00	KM				$ 25,800,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE CALLES	DESVIO DE ASILO DE ANCIANOS	1.10	KM				$ 176,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	COLONIA ARENAL	2.00	KM				$ 320,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
MODERNIZACION DE MALECON	AV. CARLOS SANSORES PEREZ/ LITORAL PARAISO	5.20	KM				$	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	CENTRO DE POBLACIÓN	33.97	KM				$ 5,435,200	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	AV. LUIS DONALDO COLOSIO	3.00	KM				$ 240,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	AV. LAZARO CARDENAS	0.80	KM				$ 64,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	AVENIDA CONCORDIA	0.50	KM				$ 40,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	AV. LUIS DONALDO COLOSIO	3.00	KM				$ 405,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	AV. LAZARO CARDENAS	0.80	KM				$ 108,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
	AVENIDA CONCORDIA	0.50	KM				$ 67,500	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CENTRO DE POBLACIÓN	15.00	KM				$ 2,650,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE VIALIDAD PRIMARIA EN ZONA DE CRECIMIENTO	ZONA DE CRECIMIENTOS	4.70	KM				$ 1,250,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE VIALIDAD SECUNDARIA EN ZONA DE CRECIMIENTO	ZONA DE CRECIMIENTOS	48.84	KM				$ 7,814,400	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE VIALIDAD REGIONAL SOBRE ZONA FEDERAL DEL LITORAL MARITIMO	AV. CARLOS SANSORES PEREZ	5.00	KM				$	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CREACION DE RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS	VIAS PRIMARIAS	1.00	PROGRAMA				$	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
PROGRAMA DE ESTACIONAMIENTOS	ZONA CENTRO	1.00	PROGRAMA				$ 150,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	DESEMBO-CADURA DEL RIO	0.85	KM				$ 1,000,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
REHABILITACIÓN DE CAMINO	CAMINO A NVO LEON		KM					H. AYTTO/SEOPC/ BANOBRAS
ESTUDIO INTEGRAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	CENTRO DE POBLACIÓN	1.00	PROGRAMA				$ 300,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
PROGRAMA DE TRANSPORTE TURISTICO FORANEO Y LOCAL	REGIONAL	1.00	PROGRAMA				$ 300,000	H. AYTTO./SEOPC/ BANOBRAS
SUBTOTAL INVERSION							$ 59,120,100	

SUBPROGRAMA: Equipamiento.

PREESCOLAR					
CONSTRUCCIÓN DE 17 AULAS (3 ESCUELAS)	ZONA DE CRECIMIENTO	4,992.00	M²	$ 19,704,921.60	H. AYTTO./CAPECE
REHABILITACIÓN DE 36 AULAS (9 ESCUELAS)	CENTRO DE POBLACIÓN	19,560.00	M²	$ 48,900,000.00	H. AYTTO./CAPECE/ SECTOR PUBLICO
PRIMARIA					
CONSTRUCCIÓN DE 53 AULAS (5 ESCUELAS)	ZONA DE CRECIMIENTO	11,588.00	M²	$ 45,741,312.40	H. AYTTO./CAPECE
REHABILITACIÓN DE 102 AULAS (11 ESCUELAS)	CENTRO DE POBLACIÓN	37,388.00	M²	$ 93,450,000.00	H. AYTTO./CAPECE/ SECTOR PUBLICO
SECUNDARIA					
CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS (1 ESCUELA)	ZONA DE CRECIMIENTO	12,335.00	M²	$ 48,689,945.50	H. AYTTO./CAPECE
REHABILITACIÓN DE 36 AULAS (3 ESCUELAS)	CENTRO DE POBLACIÓN	50,540.00	M²	$ 126,350,000.00	H. AYTTO./CAPECE/ SECTOR PUBLICO
PREPARATORIA					
CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS (1 ESCUELA)	ZONA DE CRECIMIENTO	7,160.00	M²	$ 28,262,668.00	H. AYTTO./CAPECE
REMODELACIÓN DEL MERCADO ANTIGUO	COLONIA CENTRO	3,124.39	M¹	$	H. AYTTO./SEOPC / SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCION DE MERCADO DE 191 LOCALES	COLONIA CHEN-PEC	5,860.66	M²	$17,875,013.00	H. AYTTO./SEOPC / SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ABASTO	CARRETERA FEDERAL 261	770.58	M³	$	H. AYTTO./SEOPC / SECTOR PRIVADO
PROGRAMA DE ORDENACION DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA	$ 50,000.00	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	CARRETERA FEDERAL 261	977.48	M²	$1,250,000.00	H. AYTTO./SEOPC / SECTOR PRIVADO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO	CENTRO DE POBLACION	10,000.00	M²	$ 9,000,000.00	H. AYTTO.
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO				$700,000.00	H. AYTTO.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA	$1,800,000.00	H. AYTTO.
PROGRAMA DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA DE RECICLAJE DE BASURA	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA	$350,000.00	H. AYTTO/ SECTOR PRIVADO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA	$ 5,000,000.00	H. AYTTO.
AMPLIACION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE CAMNIONES COMPACTADORES DE BASURA	CENTRO DE POBLACION	2.00	CAMIONES	$1,500,000.00	H. AYTTO./ FINANZAS/BANOBRAS
CONSTRUCCION DE GASOLINERA	ZONA DE CRECIMIENTO	2,265.45	M²	$	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
ADMINISTRACION PUBLICA					
CONSTRUCCION DE AREA DE OFICINAS MUNICIPALES	CARRETERA FEDERAL 261	1,869.00	M²	$	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCION DE CENTRO DE READAPTACION SOCIAL	CARRETERA A MOQUEL	408.73	M²	$	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCION DE MINISTERIO PUBLICO	CARRETERA FEDERAL 261	3,629.58	M³	$	H. AYTTO./SEOPC

REHABILITACION DE PARQUE	PARQUE PRINCIPAL	1.00	PARQUE				$250,000.00	H. AYTTO./SEOPC
	PARQUE COHUO	1.00	PARQUE				$300,000.00	H. AYTTO./SEOPC
	PARQUE DE LAS MADRES	1.00	PARQUE				$ 500,000.00	H. AYTTO./SEOPC
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CENTRO DE POBLACION	1.00	PROGRAMA				$ 2,000,000.00	H. AYTTO./ SECTOR PUBLICO/ SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	ZONA DE CRECIMIENTO	531.19	M^2				$ 2,096,766.29	H. AYTTO./SEOPC
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA USO DE MUSEO LOCAL	COLONIA CENTRO	140.00	M^2				$ 350,000.00	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE MUSEO LOCAL	COLONIA CENTRO	350.44	M^2				$ 1,383,291.81	H. AYTTO./SEOPC
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA USO DE AUDITORIO	COLONIA CENTRO	695.62	M^2				$ 1,739,050.00	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL POPULAR	ZONA DE CRECIMIENTO	2,032.54	M^2				$ 8,023,045.14	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA	ZONA DE CRECIMIENTO	1,602.00	M^2				$ 6,323,574.60	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DEL MAR	ZONA DE CRECIMIENTO/ CARR. FED. 186	1,952.25	M^2				$ 7,706,116.43	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE 28 AULAS (2 C.A.D.I.)	ZONA DE CRECIMIENTO	4,704.54	M^2				$ 5,570,230.74	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE 20 AULAS (5 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO)	COLONIAS PARAÍSO, CENTRO, INFONAVIT, LA CRUZ, LAS BRISAS	4,874.27	M^2				$1,750,000.00	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y DESARROLLO ASISTENCIAL	ZONA DE CRECIMIENTO	7,000	M^2				$	
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL	ZONA DE CRECIMIENTO	5,887.35	M^2				$ 705,809.82	H. AYTTO./IMSS
REUBICACIÓN DE CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL							$	
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE INDESALUD	ZONA DE CRECIMIENTO	1,889.00	M^2				$ 6,573,271.91	H. AYTTO./SSA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE URGENCIAS DE CRM	ZONA DE CRECIMIENTO	467.25	M^2				$ 1,643,317.98	H. AYTTO./CRM
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE ADECUACIÓN DE MERCADO ANTIGUO	COLONIA CENTRO	1.00	FACTIBILIDAD				$ 50,000.00	H. AYTTO./SEOPC/ SECTOR PRIVADO
REUBICACIÓN DE CLÍNICA DE SEGURO SOCIAL AL SUBCENTRO URBANO							$	
	AMPL. LA CRUZ, PAJONAL PLAN-CHAC	0.00	PARQUE				$ 2,500,000.00	H. AYTTO./SEOPC

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	ZONA DE CRECIMIENTO	4,844.45	M^2			$	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN VECINAL	ZONA DE CRECIMIENTO	22,428.00	M^3			$	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO	ZONA DE CRECIMIENTO	24,670.80	M^3			$	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO	ZONA DE CRECIMIENTO	44,856.00	M^3			$	H. AYTTO./SEOPC
CONSTRUCCIÓN DE CINE	ZONA TURISTICA/CARRETERA FEDERAL186	1,076.54	M^3			$	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCIÓN DE ZOOLGICO MUNICIPAL							
CONSTRUCCIÓN DE JARDIN BOTANICO							
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (2A ETAPA)	COLONIA ARENAL	500.00	M^3			$	H. AYTTO./SEOPC/ CONADE
CONSTRUCCION DE AEROPISTA	CARRETERA A MOQUEL	947.17	M^3			$	H. AYTTO./SEOPC
REUBICACION DE TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEO DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE	CARRETERA FEDERAL 261	10,874.26	M^3			$	H. AYTTO./ SECTOR PRIVADO
SUBTOTAL INVERSION						$ 498,088,335.00	

SUBPROGRAMA: Mitigación de riesgo y vulnerabilidad.

DIFUSION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA		$ 500,000.00	
SUBTOTAL INVERSION					$ 500,000.00	

INVERSION TOTAL APROXIMADA	*$ 1,468,538,435*

PROGRAMA 04: IMAGEN URBANA

SUBPROGRAMA: Imagen urbana, aprovechamiento y conservación del patrimonio histórico cultural

REGLAMENTO DE ANUNCIOS (NORMATIVIDAD DE PUBLICIDAD)	CENTRO DE POBLACION	1	REGLAMENTO			$	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
REGLAMENTO DE NOMENCLATURA, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO	CENTRO DE POBLACION	1	REGLAMENTO			$	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES; Y DOTACION DE MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA Y ALUMBRADO DE ESPACIOS PUBLICOS	CENTRO DE POBLACION	2.58	HA.			$	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
ADAPTACION DE LAS PLAZAS QUE PUEDAN SER UTILIZADAS COMO FOROS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED

MANTENIMIENTO DE ZONA ARQUEOLOGICA	CALLE 23 COL GUADALUPE		M2				H. AYTTO/GOB FED/GOB EDO
SUBTOTAL INVERSION						$	

SUBPROGRAMA: Forestación de áreas verdes y jardines.

FORESTACION Y REFORESTACION DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
SUBTOTAL INVERSION						$	

SUBPROGRAMA: Conservación y aprovechamiento del patrimonio histórico cultural.

PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ACTIVADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN LOS ESPACIO S PUBLICOS	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
SUBTOTAL INVERSION						$	

INVERSION TOTAL APROXIMADA	***$***

PROGRAMA 05: ADMINISTRACION URBANA

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la operación del desarrollo urbano.

INSTAURACION DE LA VENTANILLA UNICA DE GESTION DEL DESARROLLO URBANO	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$ 100,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
PROGRAMA DE SIMPLIFICAICON ADMINISTRATIVA	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$ 450,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL CATASTRO URBANO	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$ 850,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$ 500,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPÚTOS	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$ 1,000,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
SUBTOTAL INVERSION						$ 2,900,000	

SUBPROGRAMA: Difusión del programa de desarrollo urbano.

DIFUSION DEL PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON	CENTRO DE POBLACION	1	PROGRAMA			$ 500,000	H. AYTTO./GOB EDO/ GOB FED
SUBTOTAL INVERSION						$ 500,000	

INVERSION TOTAL APROXIMADA	***$3,400,000***

CAPITULO V.- NIVEL INSTRUMENTAL

5.1. Instrumentación jurídica.

5.1.1. Proceso de aprobación del Programa Director Urbano.

En cumplimiento del artículo 115° Constitucional, corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón la **aprobación del Programa Director Urbano de Champotón,** para lo cual el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en el Municipio de Champotón enviará al H. Ayuntamiento de Champotón el Programa, para que sea presentado en sesión de Cabildo y ésta expida el Acta de Aprobación correspondiente y resuelva enviarlo al C. Gobernador del Estado para emisión del correspondiente **Decreto Aprobatorio**, su publicación en el periódico oficial y en dos diarios de mayor circulación en la entidad y se proceda a su inscripción en la sección especial del Registro Público de la Propiedad para el registro de los Programas de Desarrollo Urbano. De esta manera surtirá los efectos previstos en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

5.1.2. Reglamentación del programa.

Las normas para regular la zonificación secundaria se amplían en el ámbito territorial que para cada zona ha sido definido en el plano E-06.- Estructura General, Zonificación Secundaria. Los usos y destinos a que podrán dedicarse las áreas y predios de la ciudad de Champotón se encuentran contenidos en la tabla: **Usos permitidos, condicionados y prohibidos en la zonificación secundaria**; las normas que tienen por objeto mantener el equilibrio entre la capacidad de la población, o el tamaño de la actividad económica que soporta se establecen mediante la tabla: **Normas que regulan la densidad e intensidad en el uso del suelo**.

ZONAS			HABITACION				ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS					T	I		Z.E.	EQUIPAMIENTO								
			H.1	H.2	H.3	T.R.	C1	C2	C3	C4	C5	T	I.1	I.2		A	S	E	U	C	R	T	IF	R
HABITACIÓN	Vivienda	Densidad baja	O			O	O	Z	Z	Z		Z			Z	Z		Z			n			O
	Vivienda	Densidad media		O		Z	O	O	O	O	O	Z			Z	O	Z	O		Z	n			O
	Vivienda	Densidad alta			O				Z	O					Z			Z						O
EDUCACIÓN	Educación Elemental	Jardín de niños	Z	O	O	Z	O	Z	Z	O	Z	O			Z	Z		O						
		Centro de Atención Preventivo de Educación Preescolar	O	O	O	Z	Z	O								Z	O	Z	Z		Z	Z		
		Escuela Primaria	Z	O	O	Z	O	Z	Z	O	Z	Z			Z			O						
		Centro de Desarrollo Infantil	Z	Z	Z	Z			O	O	O				Z	O		Z			Z	Z		
		Escuela especial para Atípicos	O	O	O	Z		Z	O		Z					Z	O	Z	Z		Z	Z		
		Academias o Institutos			O		O	O	O	Z	O					Z		O			Z			
	Educación Media	Secundarias general o técnica	Z	Z	O		Z	Z	O	Z	Z	Z			Z			O						
		Telesecundaria	O	O	O		Z	O			Z			Z	Z	Z		O	Z	Z	O	Z		
		Bachillerato general o Tecnológico	Z	Z	O		Z	O	Z		Z	Z			Z			O						
	Educación Superior	Universidades			O		O	O			Z				Z			O			Z			
		Institutos Tecnológicos	Z	Z	Z				Z	Z				Z	Z	Z		O			Z	Z		
		Universidad Pedagógica	O	O	O				O	Z					Z	Z		O			Z	Z		
	Institutos de investigación	Laboratorios					Z	O			O			Z			Z	O						
		Centros de investigación					Z	O			O			Z	Z		Z	O						
	Centros de capacitación para el trabajo	CECATI, escuela comercial					O	O	Z	Z	O		O	O		O	O	O	O	O	O	O		
CULTURA	Exhibiciones	Museo					O	O	O	Z	O	Z			Z	O	O	O			O			O
		Museo Regional	Z	Z	Z				O	O	O	O				Z		O	Z		Z	Z		
		Museo Local	Z	Z	Z				O	O	O	O				Z		O	Z		Z	Z		
		Museo de Sitio	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	O		Z	Z	Z		O	Z		Z	Z		
		Museo de Arte							Z	Z	Z	O				Z		O	Z		Z	Z		
		Galerías de arte					O	O	O	O	O	Z				O		O			Z	Z		Z
	Servicios comunitarios y de Espectáculos	Casa de la Cultura	O	O	O	Z		Z		O	O	O			Z	Z		Z	Z		O	Z		
		Escuela Integral de Artes	O	O	O	Z			O		Z	O				Z		Z	Z		O	Z		
		Teatro							O	Z	O	O			Z	Z		Z	Z		Z	Z		
		Centro Social Popular	O	O	O		O	O				O			Z	O		Z		Z	O	Z		
		Auditorio Municipal	Z	Z	Z			Z	O	O	O	O		Z		Z		O	O	Z	O	Z		
	Centros de información	Biblioteca	O	O	O	Z	O	O	O	O	O	Z		Z	Z	Z		O	O		O			O
		Biblioteca Pública Municipal	O	O	O		O	O	O	O	O	O				Z		O	O	Z	Z	O		
		Biblioteca Pública Regional	O	O	O				O	O		O				Z		O	Z	Z	Z	Z		

SALUD	Consultorios	Consultorios hasta de 30 M² de construcción integrados a la vivienda	Z	Z	O	O	O	Z	O	O	O	Z		Z	Z	Z	O	Z	Z	Z	Z	Z	
		Hospital general y de especialidades					Z	O			O				Z		O						
		Consultorios y dispensarios	O	O	O	O	O	Z	O	O	O	O	Z	O		Z	O						
		Centro de Salud Urbano	O	O	O		O	O								Z	O	Z		Z	Z	Z	
		Centro de Salud con hospitalización	O	O	O		O			O	O				Z	Z	O	Z		Z	Z	Z	
		Clínica de Medicina Familiar	O	O	O				Z	O	Z					Z	O	Z		Z	Z	Z	
SALUD	Centros de Salud y clínicas	Clínicas consulta externo			Z	O	O	Z	Z	Z	O			Z		Z	O						
		Clínica Hospital	Z	Z	Z				Z	Z	Z				Z	Z	O				Z		
	Unidades Médicas	Unidad de Medicina Familiar IMSS	O	O	O			O		Z	O			Z		Z	Z	Z		Z	Z	Z	
		Unidad de Medicina Familiar ISSSTE	O	O	O			O	O							Z	Z	Z		Z	Z	Z	
		Módulo resolutivo (Unidad de Urgencias)	O	O	O			O	O							Z	O	Z		Z	Z	Z	
	Hospitales	Hospital Regional	O	O	O											Z	Z				Z		
		Hospital de 3er. Nivel						Z	Z	Z	O						Z						
		Hospital general	Z	Z	Z				Z	Z	Z				Z	Z	Z			Z			
	Urgencias y Auxilio inmediato	Puesto de Socorro						Z		Z	O	O	Z	Z			O						
		Centro de Urgencias						Z	Z	Z	O	O					O						
ASISTENCIA SOCIAL	Menores desde 45 días de nacidos hasta 5 años y 11 meses de edad	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil	O	O	O	Z	O	O		Z				Z			O	Z	Z	Z	Z	Z	
		Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil	Z	Z	Z	Z			O	O							O	Z	Z	Z		Z	
	Menores de 4 años	Guardería	O	O	O	Z	O	O	O	O	O	Z		O	Z	O	O	O	O	O	O	O	
	Menores de 6 años	Casa Cuna (DIF)	O	O	O				O							O	Z	Z	Z	Z	Z		
	Menores de 6 a 18 años	Casa Hogar para menores	O	O	O				O												Z	Z	
		Orfanatorio y Asilo		Z	Z		O	O	Z	Z						Z	Z	Z			Z		
	Mayores de 60 años	Casa hogar para ancianos	O	O	O				O							Z		Z		Z	Z	Z	
	Servicios preventivos, médicos, de tratamiento, rehabilitación y funerarios	Centro de Desarrollo comunitario	O	O	O	O	O	O		Z						O		Z	Z		O	Z	
		Centro de Rehabilitación	Z	Z	Z						O					Z	O				Z		
		Centro de Integración Juvenil	Z	Z			O	O	O	Z						Z	Z	Z			Z		
		Velatorio						Z	O								Z	Z	Z			Z	
COMERCIO	Básico	Abarrotes, misceláneas, dulcerías, expendios de pan, fruterías, pollerías, carnicerías, pescaderías, salchichonerías, rosticerías, tortillerías, farmacias, papelerías, tlapalerías, florerías, periódicos y revistas, ropa y calzado, muebles y línea blanca hasta de 90 M²	Z	O	O	O	O	O	O	O						Z	Z	Z	Z	O	Z	Z	
		De más de 50 M²		Z	Z	O	O	O	O	O										O			
		Farmacia	O	O	O	O	Z	Z	O	O	O	O			Z	Z	O	Z	Z		Z	Z	
	Especializado	Tiendas de autoservicio departamental, centro com. hasta de 1,500 M²			Z	O	O	O	Z	Z										O			
		De más de 1,500 M²				Z	Z	O	Z														
		Plaza de Usos múltiples	O	O	O	Z	Z	O	Z			O				Z		Z	Z		Z	Z	
		Tiendo o Centro Comercial	O	O	O	Z	Z	Z	O	O	O	O			Z			Z	Z		Z	Z	
		Mercado público	O	O	O		Z	O	O							Z		Z	Z		Z	Z	
COMERCIO	Materiales y equipo	Materiales de construcción											O	O									
		Materiales eléctricos y sanitario, ferretería y muebles para baño					O	O	O	O	O		O	O						Z			
		Ventas de vehículos, maquinaria y refacciones	Z				O	O	Z		O		O	O									
	Servicios	Talleres de reparación de artículos domésticos, peluquería, salón de belleza, estudios y laboratorios fotográficos, tintorería y lavandería		Z		Z	O	O	O	O	O					Z				Z			
		Herrerías, carpinterías y plomerías					Z	Z	Z	Z	O					Z				Z			
		Lavado y lubricación de vehículos					Z	O	O	Z	O									Z			
		Taller automotriz					Z		Z	Z	O										Z		
		Baño público y vestidor				Z	Z	O	O		O		Z	Z	Z					Z	Z	Z	
	Arte y artesanías	Taller de artesanías hasta de 50 M2 de Construcción		Z		Z	O	O	O	O	O					Z		Z					
		Taller de artesanías de más de 50 M2 de construcción				Z	O	O	O	O	O					Z		Z					
ABASTOS	Servicios	Central de Abastos									Z			Z						O			
		Bodegas de maquinaria, vehículos y madererías											O	Z								Z	
		Gasolineras				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	O	O						Z	O	Z	Z
		Depósitos de hielo					Z	Z	Z	Z	Z	Z		O			Z	Z		O		Z	
		Unidad de Abasto Mayorista												Z									
		Almacén												Z									
	Rastros	Para Aves												Z									
		Para Bovinos												Z									
		Para Porcinos												Z									

| | | |

TURÍSTICO		Casa de Huéspedes, pensiones y pensiones		Z	Z	O	Z	Z	Z	Z	O	O				Z	Z	Z		Z	Z	Z		
	Servicios	Marinas				Z						O			Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z		
		Clubes Náuticos				Z						O				Z	Z	Z		Z	Z	Z		
		Venta de artesanías y galerías de arte				Z	O	O	O	Z	O	O			Z									
		Venta de artículos deportivos				Z	O	O	O	Z	O	O												
		Agencia de viajes				Z	O	O	O	Z	O	O												
		Arrendadoras de autos				Z	O	O	O	Z	O	O		O										
ADMINISTRACIÓN	Administración Privada	Despachos hasta 50 M2 integrados a la vivienda				O	O	O	Z	O	O	Z		Z										
		Oficinas privadas				O	O	O	O	Z	O			O										
		Oficinas, despachos y agencias				O	O	Z	Z		O	O		O		Z		Z	Z	Z	Z	O		
ADMINISTRACIÓN	Administración Pública	Bancos				Z	O	O	O		O	O			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	O		
		Oficinas públicas con atención al público				Z	O	O	O		O	O			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	O		
		Oficinas públicas sin atención al público				Z	O	O	O		O	O				Z	Z	Z	Z	Z	Z	O		
		Consulados o legislación	Z	Z	Z	Z	O				O	O				Z	Z	Z	Z	Z	Z	O		
		Administración Local de Recaudación Fiscal				Z			O	O	O			Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	O		
		Centro Tutelar para menores infractores																						
		Centro de Readaptación Social																						
		Agencia del Ministerio Público Federal				Z			O	O	O	O						Z	Z	Z		Z		
		Palacio Municipal				Z				O	Z	O				Z		Z	Z	Z		Z		
		Tribunales de Justicia Estatal				Z				O	Z	O							Z	Z		Z		
		Ministerio Público Estatal	Z	Z	Z	Z			O	O	O	O		Z				Z	Z	Z		Z		
		Palacio Legislativo Estatal				Z				O	Z	O						Z	Z	Z		Z		
SERVICIOS URBANOS	Sitios mortuorios de seres humanos	Cementerio																Z		Z				
	Derechos de la población	Basurero Municipal																Z						
		Planta tratamiento de basura																						Z
		Relleno sanitario												Z										
	Abasto	Estación de Servicio	Z	Z	Z		Z	Z			Z			O		Z		Z	Z	Z	Z	Z		
	Seguridad	Módulo de vigilancia	O	O	O	Z	O	O	O	O	O	O		O	Z	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Comandancia de policía	Z	Z	Z			Z	O	Z	Z			Z				Z	Z	Z		Z		
		Estaciones de bomberos			Z		O	O	O	O	Z	Z		O		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	O	Z
		Central de Bomberos	Z	Z	Z				Z		Z	Z		Z				Z		Z				
CULTO	Instituciones Religiosas	Templos o locales para culto	O	O	O	Z	O	O	O	O	O	O				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
INDUSTRIA	Industria Ligera y Pesquera	Industria con densidad máxima 200 hab/ha, que no emitan ruidos, humos, polvos y gases fuera del predio, ni manejen productos explosivos o tóxicos.							O			Z		O							Z	Z	Z	
		Congeladoras de pescados, mariscos y moluscos												O										
		Granjas acuícolas									Z	Z		O							Z	Z	Z	
		Otras industrias (especificarlas)					Z				Z	Z		O							Z	Z	Z	
		Depósito de gas combustible											Z	Z									Z	
		Pozos, bombas, potabilizadoras, tanques, planta de tratamiento, subestaciones, antenas de telefonía celular	Z	Z	Z		Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z							Z	Z	Z	Z
	Industrial, Bodegas y Talleres	Productos químicos industriales											Z											
		Productos metálicos											O											
		Industria automotriz y armado de vehículos											O											
		Industria naval y reparación de barcos											O											

O	Uso Permitido	Z	Uso Condicionado		Uso No Permitido

HABITACION				ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS					T	I		Z.E.	EQUIPAMIENTO								
H1	H2	H3	T.R.	C1	C2	C3	C4	C5		I.1.	I.2.		A	S	E	U	C	R	T	IF	R
Habitacional Baja	Habitacional Media	Habitacional Media Alta	Turistico Residencial	Centro de Servicios Vecinales	Centro de Barrio	Subcentro Urbano	Centro Urbano	Corredor Urbano	Turístico	Zona de Industria, Bodegas y Talleres	Zona Industrial Ligera y Pesquera	Zona Especial	Asistencia Social	Salud	Educación y Cultura	Administración Pública y servicios urbanos	Comercio y Abasto	Recreación y Deporte	Comunicaciones y Transporte	Infraestructura	Áreas Verdes, Espacios Abiertos y Recreativos

NORMAS QUE REGULAN LA DENSIDAD Y LA INTENSIDAD DEL USO DEL SUELO														
NORMAS	UNIDAD	TIPOLOGIA DE ZONAS												
		H.1.	H.2.	H.3.	T.R.	C.1.	C.2.	C.3.	C.4.	C.5.	T.	I.1.	I.2.	Z.E.
DENSIDAD														
Neta mínima	viv/ha	---	18	41	---	41	18	18	NP	NP	18	NP	NP	C
Neta máxima	viv/ha	17	40	67	17	67	67	67	NP	NP	40	NP	NP	C
Vecinal mínima	viv/ha	---	11	25	---	25	11	11	NP	NP	11	NP	NP	C
Vecinal máxima	viv/ha	10	24	40	10	40	40	40	NP	NP	24	NP	NP	C
M2T vendible/viv. mínimo		600	556	244	600	244	556	556	NP	NP	556	NP	NP	C
M2T vendible/viv. máximo		---	250	150	0	150	150	150	NP	NP	250	NP	NP	C
LOTIFICACION														
Lote tipo	m2	600	345	244	600	244	345	345	---	---	345	1000	5000	---
Lote mínimo	m2	600	250	150	600	150	150	150	---	---	250	600	1000	---
Frente mínimo	m	20	12	8	20	8	8	8	---	---	12	20	30	---
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN														
Área libre en planta baja	% área del lote	50	40	20	50	50	50	50	C	C	40	20	40	C
Superficie máxima construida	veces área del lote	1	1	1.5	1	1	1	1.5	C	C	2	1	1	C
Al frente	m	6	6	6	6	6	6	6	C	C	6	8	12	C
Al fondo	m	3	3	3	3	5	5	5	C	C	5	6	6	C
A un lado	m	3	1	1	3	5	5	5	C	C	3	3	---	C
A dos lados	m	---	---	---	---	---	---	---	C	C	---	---	3	C
Altura máxima	m	9	7	7	7	12	20	20	C	C	20	12	20	C
Altura mínima	m	3	2	2	3	3	5	5	C	C	5	3	5	C
CLAVES:	N.P.	Uso habitacional no permitido												
	R	La establecida por la legislación correspondiente												
	C	Condicionado a dictamen												
Las zonas especiales estan ocupadas por instalaciones de la Secretaria de la Defensa Nacional y Secretaria de Marina, por lo cual habra de considerar las legislaciones particulares de cada uno de ellos.														

5.2.- Instrumentación de proyectos estratégicos

La estructuración de las actividades económicas predominantes del municipio y de la ciudad de Champotón en específico, requiere de una serie de instrumentos y herramientas en los que participen el sector público, el sector privado y la ciudadanía

Dichos instrumentos deberán promover la diversificación de las actividades productivas, el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de la región, así como la dotación de infraestructura necesaria de acuerdo a las etapas de crecimiento.

Los ejes principales de actuación son: el fortalecimiento y consolidación del desarrollo turístico, la diversificación de procesamiento de los recursos naturales y la comercialización de sus mercancías.

El intercambio de bienes y servicios de la Ciudad de Champotón, con su región de influencia y hacia las ciudades de mayor rango como son Campeche y Carmen, deberán consolidar su función como lugar central, a fin de que sirva como centro proveedor de servicios a nivel microregional que permita a su vez, la concentración de productos para generar economías de aglomeración con ventajas competitivas para los inversionistas.

Los proyectos de vialidad y transporte a nivel regional deben contemplar la inserción de la ciudad y la región al mercado turístico de la península en especial al eje costero del Golfo, a través de obras que faciliten el acceso carretero que tengan como destino la ciudad y punto de confluencia de las carreteras No. 180 y No. 261, estas obras deberán hacerse considerando un bajo impacto ambiental y un mejoramiento en las condiciones ambientales actuales.

Para la consolidación de las actividades productivas se deberá desarrollar un corredor agro-industrial ligado a los accesos carreteros y un corredor para granjas pecuarias y acuícolas, así como un área de esparcimiento ecoturístico relacionadas con una zona residencial y de servicios turísticos.

Instrumentos técnicos

- Programas y proyectos ejecutivos de vialidad regional y Proyectos de imagen-urbana
- Modernizar y Mejorar el trazo de la vialidad costera permitiendo continuar con este uso y separándolo de la circulación interna de la ciudad, habilitación de espacios recreativos para la ciudadanía y servicios turísticos con un plan de ordenamiento de los usos de suelo que determine las actividades y usos de suelos adecuados a la zona.

Este programa deberá plantear la estrategia, los lineamientos normativos, el financiamiento y coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal; el sector privado y la ciudadanía involucrados.

- *Programas y proyectos ejecutivos para corredor agro-industrial y para corredor productivo pecuario y acuícola*

  Elaborar un estudio de factibilidad de inversión que prevea los giros, las cadenas productivas y las necesidades de suelo, para prever la incorporación y la urbanización de los terrenos conforme a los plazos de crecimiento y evitar las inversiones innecesarias y especulativas

- *Programa de manejo integral eco turístico de la desembocadura del rió Champotón*

  Con el objeto de integrar las zonas del manglar al desarrollo ecoturístico del río Champotón de manera regulada, se deberá de contar con un programa de manejo integral para establecer los lineamientos y normas técnicas para su conservación y aprovechamiento, a través de la realización de:

  - Estudios técnicos para sustentar la compatibilidad ecológica de las actividades turísticas en la franja contigua al manglar
  - Proyectos ejecutivos para la construcción de senderos y rutas ecológicas, etc.

Instrumentos administrativos

Los instrumentos administrativos sirven para comprometer la participación de los actores involucrados en llevar a cabo las estrategias planeadas.

- *Convenios de coordinación y concertación del H. Ayuntamiento con los sectores público, privado y social:*

  - Entre la SCT del gobierno federal SEOPC del Estado, El ayuntamiento y la iniciativa privada para la coordinación en la construcción, mejoramiento y ampliación de la vialidad costera,

  - Con la SEMARNAT y la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado, para dictaminar sobre el aprovechamiento y conservación del medio natural en el entorno de los proyectos turísticos y el aprovechamiento de la zona de la desembocadura del rio.

  - Con la Secretaría de Turismo del Estado, y las instancias correspondientes del sect privado, para el Programa de atracción de clientes y de difusión de información y dirección turística.

  - Con universidades e instituciones académicas, con el fin de impulsar programas educativos en temas vinculados con las actividades turísticas, a fin de garantizar la prestación de servicios de calidad y que realicen estudios urbanos, sociales y económicos que apoyen las labores de regeneración propuesta.

Instrumentos financieros

- Programa de apoyo al establecimiento y competitividad de la micro y pequeña empresa que cubran la gama de servicios conexos con el ecoturismo, turismo arqueológico y los servicios locales.

5.2.1.- Centro urbano

La operación de la estrategia urbana del área del centro tradicional requiere de una serie de instrumentos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros.

Instrumentos técnicos

Los instrumentos técnicos se refieren a los distintos planes, programas y proyectos que se requerirán para la concreción de las acciones, entre los más importantes se citan:

- *Programa de vialidad y transporte*

  El programa de vialidad y transporte para la ciudad de Champotón deberá plantear los lineamientos normativos para resolver en el corto plazo la problemática de la falta de una estructura vial

- *Asesoría técnica de promoción y gestión*

  Como un programa permanente de la instancia municipal responsable del Centro Urbano, se ofrecerá asesoría a los propietarios, inquilinos, e inversionistas para el

diseño de anteproyectos de rehabilitación, restauración o construcción nueva analizando su factibilidad técnica o financiera.

Instrumentos jurídicos

- *Actualización de reglamentos*

  De imagen urbana, el cual deberá incorpora lo referente a anuncios, iluminación, reforestación y áreas verdes, nomenclatura, mobiliario urbano, etc.

- *Reglamento de estacionamientos*

  Tiene por objeto prever la organización de un sistema de estacionamientos en el centro urbano, estableciendo la normatividad en cuanto a requerimientos de acuerdo a los uso previstos, los lineamientos para la dotación de estacionamientos, tipos, tarifas, horarios, etc.

- *Reglamento de utilización del espacio público*
  La promoción para la realización de actividades culturales, recreativas y artísticas en las calles, y plazas del centro urbano requiere de un instrumento regulador tanto de las propias actividades como del mobiliario y las instalaciones permitidas

Instrumentos administrativos

- *Convenios de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social:*

  - Con el INAH y el INBA para actualizar las normas de intervención sobre inmuebles catalogados previendo su aprovechamiento en proyectos habitacionales y de alta rentabilidad

  - Con universidades e instituciones académicas y el sector empresarial con el objeto de garantizar la vinculación escuela empresa de tal manera que se disponga de asesoría en procesos productivos y capacitación al persona tanto laboral como gerencial.

  - Con universidades e instituciones académicas, con el fin de impulsar programas educativos y que realicen estudios urbanos, sociales y económicos que apoyen las labores de regeneración propuesta

  - Con la Secretaría de Economía, con las escuelas de educación superior y con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche, a fin de promover de vinculación "escuela – empresa" entre los sectores académico y empresarial de tal manera que se disponga de asesoría en procesos productivos, innovaciones tecnológica y capacitación al persona tanto laboral como gerencial.

Instrumentos de inducción y fomento

- *Incentivos fiscales*

  El sector público tiene la responsabilidad y posibilidad de crear las condiciones necesarias para favorecer la participación de los demás actores sociales. Una forma de hacerlo es a través de un marco normativo que ofrezca certidumbre para las inserciones y el uso de recursos públicos –fiscales- para apoyarlas reconociendo que es responsabilidad pública la conservación de las áreas patrimoniales.

La propuesta de estímulos fiscales a la inversión pública, privada y social tiene como objetivo la articulación entre la política territorial y la tributaria dando lugar a un proceso de revalorización inmobiliaria, inhibir los usos del suelo inadecuado, por el deterioro que implique para los inmuebles y para la sociedad, incentivar el mantenimiento inmobiliario necesario a los inmuebles patrimoniales, facilitar el acceso la reposición y mejoramiento de vivienda, estimular las actividades económicas compatibles con el entorno urbano del Centro y aprovechar de manera racional el patrimonio construido.

- *Reducción o exención en el pago de impuestos y derechos*

A fin de promover la rehabilitación, mejoramiento y conservación de inmuebles se propone:

- Exención de impuesto sobre la Renta por ingreso de enajenación de inmuebles
- Exención del impuesto sobre adquisición de inmuebles
- Exención de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad
- Exención de pago por contribución de mejoras para los propietarios de los inmuebles catalogados como monumentos por el INAH o por el INBA, que regularicen su situación fiscal y técnica reglamentaria y para los proyectos de vivienda que requieran mejora
- Exención del pago de los derechos pro expedición de licencias de construcción, o fusión de predios.

- *Facilitación de trámites*

En el entendido que el H. Ayuntamiento de Champotón y demás instancias del sector público involucradas son promotores del desarrollo económico, social y urbano de la ciudad, deberán fungir como facilitadores en la concreción de los proyectos, mediante la simplificación agilización de trámites, y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Instrumentos de Financiamiento

- *Programa de atracción de inversiones*

Que garantice un entorno de estabilidad, certidumbre y condiciones favorables a la inversión, a través de:

- Facilidades crediticias
- Esquemas de financiamiento mixto público privado
- La formulación de mecanismos facilidades e incentivos fiscales y financieros

5.2.2.- Corredor Turístico Recreativo carretera Carmen y zona Camaroncito

Los instrumentos que posibilitarán el desarrollo de las actividades turísticas y comerciales consisten básicamente en la definición de los elementos normativos, jurídicos y administrativos que establezcan el marco bajo el cual se realicen las acciones que implica el desarrollo de ésta zona, y que fomenten su desarrollo. Es importante denotar que este corredor turístico representa una gran oportunidad de desarrollo económico para la Ciudad de Champotón.

Instrumentos Técnicos

Este tipo de instrumentos están referidos a las herramientas técnicas que necesitan elaborarse para poder llevar a cabo este proyecto, entre estos se citan los más importantes:

- *Programa Parcial " Corredor Turístico Recreativo Carretera Carmen"*

Tienen como objetivo evaluar las condiciones de la zena del corredor turístico de la carretera a Ciudad del Carmen. En él se realizará un estudio detallado de la zona para dictaminar políticas de desarrollo integral y establecer una normatividad específica a manera que se logre un desarrollo urbano adecuado.

- *Programa Parcial de Camaroncito*

En él se realizará un estudio detallado de la zona para dictaminar políticas de desarrollo integral y establecer una normatividad específica a manera que se logre un desarrollo urbano adecuado.

- Constitución del polígono de actuación que precise la zona de intervención del los proyectos y del sistema de actuación que defina las formas de intervención de las partes involucradas

- *Programa de asesoría técnica de promoción y gestión*

La función de este programa será ofrecer asesoría a los propietarios tanto de los predios ubicados en el corredor turístico de la Carretera a Ciudad del Carmen como de la Zona de Camaroncito, para el diseño de proyectos y anteproyectos de reciclamiento o construcción nueva, así como de apoyar la promoción de esta zona.

Instrumentos Jurídicos

Estos están referidos a la revisión o elaboración de las leyes y reglamentos que se requieran para el buen funcionamiento del corredor turístico recreativo.

- *Ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles*
  Incorporar en la reglamentación esta ley para determinar claramente los mecanismos que faciliten la apertura, funcionamiento, regulación y verificación de los establecimientos mercantiles.

- *Reglamento de estacionamientos*
  Tiene por objetivo la organización y regulación de un sistema de estacionamientos en la ciudad, con un concepto integral en la zona centro; así como para el corredor turístico recreativo Carmen - Camaroncito, de manera que se determine la normatividad necesaria en referencia a horarios, tarifas, tipos, etc.

- Definición del instrumento jurídico necesario para la constitución del Polígono de actuación

Instrumentos administrativos

Convenios de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social:

- El sector público SEFICO, Turismo INAH, Gob. del Estado; ya que en la colonia centro y el corredor Carmen – Camaroncito existen inmuebles catalogados con valor histórico.

- Con el sector empresarial y las instituciones académicas con el fin de propiciar una preparación adecuada que pueda satisfacer la calidad en la prestación de servicios.

- Con las diferentes cámaras (restauranteros, hoteleros, etc.) afiliadas a la Canaco,

con la finalidad de establecer un mayor impulso y desarrollo en las zonas de los proyectos detonadores, a manera que se puedan establecer acuerdos y mecanismos de financiamiento entre estas instancias.

Instrumentos de Inducción y fomento

Estos instrumentos serán responsabilidad del sector público con la finalidad de impulsar el crecimiento en las diferentes zonas donde se pretende llevar a cabo la instalación de proyectos detonadores.

Reducción o exención en el pago de impuestos y derechos

A fin de promover la rehabilitación, mejoramiento e impulso de la zona turístico-comercial de Camaroncito y del Corredor Turístico de Carretera Carmen se propone:

- Exención de impuesto sobre la renta por ingreso de enajenación de inmuebles
- Exención del impuesto sobre adquisición de inmuebles patrimoniales
- Exención de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad
- Exención del pago de los derechos por expedición de licencias de construcción, o fusión de predios

Facilitación de trámites

Para lograr el desarrollo de estos proyectos es necesario que el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Champotón y las demás instancias relacionadas con el desarrollo urbano se apeguen a una simplificación, agilización de trámites y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Instrumentos Financieros

Fondo de Inversión Inmobiliaria

Se propone la creación de un fondo de carácter financiero, destinado a atraer inversionistas privados tanto para el corredor turístico de Carretera Carmen como para la zona de Camaroncito este fondo podrá contar con recursos privados, así como apoyo técnico y financieros de instituciones como NAFINSA y FONAES.

5.2.3.- Instrumentos para la rehabilitación y adecuación turística del mercado antiguo

Para lograr la rehabilitación y adecuación turística del Mercado Antiguo planteada como proyecto de desarrollo urbano en la ciudad de Champotón, se requiere del apoyo de diversos tipos de instrumentos (técnicos, jurídicos, administrativos, fiscales, y de inducción y fomento) los cuales integran la participación tanto de la iniciativa privada como de los sectores social y público.

Instrumentos Técnicos

- *Proyecto integral de abasto para la ciudad de Champotón.*

  Este proyecto integral está basado en lo que establece el Sistema Integral de Abasto para la ciudad de Champotón, el cual estipula que mediante procesos de concertación con locatarios, transportistas, comerciantes en la vía pública, Ayuntamiento de la ciudad de Champotón y la ciudadanía directamente afectada, se realicen; el traslado de las funciones de abasto del mercado Antiguo, a la

Central de Abastos, la reconversión de dicho mercado de tradicional a turístico y la construcción de un nuevo mercado.

Esto, con la finalidad de mejorar el sistema de abasto y distribución de productos básicos y de consumo doméstico en la ciudad de Champotón, a partir de su distribución desde la central de abastos, ubicada en un sitio estratégicamente localizado con la intención de evitar los actuales problemas (viales, transporte, contaminación, distribución, etc.) que existen en el centro de la ciudad, a partir de la ubicación y tipo de funcionamiento del mercado antiguo.

- *Proyecto de rehabilitación, modernización y adecuación del mercado.*

  Estudio de factibilidad para determinar las características de adecuación turística del mercado.

- *Proyecto de construcción de nuevo mercado.*

  Estudio de factibilidad para la construcción del nuevo mercado.

- *Programa parcial para el entorno urbano al mercado*

  Este programa incluirá; proyecto de reordenamiento del transporte público, mejoramiento de los espacios públicos, mejoramiento de la imagen urbana, etc.

Instrumentos Jurídicos

- *Reglamento de operación del mercado.*

  En él se establecerán; Usos, actividades, horarios, instalaciones, estacionamientos para proveedores, estacionamientos para usuarios, bases de taxis, bases de transporte público colectivo, etc.

- *El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Nuevo Mercado y su entorno inmediato.*

  Este instrumento además de su función técnica también funge como instrumento jurídico teniendo entre otras atribuciones, la de proponer un polígono de actuación en donde se establecerán los límites de influencia e impacto directo del Nuevo Mercado.

Instrumentos Administrativos

- *Convenios de concertación y coordinación*

  Entre los sectores público (Secretaría de fomento, industria y comercio, Secretaría de turismo y Ayuntamiento de la ciudad de Champotón, entre otras), privado, social, transportistas, distribuidores y locatarios (considerando a estos últimos como parte de los sectores tanto social como privado).

Instrumentos de financiamiento

- *Fideicomisos*

  Promoción, coordinación y aportación de capital del sector público, para la creación de fideicomisos que permiten y faciliten la aportación de bienes de

capital, tales como inmuebles, financiamiento y equipos para obra, entre otras modalidades de los sectores privado y social.

De esta manera, los fideicomisos se constituyen como figuras jurídicas destinadas al seguimiento y ejecución de los proyectos, acciones y obras de rehabilitación, construcción, remodelación, reciclamiento y estímulo a fin de cumplir los objetivos del Proyecto de rehabilitación y adecuación turística del Mercado Antiguo.

Instrumentos de inducción y fomento

- Incentivos para el traslado de las funciones de abasto fuera del mercado. específicamente en la central de bastos.
- Incentivos para la consolidación del nuevo mercados.
- Incentivos para la reconversión de las funciones de central de abasto del mercado antiguo a mercado zonal.

5.2.4.- Central de autobuses foráneos y central de abasto

La creación y consolidación de estos equipamientos Central de Autobuses Foráneos y Central de Abasto dará lugar a la formación del subcentro urbano Sur, de gran importancia para la funcionalidad y la economía de la ciudad; lo cual requiere de instrumentos específicos que coadyuven a la creación, funcionamiento y manejo de dichos elementos urbanos.

Instrumentos técnicos

Los instrumentos técnicos son aquellos elementos que formulan los pasos a seguir para el cumplimiento de las acciones contempladas en el presente programa, éstos son independientes pero deberán conservar cierta correspondencia, entre los más importantes destacan:

- *Programa Parcial y/o Plan Maestro del Subcentro Urbano Sur.*

  En este se realiza un estudio integral del área (polígonos de actuación) a partir de lo cual se dictan las políticas y estrategias adecuadas para la óptima operación y funcionamiento de dicho subcentro urbano.

- *Proyecto Integral de abasto, distribución y comercialización*

  Tiene por objeto definir un sistema de abasto, entendido como la vinculación y corresponsabilidad que tendrá la nueva central de abasto con los mercados públicos, privados y centros comerciales, definiendo rutas de distribución local y regional, tipos de vehículos utilizados y horarios de transportación entre otros, así mismo se deberán establecer lineamientos para el fortalecimiento de los mercados públicos.

- *Constitución de polígonos de actuación*

  Delimitación de áreas o superficies que tienen la finalidad de dar lugar a la acción coordinada de todas las instancias de gobierno y de los sectores privado y social para territorializar las estrategias planteadas.

Instrumentos jurídicos

- *Reglamentos de operación de la Central de Autobuses Foráneos y Central de Abasto.*

Para la operación de los elementos detonadores del subcentro (central de autobuses foráneos y central de abastos) se deberán definir reglamentos que establezcan las condiciones de operación de éstos, entre otras cosas: cuotas, horarios de atención y maniobras, motivos de rescisión de permisos, prohibiciones y obligaciones tanto de transportistas como de locatarios, actividades de comercialización, traspasos y cambios de giro (en caso de la central de abasto), así como los destinos y horario de salidas (para la central camionera)

- *Ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles*

  Incorporar en la reglamentación esta ley para determinar claramente los mecanismos que faciliten la apertura, funcionamiento, regulación y verificación de los establecimientos mercantiles.

- *Definición del instrumento jurídico*

  Necesario para la constitución del Polígono de actuación

- *Reglamento de estacionamientos*

  Tiene por objeto prever la organización de un sistema de estacionamientos tanto en la zona de la central camionera como de la central de abasto, estableciendo la normatividad en cuanto a requerimientos de acuerdo a los uso previstos, los lineamientos para la dotación de estacionamientos, tipos, tarifas, horarios, etc.

Instrumentos administrativos

Los instrumentos administrativos sirven para definir las instancias a través de las cuales se llevarán a cabo las acciones previstas en el programa

- *Convenios de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social:*

  Para la Central Camionera se establecerán convenios:
  - Con las líneas de transportistas locales y el H. Ayuntamiento, a través de la Secretaria del H. Ayuntamiento para actualizar sus reglamentos, destinos, derroteros, bases y paradas previendo el buen funcionamiento de ésta
  - Con el frente Único de Trabajadores del Volante con el objeto de organizar y determinar el sitio a ocupar por parte de éstos evitando conflictos viales y garantizando el servicio a la población
  - Con los concesionarios para determinar los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, así como para establecer tarifas, horarios de servicio y características de los vehículos
  - Con particulares, propietarios de inmuebles en las inmediaciones del polígono de actuación, con el objeto de establecer políticas de conservación, mejoramiento y/o adecuaciones en pro del polígono de actuación.

  Para la Central de Abasto se establecerán convenios:
  - Con el H. Ayuntamiento para determinar las actividades de comercialización que se podrán realizar en dicha central, el periodo de empadronamiento de los locatarios, formular la concesión a particulares del servicio público de la central de abasto, entre otras
  - Con los locatarios para definir sus derechos y obligaciones, giros, cuotas y prohibiciones
  - Con particulares, propietarios de inmuebles en las inmediaciones del polígono de actuación, con el objeto de establecer políticas de conservación, mejoramiento y/o adecuaciones en pro del polígono de actuación

- Con el frente Único de Trabajadores del Volante con el objeto de organizar y determinar el sitio a ocupar por parte de éstos evitando conflictos viales y garantizando el servicio a la población

Instrumentos de inducción y fomento

- *Incentivos para el traslado de las funciones de abasto del Mercado Nuevo a la Central de Abastos*

  A través de estímulos a los comerciantes para que les sea atractivo como por ejemplo la condonación de impuestos por un periodo establecido por el H. Ayuntamiento, a través de la dependencia correspondiente, facilidades en la adquisición de locales por medio de créditos, facilidades para la compra de vehículos de carga para transportar sus productos, etc.

- *Incentivos para la consolidación de mercados zonales*

  Lo que se traduce en un mercado cautivo para la central de abasto, creando una cadena de distribución de alimentos sin afectar las áreas centrales de la ciudad, evitando congestionamientos, a través de la reducción de impuestos a locatarios de mercados zonales, facilidades para la adquisición de locales por medio de créditos, así como promoción de éstos por parte del H. Ayuntamiento, a través de la instancia responsable para que asista la población a sus mercados zonales.

- *Agilización de trámites*

  El H. Ayuntamiento, a través de las diferentes instancias de gobierno deberá de facilitar los trámites de permisos y licencias mediante la agilización y simplificación de documentos y requisitos para la concreción de las acciones planteadas en este programa

Instrumentos de Financiamiento

Los instrumentos financieros son mecanismos necesarios para la concreción de las acciones, pues a través de éstos se pagan los proyectos específicos.

Como uno de las principales fuentes de financiamiento para la constitución del subcentro urbano se encuentran los sistemas de actuación en donde tanto los particulares, como la administración pública de la ciudad y del Estado de Campeche, podrán llevar a cabo la aplicación del programa director en los polígonos de actuación.

Estos sistemas de actuación podrán ser: de actuación privada, actuación social y actuación por cooperación aquel en el que participan los órganos del sector público y los sectores social y /o privado.

- *Convenios entre el H. Ayuntamiento y BANOBRAS*

  Para la construcción tanto de la central camionera, como de la central de abasto el Ayuntamiento podrá aportar algo de los recursos pertenecientes al ramo 33, en coordinación con la banca social como BANOBRAS quien apoya a la construcción de equipamientos a favor del bienestar social

- *Fideicomiso*

  Se promoverá la creación de un fondo que permita contar con los recursos

necesarios para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la central de abasto y la central camionera

Además el subcentro deberá considerar aportaciones de recursos fiscales federales, estatales y municipales, recursos crediticios, recursos privados y de la comunidad. Los porcentajes de participación de los sectores variarán en función de las atribuciones, responsabilidades y beneficios de los actores.

5.3.- Instrumentación desarrollo urbano

5.3.1.- Mecanismos para la operación del desarrollo urbano

El proceso de planeación implica la fijación de objetivos, el desarrollo de políticas y el establecimiento de procedimientos programas y presupuestos para lograr un desarrollo equilibrado, siendo el H. Ayuntamiento el responsable de dirigir y controlar el desarrollo urbano, teniendo el apoyo tanto de las instancias públicas como privadas. En suma para la adecuada operación del Programa Director Urbano, se requiere contar con agentes y órganos de gestión, así como con instrumentos precisos a través de los cuales se logren las metas establecidas, como parte de éstos se encuentran;

- La capacidad de gestión de la instancia técnica responsable, es decir, la Dirección de Obras Públicas a través del Departamento de Desarrollo Urbano.
- La participación corresponsable de los sectores social y privado en la dotación de los satisfactores urbanos (infraestructura y servicios).
- Coordinación interinstitucional

Fortalecimiento administrativo

Uno de los principales problemas del incumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano es el desconocimiento de éstos por parte de la población y de los mismos ayuntamientos, así como de la carencia de personal especializado en la materia al interior de los mismos, lo que se traduce en incongruencias e incompatibilidades de uso, por el otorgamiento de licencias y permisos sin considerar lo previsto en los Programas.
Por todo esto se pretende lograr que los instrumentos técnicos que a continuación se describen sirvan como elementos de gestión, seguimiento y divulgación para el conocimiento y aplicación de la estrategia general del presente programa.

Operación del desarrollo urbano

- *Ventanilla Única*

Con el objeto de mejorar las acciones en materia de simplificación administrativa, prestar a la ciudadanía un eficaz y eficiente servicio en la gestión de diferentes trámites que se realizan en la ciudad de Champotón, se deberá instaurar el proyecto de *Ventanilla Única* como un instrumento de la administración pública

Las principales funciones de las ventanillas únicas son el proporcionar orientación e información, recepción y seguimiento de los trámites, así como la entrega a los particulares de la resolución que corresponda al trámite solicitado, para lo cual se deberá establecer un convenio *interinstitucional* como vía para el logro de dicho objetivo, evitando con ello la imposición automática de la obligación de recibir y cursar cualquier documento dirigido a otra administración a municipios u otras entidades locales que, o bien cuentan con medios escasos que limitan su capacidad de gestión, o bien no tienen interés (a estos efectos, la mayor demanda proviene de pequeños municipios donde no existen dependencias estatales o autónomas)

La ventanilla única deberá de contar con un coordinador debidamente capacitado que brindará orientación, información, asesoría y revisión de los trámites y de la documentación que ingresa, así como de las diferentes solicitudes particulares que el ciudadano ingrese.

Los trámites que se podrán atender en éstos espacios son principalmente:

- Licencias de construcción
- Licencias de usos de suelo
- Autorización para la intervención en inmuebles patrimoniales
- Constancia de alineamiento y número oficial
- Permisos para la subdivisión o fusión de predios
- Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
- Solicitud de contrato de agua potable
- Solicitud de contrato de energía eléctrica
- Impuesto predial

Es importante señalar que la ventanilla única se encontrará físicamente en un lugar determinado por el Ayuntamiento, en donde se atenderá a toda la población que a ésta acuda, además de que deberá contar con una página en Internet principalmente para información de requisitos para cualquier solicitud y trámites que el Ayuntamiento decida, además de que funcionará como método de difusión del Programa Director y como medio para la participación ciudadana. A mediano plazo, la ventanilla única podrá operar por medio de Internet para la realización de trámites.

- *Sistemas de Información Geográfica y Catastro Multifinalitario*

Se define a un sistema de información geográfica como un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados.

Los SIG´s consisten en un conjunto de documentos relacionados: vistas, tablas, gráficas, layouts (mapas listos para imprimirse) y scripts (textos de código o programas), utilizados para un fin particular. En este sentido, el SIG se presenta como una herramienta valiosa para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, entre los que destacan los siguientes:

- Administración de servicios municipales
- Sistemas de respuesta a emergencias
- Planeación urbana
- Producción cartográfica y mapeo temático
- Catastro
- Manejo de los recursos naturales
- Localización de negocios y servicios
- Desarrollo de bases de datos geográficos multifinalitarios

Las ventajas que ofrecen los SIG´s en la administración urbana son cuantiosas, ya que además de depurar la información con que cuenta el municipio, se puede actualizar la base de datos cada vez que sea necesario y con la información que el Ayuntamiento considere necesaria. De esta manera el potencial de los beneficios que presenta el uso de los SIG´s en la Administración pública puede resumirse en:

- Información oportuna para la toma de decisiones
- Llevar a cabo operaciones eficientes

- Mejor consecución de metas en el seguimiento de los programas de desarrollo urbano
- Incrementar la coordinación del trabajo de campo y el compartir y homogeneizar los datos
- Optimización de recursos

El Ayuntamiento, a través del Departamento de Desarrollo Urbano y del Departamento responsable de la informática será el encargado de elaborar el sistema de información y de evaluación de los programas director, regionales, parciales y sectoriales de desarrollo urbano, cuyos objetivos serán detectar, registrar, procesar y actualizar la información del municipio de Champotón, en materia de desarrollo urbano; así como su evaluación que permita entre otras actividades, elaborar informes cada que el Ayuntamiento considere necesario.

Otra de las ventajas que ofrece el manejo de los sistemas de información en la administración pública municipal, es el tener una base catastral confiable que además de que sirva para captar impuestos prediales, sirva para la difusión a través de la ventanilla única de la normatividad urbana contemplada en los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial (políticas de ordenamiento ecológico, y desarrollo urbano, usos de suelo, alturas, porcentaje de área libre, etc.), así como herramienta para el otorgamiento de licencias de construcción acordes a lo establecido en el Programa Director, la localización de inversiones, cambios de usos de suelo, alineamientos y derechos de vía, etc.

- *Comunicación Social*

La instrumentación para una política de comunicación de los programas urbanos debe facilitar un amplio consenso social y político sobre los problemas de la comunidad y las acciones clave para lograr su desarrollo socioeconómico futuro. Dicha política debe definir acciones que logren que los programas se arraiguen entre otras organizaciones públicas, privadas y entre los propios ciudadanos para enterarse y comprender su contenido.

Se entiende que la política de comunicación social debe perseguir los siguientes fines:

- Crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de participar y apoyar a los programas de desarrollo urbano
- Explicar de forma clara el propósito del proceso de planificación y sus conceptos más significativos
- Difundir pública y ampliamente los contenidos y resultados del proceso de planeación entre los principales agentes socioeconómicos, instituciones públicas y privadas, empresas y ciudadanos en general
- Involucrar a los diversos medios de comunicación de la ciudad en la difusión del proceso de planificación

Esta política para su ejecución requerirá de una instancia municipal, cuyas atribuciones serán:

- Llevar a cabo la difusión y promoción de los programas de desarrollo
- Intercambiar experiencias con otras instituciones
- Desarrollar una conciencia urbana en los grupos comunitarios, para que participen en la solución a problemas y acciones específicas encaminadas al mejoramiento urbano
- Diseñar y coordinar actividades de capacitación en materia de desarrollo urbano dirigidas a los sectores público, privado y social

- Coordinar los ejercicios de consulta pública determinados por la Ley para la legitimación de los planes y proyectos urbanos
- Aplicación de encuestas de opinión de la comunidad, sobre temas urbanos
- Diseñar los cursos de capacitación en materia de desarrollo urbano dirigidos a funcionarios operativos municipales, a representantes de la iniciativa privada y a grupos y representantes de la comunidad
- Diseñar las estrategias de promoción necesarias para la consecución de los objetivos del Ayuntamiento
- Intercambiar experiencias con otras instituciones, para retroalimentar los trabajos desarrollados y por desarrollar
- Medir la opinión de la comunidad con respecto a la acción urbana en la ciudad, a través de la aplicación de encuestas
- Recopilar, concentrar y resguardar toda la información documental que genere el Ayuntamiento

Fortalecimiento de los recursos humanos

- *Servicio Civil de Carrera*

El Servicio Civil de Carrera es un instrumento para la profesionalización de los servidores públicos, el cual, se basa en el mérito, la igualdad de oportunidades y el desarrollo permanente; ya que se requiere que el personal con mayores aptitudes profesionales sea quien ocupe los puestos más importantes y que inciden directamente en la aplicación de los programas de desarrollo urbano.

La profesionalización de los Servidores Públicos de Carrera tiene por objeto asegurar su formación a fin de que cuenten con las aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas, para desempeñar la función pública con calidad y eficiencia.

El objetivo de instaurar este método es lograr la estricta selección de los integrantes del H. Ayuntamiento, mediante exámenes de ingreso y que en atención a su capacidad, eficiencia, calidad y sujeción a otros ordenamientos legales aplicables, garantice, a través de evaluaciones periódicas, su permanencia y la excelencia en la prestación del servicio a su cargo. Quedarán exentos de selección de personal los altos cargos como direcciones, subdirecciones y coordinaciones

La profesionalización de los servidores públicos de la Ciudad de Champotón se llevará a cabo, principalmente a través de la *Actualización* y la *Capacitación*.

El programa de Actualización es de carácter permanente y tiene por objeto asegurar que los Servidores Públicos de Carrera adquieran la información actualizada en las materias vinculadas directamente con su función. Este se integra con los cursos que al efecto se determinen, dichos cursos podrán ser optativos u obligatorios, y se otorgará puntos a los Servidores Públicos de Carrera que los acrediten. Para tal efecto, la Dirección de desarrollo urbano aprobará el alcance y contenido de los cursos de actualización

El programa de capacitación es también de carácter permanente y tiene como propósito que los Servidores Públicos de Carrera, profundicen en los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo las materias específicas relacionadas con su puesto de trabajo. Dicho programa se integra con los cursos que al efecto establezca la Dirección de desarrollo urbano, los cuales tendrán el carácter de optativos. Los Servidores Públicos de Carrera que acrediten estos cursos obtendrán los puntos que al efecto se establezcan.

Finalmente es importante destacar que como este instrumento de la administración

urbana es progresivo, se aconseja que la permanencia del personal no esté relacionada con los cambios de administración, para poder lograr la continuidad necesaria para el desarrollo óptimo de la planeación.

Es necesario mencionar que para la modernización y eficientización de la Administración Urbana, se hace necesaria la interacción y comunicación entre varias instancias de gobierno, ya que éstas interactúan entre sí para un mejor servicio.

5.3.2 - Instrumentos de coordinación

Para lograr la adecuada articulación de la instancia municipal con las diferentes dependencias y organismos del gobierno municipal, estatal y federal, para la instrumentación de las acciones propuestas así como de los proyectos detonadores definidos por los correspondientes programas de desarrollo urbano que conforman el Sistema Estatal de Planeación del Estado (estatal, municipal, de centro de población y parciales).

El principal instrumento a través del cual se establecerá ésta son los acuerdos de coordinación.

El Municipio deberá coordinarse con todas las instancias involucradas con el desarrollo urbano, es decir el Departamento de Desarrollo Urbano hacia el interior del H. Ayuntamiento para determinar conjuntamente las acciones a realizarse dentro de las áreas susceptibles de utilizar, de acuerdo a la estrategia definida en el Programa de Desarrollo Urbano, y de esta manera dar respuesta a las demandas de la población, con;

- Secretaria del H. Ayuntamiento.
- Dirección de Servicios Públicos.
- Dirección de Obras Públicas.
- Dirección de Catastro.
- Dirección de Seguridad Pública.
- Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPAC).

Para el desarrollo, difusión e implementación de los proyectos detonadores, con;

- Dirección de Cultura y Deporte.
- Dirección de Desarrollo Económico,
- Dirección de Prensa.
- Tesorería Municipal.

Para la Coordinación y concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado en materia de desarrollo urbano con:

- Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

Para la adquisición de recursos financieros con

- Comité para la Planeación de Desarrollo Municipal COPLADEMUN
  Es el espacio institucional donde se lleva a cabo la coordinación y negociación intergubernamental de todas las acciones que en materia de desarrollo urbano realiza la administración pública municipal.

Con el Gobierno del Estado de Campeche en materia de planeación urbana con;

- Secretaría de Desarrollo Social

- Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones
- Secretaría de Ecología
- Instituto de Vivienda de Campeche

Para el desarrollo, difusión e implementación de los proyectos detonadores con;

- Secretaría de Desarrollo Rural
- Secretaría de Fomento Industrial y de Comercio
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Ecología
- Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Por lo que respecta al Gobierno Federal con;

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
- Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
- SEMARNAT
- INFONAVIT

De acuerdo con la naturaleza de las instituciones, se podrán implementar estos acuerdos entre los distintos sectores y órdenes de gobierno, que permitan la realización de acciones integrales y/o complementarias

En relación con el sector social y privado:

- Con los propietarios inmobiliarios, comerciantes y hoteleros para el desarrollo del centro histórico.

- Con el sector empresarial para el fortalecimiento de las actividades económicas (industria, comercio, servicios y turismo) en la Ciudad de Champotón.

- Con la sociedad civil para el desarrollo de obras de beneficio común (remozamiento y pintado de fachadas, reposición y/o mejoramiento de mobiliario urbano, forestación de áreas verdes, construcción de obras de infraestructura pequeñas etc.).

5.3.3.- Mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo urbano.

Seguimiento es la acción de apoyar y promover todos los pasos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones, acciones y proyectos propuestos por el plan, teniendo cuidado en la detección de las situaciones que puedan alterar su realización.

La evaluación consiste en verificar en qué medida se cumplen o no los planes de desarrollo urbano y los cambios que se puedan suscitar en el comportamiento de la dinámica de alguna la zona prevista por ellos, una vez teniendo claro esto, se debe llevar a cabo una reorganización o replanteamiento de las acciones propuestas para el logro de nuevas metas y objetivos.

Indicadores para evaluar el cumplimiento de las acciones y objetivos propuestos por el programa.

A continuación se mencionan algunos de los principales indicadores a considerar tanto

por el H. Ayuntamiento de la ciudad de Champotón como por el Consejo de Desarrollo Urbano Del Municipio de Champotón para determinar el cumplimiento del Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón y así, establecer los lineamientos de ajuste y cumplimiento del mismo. Estos indicadores se refieren a:

- Lo que se ha cumplido de cada una de las metas originales
- Lo que no se ha cumplido de las metas propuestas y por qué ha perdido vigencia
- Lo que no se ha cumplido de las metas propuestas y por qué continúa vigente
- La integración de nuevas metas al programa
- La consolidación de la ciudad en el sistema de ciudades
- El desarrollo económico alcanzado
- El mejoramiento en el nivel de calidad de vida de la ciudad

Los tipos de evaluación que se llevarán a cabo serán:

Evaluación técnica

La evaluación técnica pondrá especial atención a la eficacia del programa. Esto es, en verificar periódicamente si se están cumpliendo las metas previstas en cada uno de los proyectos estratégicos y acciones que contempla. Esta evaluación la realizará la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Champotón y el Consejo de Desarrollo Urbano de la ciudad de Champotón, diseñará formatos de evaluación periódica para facilitar el control y la evaluación permanente del sector.

Evaluación financiera

A partir del diseño de indicadores estratégicos, el Departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Champotón y el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Champotón estimarán periódicamente los costos de los resultados de los proyectos, para contrastarlos con los beneficios generados.

Además de estimar de esta manera la eficiencia de los proyectos, se derivará información que permitirá orientar mejor el gasto en el sector desarrollo urbano y estimar los recursos necesarios para alcanzar las nuevas metas y objetivos que se determinen a través del Programa Operativo Anual (POA).

Evaluación del Impacto

La evaluación del impacto medirá los efectos de los proyectos en el bienestar de la población, específicamente en aquellos detonadores que más se relacionen con la calidad de vida y la competitividad de la ciudad. Por lo regular, este tipo de evaluación es costosa y requiere de mucho tiempo de realización, por lo que se llevará a cabo de manera selectiva. Dado su costo y grado de complejidad, la evaluación de impacto se realizará de manera coordinada entre la Contraloría Interna del Ayuntamiento de la ciudad de Champotón, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Champotón y el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Champotón.

Evaluación Social

La evaluación social es fundamental en el contexto de este programa. La figura operativa diseñada para facilitar la evaluación social de este Programa será únicamente el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Champotón.

Instancia responsable de la evaluación, operación y modificación del programa.
Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Champotón

La instancia que junto al Ayuntamiento de la ciudad de Champotón da seguimiento a las acciones y proyectos establecidos por el Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón, será el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Champotón, el cual con base en el artículo 6º, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Champotón, será el organismo de participación ciudadana y pública y de carácter permanente, que tendrá como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas Municipales de Centro de Población, Parcial y de Línea de Acción Sectorial que correspondan.

Así como las demás resoluciones que de acuerdo con la Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Champotón así lo ameriten. Se instalarán mediante acuerdo de cabildo y estarán integrados por los representantes sectoriales de los tres niveles de Gobierno en funciones, como también por los integrantes de los diversos grupos sociales legalmente constituidos que integren la comunidad.

Instrumentos responsables de la evaluación, operación y modificación del programa.

Los instrumentos de evaluación más utilizados para el seguimiento del Programa Director Urbano de Champotón deberán ser los siguientes:

- Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y proyectos estratégicos.
- Sistemas de indicadores para evaluar el grado de impacto de la puesta en marcha de las actuaciones del Plan estratégico sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad
- Sistema de indicadores para evaluar la evolución de los factores externos a la ciudad y para explorar escenarios futuros.
- Seminarios anuales para efectuar una evolución global del programa del Plan.
- Sistema de Información Geográfica
- Registro de Planes
- Presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad de Champotón; Programa Operativo Anual (POA)

Sistema de Información Geográfica (SIG)

Por medio de este sistema se podrá detectar, registrar, procesar y actualizar la información del municipio de Champotón, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, debido a que una vez que esté vinculado a la ventanilla de gestión podrá registrar todos las solicitudes de uso del suelo o de construcción y cambios de uso del suelo y en esta medida se podrán identificar las tendencias del comportamiento de las diferentes zonas de la ciudad o la región. Es decir constituye uno de los instrumentos de medición de la certeza de la estrategia planteada, y funciona como el instrumento base para otorgamiento de licencias de construcción acorde a lo establecido en el Programa Director, la localización de inversiones, cambios de usos de suelo, alineamientos y derechos de vía, etc.

En este sentido, el SIG se presenta como un instrumento valioso para evaluar y dar seguimiento a distintos indicadores, entre los cuales destacan los siguientes:

- Usos y destinos del suelo
- Las preferencias en las inversiones según la demanda de usos del suelo (comerciales, vivienda turísticos, etc.)
- El comportamiento del mercado inmobiliario
- Cartográficos
- El comportamiento de los valores Catastrales

- Datos Geográficos Multifinalitarios
- Planeación urbana

Registro de Planes
Este instrumento contribuye en el logro y coordinación de las líneas estratégicas de los planes y programas que tienen incidencia en el municipio de Champotón (Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón y Programas Parciales de Desarrollo Urbano), haciendo que estos tengan correspondencia y concordancia entre sí en lo relativo a los objetivos en materia de desarrollo económico, turístico, urbano, ordenamiento ecológico, etc.
Aunado a lo anterior, el Registro de Planes y Programas, tendrá las siguientes funciones:

- Difundir y gestionar la incorporación de los programas de desarrollo urbano en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como llevar el registro de ellos
- Obligatoriedad de tener un acervo a través de la recopilación, concentración, resguardo, intercambio y difusión de todos los programas que incidan en el desarrollo urbano del municipio de Champotón
  - Administrar y controlar un centro documental que sirva como centro de información a todos los interesados en cuestiones urbanas
- Formular y aprobar su reglamento interior

Presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad de Champotón; Programa Operativo Anual (POA)
A través de este instrumento destinado a la programación y realización anual de los recursos económicos por ejercerse en las distintas instancias de la administración pública, se podrá controlar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y acciones contemplados por el Programa Director Urbano de la ciudad de Champotón, considerando las prioridades y el orden establecido para su ejecución, en dicho programa.

5.3.4.- Instrumentos Financieros

Este apartado busca incorporar los aspectos financieros en la instrumentación del Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón. En él se establecerán los instrumentos financieros y sus mecanismos, las fuentes de financiamiento y las diferentes instancias que pueden apoyar al municipio para la construcción y elaboración de los diferentes proyectos y acciones establecidos en el Programa antes mencionado.

Fuentes de financiamiento
Existen dos fuentes principales de financiamiento la pública y la privada; la primera se conforma por los ingresos que recibe el municipio a través del ramo 33, mediante el cual se asignan recursos a las entidades federativas para abatir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por medio de estos ingresos el H. Ayuntamiento apoyará la ampliación de las redes de infraestructura existente, mejorará las condiciones de urbanización y la calidad de la vivienda.

Sin embargo, el financiamiento del gasto público municipal, siempre ha estado limitado por el sistema tributario federal, de manera tal, que este tipo de ingresos no es suficiente para llevar a cabo el total de las acciones requiriendo otros tipos de financiamiento apoyándose en la banca de desarrollo que puede financiar obras y acciones como: adquisición, regulación y lotes con servicios; Infraestructura urbana como introducción de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, instalación de plantas de tratamiento, vialidad, guarniciones y banquetas, electrificación, alumbrado

público y acciones de mejoramiento de la imagen urbana; infraestructura regional como telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos aéreos y marítimos; equipamientos como educación, rastros, centrales de abasto, central de transportes, áreas verdes, plazas, parques y jardines, mobiliario urbano.

Las fuentes de financiamiento privado obtienen sus recursos principalmente de la banca privada, en el caso de la ciudad de Champotón el financiamiento privado estará enfocado principalmente a promover y fortalecer las actividades turísticas y recreativas en la ciudad de Champotón, así como a desarrollos inmobiliarios y turísticos.

Banco de Comercio Exterior
Es un instrumento del Gobierno Mexicano enfocado a incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, primordialmente las pequeñas y medianas, empresas en el ramo turístico, industrial, pesquero, agropecuario, manufacturero etc. vinculadas directa e indirectamente con la exportación. Está instancia otorga un apoyo integral a través de servicios de calidad en capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento.

Es una alternativa de crédito ágil y rápida para la adquisición de maquinaria y equipo en apoyo a los pequeños y medianos empresarios que buscan incrementar su capacidad de producción y participación en el comercio exterior, de forma tal que obtengan financiamiento oportuno.

Bancomex otorga financiamiento para:

- Desarrollo de proveedores de empresas exportadoras
- Desarrolladores de naves industriales de arrendamiento o y/o venta
- Apoyo para la adquisición o arrendamiento a largo plazo de naves industriales
- Financiamiento para el Ciclo Productivo
- Para ventas de exportación
- Proyectos de Inversión adquisición de unidades de equipo de importación
- Importación de productos básicos

Nacional Financiera
Esta institución otorga financiamientos para el fomento y desarrollo de las empresa, de manera preferente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente, realiza su actuación de fomento al desarrollo de los mercados financieros, además de cumplir con sus funciones como agente financiero del Gobierno Federal y como fiduciario.

Instrumentos de financiamiento sectorial
La estrategia general antes planteada sostiene como eje principal el fortalecimiento de las actividades económicas de la ciudad y por tanto coadyuven a la concreción de los proyectos detonadores, de tal manera que a partir de esta estrategia se articulen y territorialicen las estrategias sectoriales. Bajo esta visión es necesario nombrar los diferentes mecanismos de financiamiento que pueden apoyar a las actividades económicas.

Fondo Estatal del Fomento Industrial del Estado de Campeche (FEFICAM).
Este fideicomiso está constituido por Nacional Financiera, S.N.C. y el Gobierno del Estado de Campeche, proporciona financiamiento para el desarrollo de las actividades productivas de la micro y pequeña empresa.

El Fondo actualmente opera tres programas crediticios:

- Programa de Fomento Artesanal.- Promueve el desarrollo de la actividad artesanal
- Programa Microempresarial.- Fortalece las actividades productivas del estado mediante el otorgamiento de apoyos financieros con tasas preferenciales

- Programa Buenaventura. Es un programa de microfinanciamiento que busca la generación del autoempleo y fomento del ahorro en zonas marginadas

Tipos de Créditos que otorga el FEFICAM
Refaccionario: Para la adquisición de activos fijos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, naves industriales, locales comerciales, construcción, remodelación y ampliación.
Habilitación o Avío: Para capital de trabajo (adquisición de materias primas, mercancías) y para pago de sueldos y salarios.

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
FONAES ofrece a las empresas del sector artesanal, forestal, pecuario, pesquero, agrícola, microempresarial y cajas solidarias apoyo para la comercialización, asistencia técnica, capacitación, elaboración de estudios, compra de insumos y bienes de capital.

Fideicomisos.-La conformación de este instrumento de financiamiento resulta una forma eficiente y con una operación idónea para asegurar que los fondos serán utilizados con el único fin por el que se crea esta figura. Se constituyen a partir de la aportación de los sectores público, privado y/o social de bienes de capital, tales como inmuebles, financiamiento y equipos para la ejecución de acciones de desarrollo urbano.

De esta manera, los fideicomisos se constituyen como figuras jurídicas destinadas al seguimiento y ejecución de los proyectos, acciones y obras de rehabilitación, construcción, remodelación, reciclamiento y estímulo a fin de cumplir los objetivos del presente programa.

Figuras asociativas.- Todas aquellas que estén previstas por las leyes, y que respondan a las previsiones establecidas en el sistema de actuación que se haya seleccionado para cada proyecto, podrían ser las siguientes:

- *Comité ejecutivo de obra y financiamiento*

Figura utilizable en un sistema de cooperación en el que participen los sectores público, social y privado en obras a corto plazo, que no requieran de la creación de un capital, que no comprometan bienes muebles o inmuebles como aportación a capital y que no requiera de protocolización para constituirse como sociedad, cuya vigencia se extingue a la conclusión de la obra pactada y que pueda ser sancionada, coordinada y supervisada por la autoridad competente.

Crédito.- Este instrumento puede ser personal o empresarial de inversión se suele utilizar de forma inmediata para los fines que se solicitó, los fondos pueden ser de la banca comercial o de la banca de desarrollo.

5.3.5.- Instrumentos para la participación ciudadana

Cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de participar por parte de la comunidad en la solución de los problemas comunes y por ello, además de las experiencias y condiciones personales, se requiere contar con instrumentos que hagan más efectivo el trabajo mediante el cual puede lograrse dicho proceso.

El principal objetivo de la participación ciudadana es lograr una interrelación entre la población y las instituciones, así como la cohesión y cooperación entre ellos para buscar las soluciones tanto físicas como sociales, dentro de este marco se plantean los siguientes instrumentos que posibilitara su desarrollo.

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

Este organismo está previsto en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, como un organismo consultivo y de gestión permanente de participación ciudadana de carácter permanente que tendrá como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano que correspondan, así como las demás resoluciones que de acuerdo con la Ley lo ameriten.

Se instalarán mediante Acuerdos de Cabildo y estarán integrados por los representantes sectoriales de los tres niveles de gobierno en funciones, así como por los representantes de los diversos grupos sociales legalmente constituidos que integren la comunidad, como el Colegio de Arquitectos, Ingenieros, Patronatos, Instituciones académicas, sector empresarial y Asociaciones civiles.

Sus integrantes, pueden participar en las etapas de elaboración/actualización, instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo urbano, éste puede ser, también instancia para la gestión y resolución de conflictos derivados de la administración de este proceso.

Campañas de información y difusión a la comunidad

Con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en el diagnóstico como en la revisión y seguimiento de las propuestas de solución, así como en la realización de las mismas será a través de campañas que permitan la integración de la ciudadanía en los procesos urbanos así como a los agentes sociales organizaciones vecinales, de padres de familia, asociaciones gremiales, de grupos asociados al deporte y a la recreación, culturales y los asociados con actividades asistenciales, colonos, vecinos etc.

Las campañas pueden ser de varios tipos, en función de su objetivo;

- *De consulta*, de lo que se pretende abordar en relación a la planeación urbana, tomando en cuenta sus opiniones en la realización de los proyectos específicos, lo que se implementará a través de los siguientes instrumentos:
  - Reuniones de información
  - Invitaciones personales

- *Para la toma de decisiones*, en los procesos de planeación y evaluación de los proyectos con capacidad de decisión acerca de sus objetivos y actividades, misma que se instrumenta principalmente a través de talleres de participación ciudadana.

- *Para el seguimiento de los programas*, asegurando su continuidad y realización de los proyectos del Programa de Desarrollo Urbano, será mediante reuniones posteriores de evaluación y seguimiento.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche

Este instrumento jurídico no contempla actualmente la participación del sector privado y social en los procesos de planeación urbana, por lo que es necesario proponer las modificaciones necesarias para integrar a estos actores importantes de la Ciudad de Champotón.

5.3.6.- Instrumentos para la Infraestructura

La dotación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, requiere para elevar su eficiencia y cobertura de la integración de instrumentos que aglutinen a la iniciativa privada y al sector social, con lo que se lograran beneficios tanto para el sector público quién reducirá sus costos de operación como para la ciudadanía, quiénes contaran con servicios de mayor calidad y tendrán la posibilidad de invertir en su suministro respectivamente.

Instrumentos Administrativos

- Estudios tarifarios para determinar y fijar el costo real que implica la obtención del servicio.
- Programa de incorporación de consumos no facturados al padrón de usuarios a todos los usufructuarios que actualmente no facturan sus consumos (dependencias del sector público a escala municipal, estatal y federal).
- Concesión o contratos de prestación de servicios, incorporación del sector privado en la construcción y operación de los sistemas de agua potable, drenaje, saneamiento, así como de los servicios de recolección y disposición de los desechos sólidos, mediante los esquemas de concesión o contratos de prestación de servicios, bajo el siguiente esquema.

  Propiedad pública y explotacion privada.- El gobierno municipal conserva en gran parte o en su totalidad la propiedad de los activos fijos, pero concede el derecho de explotar las instalaciones a una empresa privada. La empresa privada asume todos los riesgos comerciales de la operación y participa en el riesgo de la inversión en el marco de las concesiones.
- Acuerdos de coordinación y capacitación con instituciones académicas especialistas en el ramo
- Acuerdos de coordinación y participación con el sector privado para la construcción de obras de cabecera para los servicios urbanos básicos. Administrativo

Instrumentos Técnicos

- Programa de ampliación y mejoramiento del sistema de drenaje.
- Programas comunitarios, para la integración del sector social en la construcción de obras básicas de infraestructura.
- Sistema de información geográfica SIG, para determinar con base en el registro de la información generada en catastro o por trámites como licencias de construcción, alineamientos, constancias de uso del suelo, etc., las zonas de la ciudad que requieren o requerirán con mayor prioridad el suministro de servicios.

Instrumentos de difusión

- *Campañas de comunicación y difusión*

Que permitan crear una conciencia de la importancia y costos que representa la dotación de los servicios así como del impacto que genera en el medio ambiente las aguas residuales y los desechos sólidos vertidos indiscriminadamente, desarrollando una cultura de uso racional y manejo adecuado de éstos, a través de folletos, carteles y medios masivos de comunicación.

Instrumentos Fiscales

- Esquemas de subsidio cruzado sobre la base de tarifas diferenciadas, es decir canalizar subsidios directos al usuario que demuestre que lo requiere, con base a tarifas diferenciadas por niveles de ingresos, con el compromiso de cubrirlas en su totalidad.

- Fondos o reservas específicas para amortiguar cualquier disminución de los ingresos como prevención de contingencias ambientales o desastres naturales.

- Esquemas de financiamiento con mezclas de recursos fiscales, privados y crediticios, que multipliquen los recursos disponibles.

5.3.7.- Instrumentos de vialidad y transporte

El seguimiento de las líneas estratégicas del presente programa y en particular de lo

referente a la vialidad y el transporte, tanto local como regional requieren de una serie de instrumentos de tipo técnico, jurídico, administrativo, de inducción, fomento y financieros, que a continuación se enuncian

Instrumentos técnicos

Los instrumentos técnicos se refieren a los planes, programas y proyectos que habrán de realizarse para la concreción de las acciones, entre éstos se destacan los siguientes:

- *Estudio Integral de vialidad y transporte*

El programa de vialidad y transporte para el centro de población de Champotón deberá plantear los lineamientos normativos para resolver en el corto plazo la problemática vial y de transporte de la ciudad, que se agrava en el centro histórico. El estudio deberá plantear el trazo de nuevas rutas de transporte, para eficientar las ya existentes, además de la ampliación, consolidación y mejoramiento de las vías que así lo requieran.

- *Programa de estacionamientos públicos en el área central de Champotón*

En donde se analizarán los tiempos de rotación por cajón, enfatizando el área central de la ciudad, con el objeto de organizar y prever a mediano y largo plazos áreas destinadas a este uso, o bien normar los requerimientos de acuerdo a los usos de suelo, con el objeto de coadyuvar a la conservación del centro histórico.

- *Sistema de Información Geográfica (SIG)*

Incorporar al SIG información acerca de las vías como: estado de conservación del pavimento, ancho de calles, sentidos viales, localización de semáforos y nodos conflictivos para tener una idea clara del tamaño de las acciones a realizar, esto en coordinación entre la Dirección de Imagen y Desarrollo Urbano y la Dirección de Vialidad del municipio de Champotón. En materia de transporte se podrán definir nuevos derroteros en función de las necesidades y áreas menos servidas, así como incorporar información acerca del parque vehicular, número de licencias por cooperativa y director de las mismas entre otros.

Instrumentos jurídicos

- *Actualización de reglamentos en materia de transporte público urbano y suburbano.* Para la óptima operación del transporte, se deberá actualizar el reglamento en donde se establecerán las condiciones de operación de cada una de las cooperativas que conforman el sistema de transporte público urbano y suburbano considerando entre otras cosas: las tarifas, horarios de servicio, derroteros, tiempo de operación de la flota vehicular y requisitos para el otorgamiento de licencias a operadores, entre otras.

- *Elaboración del Reglamento de estacionamientos.* Tiene por objeto prever la organización de un sistema de estacionamientos en el centro histórico, estableciendo la normatividad en cuanto a requerimientos de acuerdo a los uso previstos, los lineamientos para la dotación de estacionamientos, tipos, tarifas, horarios, etc.

Instrumentos administrativos

- *Convenios de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social:* Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; con las Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, Vialidad y Transporte, Desarrollo Social del Gobierno del Estado, con las organizaciones de transportista, y el sector privado, etc., a fin de concretar la realización de infraestructura y organizar y eficientar, el transporte público de pasajeros urbano y suburbano, mediante la participación tanto del gasto público, como del capital privado y social, así como de la coordinación entre las diferentes instancias que regulan el funcionamiento de éstos, para ofrecer un transporte público eficiente, seguro y cómodo para una ciudad competitiva.

- *Contratos de prestación de servicios*
  Con el objeto de regular el funcionamiento de las sociedades cooperativas que conforman el sistema de transporte público de pasajeros, se deberán de fortalecer los mecanismos y el cumplimiento de los mismos, mediante los contratos de prestación de servicios, los cuales contendrán los requisitos que la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado a través del coordinador General de Seguridad Pública, considere necesarios.
- *Incorporación del sector privado en la construcción y operación de la red carretera*
  A través de la concesión de carreteras, sobre todo en aquellas que se dirigen a las zonas turísticas, garantizando un servicio eficiente, seguro y cómodo, que podrá insertarse al mercado regional.

Financiamiento

Para lograr que se lleven a cabo las estrategias en materia de vialidad y transporte se requieren de fórmulas de financiamiento que reconozcan la influencia de las redes de infraestructura vial, en la atención de los flujos regionales y locales con un nivel de servicio adecuado. Para lo cual se proponen las siguientes líneas de financiamiento.

- *Convenios Bipartitas o Tripartitas*
  Estos consisten en promover la participación de los diferentes niveles de gobierno y de los sectores social y privado, así como de particulares a través de convenios en los que se especifiquen claramente los recursos presupuéstales que se aportarán en efectivo o en especie como: maquinaria, materiales de la región, obra, o mano de obra.
- *Convenio Único de Desarrollo*
  Promueve los proyectos de construcción en el marco del convenio para concertar y conjuntar recursos presupuéstales federales y estatales de todos los sectores a fin de que sean aplicados prioritariamente en las obras que el Estado decida.
- *Participación de Impuestos a Usuarios*
  Promueve la utilización de una parte de los impuestos existentes en el consumo de gasolina para el financiamiento de la red alimentadora (en el caso regional).
- *Aportaciones Proporcionales Federación-Gobierno Estatal*
  En este se sugiere que las aportaciones presupuéstales de la federación sean de cuando menos el 50% de las necesidades anuales, condicionando esta aportación al cumplimiento de metas.

5.3.8.- Instrumentos de medio ambiente

La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una dimensión de sustentabilidad, demanda de importantes esfuerzos para coordinar las decisiones privadas con objetivos públicos. Esto puede lograrse a través de la utilización de una amplia gama de instrumentos que hacen disponibles la legislación y las instituciones vigentes, los cuales constituyen las herramientas fundamentales de actuación tanto del gobierno como de la sociedad. Las categorías de instrumentos reguladores para la gestión ambiental en el caso de la región de Champotón serán a nivel regional.

Instrumentos jurídicos

- *Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).*
- *Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)*
- *Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (LEEPAEC), misma que establece el marco bajo el cual se dará el uso y aprovechamiento de las áreas naturales.*


N
W
E
S
SIMBOLOGIA CONVENCIONAL
ESCALA: 1:11,750
SIMBOLOGIA
H2O
TIERRA
MAR
APTO
MEDIANAME
NO APTO
PLANO:
ETAPAS DE CRECIMIENTO
CLAVE
E-06
PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE
CHAMPOTON
MUNICIPIO DE CHAMPOTON 2007

N
W
E
S
SIMBOLOGIA CONVENCIONAL
ESCALA: 1:24,911
SIMBOLOGIA
APTO
MEDIANAME
NO APTO
PLANO:
SINTESIS MEDIO FISICO NATURAL
CLAVE:
E-06
PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE
CHAMPOTON
MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 2007


N
W
E
S
SIMBOLOGIA CONVENCIONAL
SIMBOLOGIA
AREA URBANA ACTUAL
AREA DE CRECIMIENTO
PRESERVACION ECOLOGICA
MODELO OET
ESCALA: 1:12,000
PLANO:
ZONIFICACION PRIMARIA
CLAVE:
E-05
PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE
CHAMPOTON
MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 2007


N
W
E
S
SIMBOLOGIA CONVENCIONAL
ESCALA: 1:13,130
SIMBOLOGIA
ZONIFICACION_SECUNDARIA
USO HABITACIONAL
DENSIDAD BAJA
DENSIDAD MEDIA
DENSIDAD ALTA
TURISMO RESIDENCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
CENTRO VECINAL
CENTRO DE BARRIO
SUBCENTRO URBANO
CENTRO URBANO
CORREDOR URBANO
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
ZONA ESPECIAL
USO INDUSTRIAL
ZONA DE INDUSTRIA
ZONA INDUSTRIAL
OTROS USOS
USOS TURISTICOS
PRESERVACION ECOLOGICA
AREA REGULADA POR GET
PLANO:
ZONIFICACION SECUNDARIA
CLAVE
E-07
PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE
CHAMPOTON
MUNICIPIO DE CHAMPOTON 2007

- *Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (LEEPAEC), misma que establece el marco bajo el cual se dará el uso y aprovechamiento de las áreas naturales.*
- *Reglamento para la protección y aprovechamiento de las áreas ecológicas recreativas, definirá las condicionantes para el aprovechamiento racional de éstas áreas.*
- *Declaratoria del manglar como área natural protegida, lo que implica un uso muy puntual de ésta zona.*

Instrumentos administrativos

- *Convenios con instituciones científicas y educativas.* Para una retroalimentación de técnicas y experiencia en el campo del mejoramiento y aprovechamiento del medio natural.

Instrumentos técnicos

- *Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y/o Regional* orientado a definir las políticas y usos tendientes al ordenamiento del territorio de acuerdo a su capacidad de desarrollo.

- *Sistema de información geográfica.* El SIG es una herramienta sustantiva para el análisis del comportamiento ambiental tanto regional como urbano, previendo los impactos que generaran las obras a realizar.

- *Programas de manejo de áreas naturales protegidas* (manglar).

- *Programa de aprovechamiento y desarrollo* de actividades ecoturísticas en la zona de manglar

- *Programas de aprovechamiento y desarrollo* de las áreas acuícolas y pecuarias de acuerdo con su vocación natural, de acuerdo con los lineamientos que establece el Modelo de Ordenamiento Ecológico.

A nivel urbano los instrumentos son;

Instrumentos técnicos

- *Programa de manejo de las áreas ecológicas destinadas para la recreación.*

- *Manifestaciones de impacto ambiental para futuros proyectos turísticos y productivos.*

- *Programa de reciclamiento de residuos sólidos.* Por medio de campañas de difusión se concientizara a la población para el manejo y separación de los desechos sólidos. Instrumentos fiscales, económicos y financieros

Instrumentos financieros

- *Incentivos fiscales.* Que induzcan a cambiar el comportamiento ambiental de los agentes económicos de la región (extractoras de materiales, maquiladoras, etc.) para que a través de la reducción de cargas impositivas se estimule el cuidado al ambiente y por ende el surgimiento de empresas "limpias".

- *Mecanismos de sanciones y cargas impositivas extras.* Para las empresas que

no cumplan con las normatividades previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del Estado de Campeche.

En mérito a que el presente Programa Director Urbano de la Ciudad de Champotón, del Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, es congruente con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano, conforme al dictamen emitido en forma conjunta por las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7°, fracciones III, V y VII, 13°, 25° y 26° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación local, e Inscríbase en la Sección Octava de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Primer Distrito Judicial de esta Entidad Federativa.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de julio del año dos mil ocho.

C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.- M. en D. Ricardo Medina Farfán, Secretario de Gobierno.- Rúbricas.

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO
PUBLICACION PERIODICA
PERMISO No. 0110762
CARACTERISTICAS: 111182816
AUTORIZADO POR SEPOMEX

ISNN 0187-8123

TERCERA EPOCA

Director
MANUEL CRUZ BERNES

LOS INTERESADOS DEBERAN DIRIGIRSE A:

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
Calle 12 No. 159
Centro Histórico
Tel. 6-71-80
C. P. 24000 San Francisco de Campeche, Cam

Suscripción anual	$	801.90
Número del día	"	3.96
Pub. Per. Of. número atrasado	"	7.43
Pub. Per. Of. números especiales	"	7.43
Pub. Per. Of. por cada Pub. por palabra	"	0.99
Pub. Per. Of. por Pub. por plana entera	"	534.60
Per. Pub. of. por media plana	"	267.30
Pub. Per. of. por Pub. cuarto de plana	"	133.65
Periódico donde se publiquen Leyes del Edo.	"	111.38

Otras publicaciones editadas se cobrará el costo de la impresión.

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO.

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado. Niebla No. 2, Fraccionamiento 2000. San Francisco de Campeche, Cam., Tel. 3-08-64.