ARCHIVO GENERAL
DEL
ESTADO DE CAMPECHE


# PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

*FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO No. 0110762 CARACTERISTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX*

**TERCERA SECCION**

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO

| TERCERA EPOCA | DIRECTOR | San Francisco de Campeche, Cam. |
|---|---|---|
| Año XVII No. 3990 | Manuel Cruz Bernés | Jueves 28 de Febrero del 2008. |


# SECCION ADMINISTRATIVA

## PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE ESCARCEGA

El que suscribe **C. Horacio Ramírez Moreno**, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, **Certifica** que:---

En Sesión Extraordinaria celebrada a las ocho horas del día dieciocho de junio del año en curso, el H. Cabildo aprobó por **Unanimidad** de votos, la ratificación del Programa Director Urbano para la Ciudad de Escárcega que regirá para el periodo 2006-2009

Los datos de la presente **Certificación** se encuentran fiel y exactamente en el acta No. 18 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Escárcega, Campeche.

Para lo cual se expide la presente, en la Ciudad de Escárcega, Campeche a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- C. HORACIO RAMIREZ MORENO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- RUBRICA.

**En mérito a que el presente Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, del Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, es congruente con el Programa Estatal Sectorial de Desarrollo Urbano, conforme al dictamen emitido en forma conjunta por las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7°, fracciones III, V Y VII, 13°, 25° y 26° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, publíquese en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación local, e inscríbase en la Sección Octava de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Tercer Distrito Judicial de esta Entidad Federativa.**

**Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.**

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, M. EN D. RICARDO MEDINA FARFAN. RÚBRICAS.

## I. ANTECEDENTES.

### *I. A. INTRODUCCIÓN.*

"Por su ubicación geográfica, se le ha denominado "Puerta de Entrada al Mundo Maya"; es en este lugar en donde al visitante se le da la bienvenida, para iniciar un recorrido mágico por tierras de nuestros antepasados y conocer el gran legado cultural que hemos heredado. Esta denominación se debe a que Escárcega es el punto equidistante para entrar a tres de los estados más bellos de la República; Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así también a los países hermanos de Centroamérica; Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras a los cuales une una hermandad cultural. LA CIVILIZACIÓN MAYA."

"Es aquí, donde usted se encuentra con el primer módulo de información turística con personas que le brindan una sonrisa sincera, una mano franca y la campechanidad de nuestro municipio, dispuesto a ofrecer la mejor información para que disfrute de los atractivos turísticos y su estancia por nuestras tierras."

Con estas palabras el H. Ayuntamiento de Escárcega se presenta ante el mundo a través de su portal en Internet.

Por tanto, desde la perspectiva de sus moradores, la importancia de la ciudad de Escárcega en la región radica en su potencial como prestador de servicios turísticos tanto para la demanda nacional y local como para la demanda internacional. Esto es una visión

que se encamina a encontrar alternativas de crecimiento económico vinculadas al desarrollo urbano, aprovechando las ventajas que tiene de contar con una población municipal de 50,563 habitantes y el potencial turístico que representa para la región y para el país.

La ciudad en últimas fechas ha estado sujeta a un desarrollo indiscriminado de áreas habitacionales para atender los rezagos y nuevos requerimientos de vivienda de la población. Ésta situación se traduce en procesos desequilibrados de ocupación, con zonas habitacionales carentes de la previsión del equipamiento básico y de los servicios asociados y por tanto dependientes del núcleo central de la ciudad, con el consecuente incremento en el número de viajes a las zonas de abasto y servicios, impactando severamente su funcionamiento.

Así mismo, las características del entorno natural de la región donde se emplaza la cabecera municipal, presentan valores ecológicos y paisajísticos que será necesario preservar, y que se ven sometidas a la presión del crecimiento urbano.

Debido a esto, el H. Ayuntamiento de Escárcega como instancia encargada del ordenamiento territorial de esa ciudad, plantea la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega de 1996.

La actualización del Programa de Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 forma parte del sistema de planeación del Estado de Campeche y se constituye como un instrumento técnico para orientar el ordenamiento territorial de esa localidad. Este documento actualiza el anterior Programa Director Urbano de Escárcega decretado en julio de 1996.

El documento se compone de cinco capítulos que contienen los elementos señalados por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado en su artículo 19.

En el primer capítulo se sientan las bases legales, así como el diagnóstico de la situación actual en dos ámbitos: el regional y el del Centro de Población, en tres temas principales: el medio físico natural, que comprende las características del medio natural y los límites de zonas aptas para el desarrollo urbano; los aspectos urbanos, que analiza el proceso de ocupación del territorio, la situación de la vivienda, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos como elementos que estructuran la ciudad; los aspectos demográficos y socioeconómicos, que identifica las tendencias de la dinámica demográfica, la estructura productiva y el perfil económico de la localidad.

El segundo capítulo está referido a los objetivos, metas, los condicionantes de otros niveles de planeación y los escenarios posibles derivados de la intervención de aspectos sustantivos del desarrollo de la ciudad.

El capítulo tres define las políticas y estrategias a implementar en la región y en la localidad, estos son el modelo de ordenamiento ecológico, la estrategia económica y la estrategia de desarrollo urbano. Todos estos elementos están íntimamente relacionados de manera que constituyen una estrategia integral para el desarrollo urbano de la ciudad. De esos lineamientos se desprenden las acciones concretas a realizar y se consignan en una programación que define metas, prioridades y corresponsabilidades que se integran en el capítulo cuatro.

Finalmente, el último capítulo indica los criterios que permiten la formulación de instrumentos para ejecutar las acciones propuestas y la operatividad del programa.

## *I. B. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.*

Los siguientes son los preceptos que emanan de la legislación mexicana en materia de desarrollo urbano y que fundamentan la actualización de la versión 1996 del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, Escárcega, Campeche.

### I. B.1. Ámbito federal.

### I. B.1.a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el orden federal, los principios fundamentales para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos del país quedaron establecidos en las reformas y adiciones a los artículos **25, 26, 27, 73 y 115** de nuestra Constitución política.

En el artículo **25** se instituye, en beneficio del Estado, la rectoría económica nacional para garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable; mientras que en el artículo **26** se sientan las bases para organizar un *Sistema de Planeación Democrática*. La esencia de este artículo se establece en el párrafo segundo, que a la letra dice: "...La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal."

Por su parte, en el *párrafo tercero del artículo* **27**, se indica que "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; (...)".

A su vez, en el artículo **73** se declara que el Congreso tiene facultad: para, según la *fracción XXIX-C*, expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el *párrafo tercero del artículo 27* de esta Constitución.

Las disposiciones federales relativas a los municipios se encuentran en el artículo **115** de nuestra Constitución; el cual, mediante la *fracción V*, establece la facultad de estados y municipios para legislar la materia de planeación y ordenación de los asentamientos humanos y conurbaciones en el ámbito de sus competencias, a través de acciones concertadas con la Federación.

### I. B.1.b. Ley de Planeación.

En su aspecto operativo, la Ley de Planeación en el artículo **2** instituye a la planeación como "un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"; y en las *fracciones II y V*, establece los principios sobre los que se basará la acción de planeación.

El artículo **3** se define el concepto planeación nacional del desarrollo y en el **12** se instaura el Sistema Nacional de Planeación democrática.

### I. B.1.c. Ley General de Asentamientos Humanos.

La *Ley General de Asentamientos Humanos* fija las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos; acciones que se derivan del contenido del *párrafo tercero del artículo 27* constitucional.

Para ello, en el artículo **4°** se declara de interés público y beneficio social las determinaciones contenidas en los planes o programas de desarrollo urbano; y en el **5°** *fracción II* se considera de utilidad pública la ejecución de planes o programas de desarrollo urbano.

Las atribuciones de los ayuntamientos, del ejecutivo del estado y de la federación en materia de desarrollo urbano se determinan a través de esta Ley mediante los artículos **6°**, **7°** *fracción IX*, **8°** *fracción X*, **9°** fracciones I y III, mientras que con los artículos **12** fracción V, **15**, **16** y **17** se establecen los procesos para convalidar y modificar estos planes y programas.

Lo anterior, b[illegible]ándose en la *fracción I* del *artículo 8°* de esta Ley, donde se señala que corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

También dispone, en su artículo **27**, que para cumplir con los fines señalados en el *párrafo tercero del artículo 27* constitucional en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio de propiedad, de posesión, o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, usos, reservas y destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables.

El artículo **28** del mismo ordenamiento dispone que l[illegible]s áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

### I. B.1.d. Ley Agraria.

En materia de suelo ejidal comprendido o por incorporar en el proceso de desarrollo urbano la Ley Agraria, en su artículo **2°**, *segundo párrafo*, dispone que el ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere dicha ley, en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley *General de Asentamientos Humanos*, la *Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente* y demás leyes aplicables.

**I. B.1.e. Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente**

En los aspectos relacionados en materia ecológica y ambiental la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su *Sección III "Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos"*, artículo **28**, especifica los criterios provenientes del párrafo tercero del artículo 27 constitucional para el mantenimiento de la vinculación entre la materia ecológica y ambiental y el desarrollo urbano.

**I. B.2. Ámbito estatal.**

**I. B.2.a. Ley orgánica de los municipios del estado de Campeche.**

La Ley Orgánica de los Municipios de Campeche en sus artículos **184** y **186** declara "de utilidad pública e interés social la planeación, ordenación, desarrollo y organización de todo tipo de asentamientos humanos, ya sean urbanos y rurales" y también las bases conforme a las cuales deberán regirse los asentamientos humanos. En el artículo **194**, fracción III, esta Ley establece que los municipios podrán aprobar y ejecutar planes tendientes al mejoramiento del medio ambiente urbano y rural. Las modificaciones o suspensiones de los planes y programas quedan previstas en el artículo **195** de la misma.

**I. B.2.b. Ley de asentamientos humanos del estado de Campeche.**

En el ámbito estatal, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche en sus artículos **1**, **8**, **9**, **18** y **19** ratifica los contenidos del orden federal y establecen las atribuciones de los municipios "para formular, aprobar, ejecutar y evaluar los Programa Directores Urbanos de Centros de Población".

Los artículos **27**, **28**, **29** y **30** establecen las condiciones para la modificación de los Programas.

## *I. C. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO*

La localidad de Escárcega, cabecera del municipio del mismo nombre, se ubica casi al centro del estado de Campeche hacia el sureste; entre los paralelos 18° 35' y 18° 38' latitud norte y los meridianos 90° 43' y 90° 47' longitud oeste.

El poblado es atravesado de oriente a poniente por la carretera federal No. 186, Villahermosa-Chetumal; distando de Villahermosa 300 kilómetros y 270 de Chetumal. La carretera federal No. 261 lo penetra por el norte, encontrándose a 70 kilómetros la ciudad de Champotón y a 141 kilómetros la ciudad de Campeche.

El área de estudio actualizada es de forma rectangular. Alargada en sentido norte sur sus lados más largos miden 8,700 metros lineales mientras que sus lados cortos miden 8,600 metros lineales. Su superficie mide 7,482.03 hectáreas. (Ver figura 01. Límites del área de estudio.)



**FIGURA 01. Límites del área de estudio.**

## CUADRO DE CONSTRUCCIÓN

| LADO ESTAC-P V | AZIMUT (GG/MM/SS.SS) | DISTANCIA (MTS) | COORDENADAS UTM (MTS) X-Y | | CONVERGENCIA (GGG/MM/SS.SS) A-B | | FACTOR DE ESCALA LINEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 90/0/38.590 | 1336.25 | 734500.00 | 2062700.00 | 0/42/39.200 | -0/0/0.000, | 1.00028370 |
| 2 - 3 | 90/0/0.000 | 199.06 | 735836.25 | 2062699.75 | 0/42/53.768 | 0/0/0.000 | 1.00026820 |
| 3 - 4 | 90/1/0.373 | 427.06 | 736035.30 | 2062699.75 | 0/42/55.938 | -0/0/0.000 | 1.00029000 |
| 4 - 5 | 90/0/0.000 | 623.50 | 736462.38 | 2062699.62 | 0/43/0.593 | 0/0/0.000 | 1.00029310 |
| 5 - 6 | 90/0/0.000 | 275.50 | 737085.87 | 2062699.63 | 0/43/7.39 | -0/0/0.000 | 1.00029570 |
| 6 - 7 | 90/1/11.310 | 361.56 | 737361.38 | 2062699.62 | 0/43/10.395 | -0/0/0.000 | 1.00029760 |
| 7 - 8 | 90/0/0.000 | 629.31 | 737722.94 | 2062699.50 | 0/43/14.337 | -0/0/0.000 | 1.00030050 |
| 8 - 9 | 90/0/0.000 | 49.94 | 738352.25 | 2062699.50 | 0/43/21.197 | 0/0/0.000 | 1.00030250 |
| 9 -10 | 90/0/0.000 | 581.31 | 738402.19 | 2062699.50 | 0/43/21.742 | -0/0/0.000 | 1.00030430 |
| 10-11 | 90/0/0.000 | 438.94 | 738953.50 | 2062699.50 | 0/43/27.752 | 0/0/0.000 | 1.00030720 |
| 11 - 12 | 90/0/0.000 | 384.31 | 739392.44 | 2062699.50 | 0/43/32.538 | 0/0/0.000 | 1.00030970 |
| 12 - 13 | 89/59/0.566 | 433.81 | 739776.75 | 2062699.50 | 0/43/36.727 | 0/0/0.000 | 1.00031210 |
| 13 - 14 | 90/0/0.000 | 506.00 | 740210.56 | 2062699.62 | 0/43/41.457 | 0/0/0.000 | 1.00031490 |
| 14 - 15 | 90/0/0.000 | 44.44 | 740716.56 | 2062699.63 | 0/43/46.973 | -0/0/0.000 | 1.00031650 |
| 15 - 16 | 90/0/0.000 | 535.75 | 740761.00 | 2062699.62 | 0/43/47.457 | -0/0/0.000 | 1.00031820 |
| 16 - 17 | 89/59/1.856 | 443.44 | 741296.75 | 2062699.62 | 0/43/53.298 | 0/0/0.000 | 1.00032120 |
| 17 - 18 | 90/0/0.000 | 316.19 | 741740.19 | 2062699.75 | 0/43/58.132 | -0/0/0.000 | 1.00032340 |
| 18 - 19 | 89/59/17.999 | 613.88 | 742056.37 | 2062699.75 | 0/44/1.579 | 0/0/0.000 | 1.00032620 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - 20 | 89/59/0.004 | 429.75 | 742670.25 | 2062699.87 | 0/44/8.272 | 0/0/0.000 | 1.00032930 |
| 20 - 21 | 180/0/0.000 | 435.38 | 743100.00 | 2062700.00 | 0/44/12.957 | -0/0/0.269 | 1 .00033060 |
| 21 - 22 | 180/0/0.000 | 343. 12 | 743100.00 | 2062264.62 | 0/44/12.356 | -0/0/0.212 | 1.00033060 |
| 22 - 23 | 179/59/38.415 | 597.25 | 743100.00 | 2061921.50 | 0/44/11.88.3 | -0/0/0.370 | 1 .00033060 |
| 23 - 24 | 180/0/0.000 | 59.12 | 743100.06 | 2061324.25 | 0/44/11.059 | -0/0/0.036 | 1.00033060 |
| 24 - 25 | 180/0/0.000 | 256.25 | 743100.06 | 2061265.12 | 0/44/10.978 | -0/0/0.158 | 1 .00033060 |
| 25 - 26 | 180/0/0.000 | 261. 12 | 743100.06 | 2061008.87 | 0/44/10.624 | -0/0/0.161 | 1.00033060 |
| 26 - 27 | 180/0/0.000 | 228 | 743100.06 | 2060747.75 | 0/44/10.264 | -0/0/0.14 | 1 .00033060 |
| 27 - 28 | 180/0/0.000 | 241.38 | 743100.06 | 2060519.75 | 0/44/9.949 | -0/0/0.149 | 1.00033060 |
| 28 - 29 | 180/0/0.000 | 147.88 | 743100.06 | 2060278.37 | 0/44/9.616 | -0/0/0.09 | 1 .00033060 |
| 29 - 30 | 180/0/0.000 | 44.86 | 743100.06 | 2060130.50 | 0/44/9.412 | -0/0/0.027 | 1.00033060 |
| 30 - 31 | 180/0/0.000 | 96.14 | 743100.06 | 2060085.64 | 0/44/9.35 | -0/0/0.059 | 1.00033060 |
| 31 - 32 | 180/0/0.000 | 277.63 | 743100.06 | 2059989.50 | 0/44/9.218 | -0/0/0.172 | 1.00033060 |
| 32 - 33 | 180/1.3/16.727 | 436.88 | 743100.06 | 2059711.87 | 0/44/8.835 | -0/0/0.270 | 1.00033060 |
| 33 - 34 | 179/13/57.690 | 126.01 | 743098.37 | 2059275.00 | 0/44/8.214 | -0/0/0.078 | 1.00033060 |
| 34 - 35 | 180/0/0.000 | 530.50 | 743100.06 | 2059149.00 | 0/44/8.059 | -0/0/0.328 | 1 .00033060 |
| 35 - 36 | 180/0/0.000 | 282.99 | 743100.06 | 2058618.50 | 0/44/7.327 | -0/0/0.175 | 1.00033060 |
| 36 - 37 | 180/0/0.000 | 53.76 | 743100.06 | 2058335.50 | 0/44/6.937 | -0/0/0.033 | 1.00033060 |
| 37 - 38 | 180/0/0.000 | 492.88 | 743100.06 | 2058281. 75 | 0/44/6.862 | -0/0/0.305 | 1.00033060 |
| 38 - 39 | 180/0/0.000 | 428.25 | 743100.06 | 2057788.88 | 0/44/6.183 | -0/0/0.265 | 1.00033060 |
| 39 - 40 | 180/0/0.000 | 295.50 | 743100.06 | 2057360.62 | 0/44/5.592 | -0/0/0.183 | 1.00033060 |
| 40 - 41 | 180/0/0.000 | 120.88 | 743100.06 | 2057065. 13 | 0/44/5.185 | -0/0/0.074 | 1.00033060 |
| 41 - 42 | 180/0/0.000 | 61.50 | 743100.06 | 2056944.25 | 0/44/5.018 | -0/0/0.038 | 1.00033060 |
| 42 - 43 | 180/0/0.000 | 235.75 | 743100.06 | 2056882.75 | 0/44/4.933 | -0/0/0.146 | 1.00033060 |
| 43 - 44 | 180/0/0.000 | 836.50 | 743100.06 | 2056647.00 | 0/44/4.608 | -0/0/0.518 | 1.00033060 |
| 44 - 45 | 180/0/0.000 | 624.62 | 743100.06 | 2055810.50 | 0/44/3.455 | -0/0/0.387 | 1.00033060 |
| 45 - 46 | 180/1/0.559 | 212.88 | 743100.06 | 2055185.88 | 0/44/2.593 | -0/0/0.131 | 1.00033060 |
| 46 - 47 | 180/0/0.000 | 364 | 743100.00 | 2054973.00 | 0/44/2.299 | -0/0/0.225 | 1.00033060 |
| 47 - 48 | 180/0/0.000 | 609 | 743100.00 | 2054609.00 | 0/44/1.797 | -0/0/0.377 | 1.00033060 |
| 48 - 49 | 270/0/0.000 | 134.75 | 743100.00 | 2054000.00 | 0/44/0.957 | 0/0/0.000 | 1.00033020 |
| 49 - 50 | 269/59/5.033 | 469.06 | 742965.25 | 2054000.00 | 0/43/59.495 | -0/0/0.000 | 1.00032840 |
| 50 - 51 | 269/59/12.424 | 541.94 | 742496.19 | 2053999.88 | 0/43/54.405 | -0/0/0.000 | 1.00032540 |
| 51 - 52 | 270/0/0.000 | 88.50 | 741954.25 | 2053999.75 | 0/43/48.524 | 0/0/0.000 | 1.00032350 |
| 52 - 53 | 270/0/0.000 | 291.31 | 741865.75 | 2053999.75 | 0/43/47.563 | -0/0/0.000 | 1.00032240 |
| 53 - 54 | 269/59/17.423 | 605.56 | 741574.44 | 2053999.75 | 0/43/44.402 | -0/0/0.000 | 1.00031970 |
| 54 - 55 | 270/0/0.000 | 78.75 | 740968.87 | 2053999.60. | 0/43/.37.830 | -0/0/0.000 | 1.00031770 |
| 55 - 56 | 270/0/0.000 | 498.88 | 740890.12 | 2053999.63 | 0/43/36.975 | -0/0/0.000 | 1.00031590 |
| 56 - 57 | 269/59/6.825 | 484.88 | 740391.25 | 2053999.62 | 0/43/31.561 | -0/0/0.000 | 1.00031300 |
| 57 - 58 | 270/0/0.000 | 358.75 | 739906.37 | 2053999.50 | 0/43/26.299 | 0/0/0.000 | 1.00031050 |
| 58 - 59 | 270/0/0.000 | 82.62 | 739547.63 | 2053999.50 | 0/43/22.405 | 0/0/0.000 | 1.00030920 |
| 59 - 60 | 270/0/0.000 | 355.62 | 739465.00 | 2053999.50 | 0/43/21.509 | -0/0/0.000 | 1.00030790 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 - 61 | 270/0/0.000 | 448.88 | 739109.38 | 2053999.50 | 0/4.3/17.649 | 0/0/0.000 | 1 .00030550 |
| 61 - 62 | 270/0/0.000 | 641.88 | 738660.50 | 2053999.50 | 0/43/12.778 | -0/0/0.000 | 1.00030230 |
| 62 - 63 | 270/0/0.000 | 64.94 | 738018.62 | 2053999.50 | 0/43/5.812 | 0/0/0.000 | 1.00030020 |
| 63 - 64 | 270/0/0.000 | 45.06 | 737953.69 | 2053999.50 | 0/43/5.107 | -0/0/0.000 | 1.00029990 |
| 64 - 65 | 270/0/21.224 | 1214.81 | 737908.62 | 2053999.50 | 0/43/4.618 | 0/0/0.000 | 1.00029620 |
| 65 - 66 | 270/0/37.068 | 695.56 | 736693.80 | 2053999.62 | 0/42/51.434 | 0/0/0.000 | 1.00029060 |
| 66 - 67 | 270/0/44.506 | 579.31 | 735998.25 | 2053999.75 | 0/42/43.885 | 0/0/0.000 | 1.00028690 |
| 67 - 68 | 270/0/0.000 | 64 | 735418.94 | 2053999.87 | 0/42/37.598 | 0/0/0.000 | 1.00028500 |
| 68 - 69 | 270/0/0.000 | 27.19 | 735354.94 | 2053999.87 | 0/42/36.903 | 0/0/0.000 | 1.00028470 |
| 69 - 70 | 270/0/38.098 | 779 | 735327.75 | 2053999.88 | 0/42/36.608 | 0/0/0.000 | 1.00028240 |
| 70 - 71 | 270/0/0.000 | 48.75 | 734548.75 | 2054000.00 | 0/42/28.154 | -0/0/0.000 | 1.00028000 |
| 71 - 72 | 0/0/0.000 | 1757.27 | 734500.00 | 2054000.00 | 0/42/27.625 | 0/0/1.051 | 1 .00027990 |
| 72 - 73 | 0/0/0.000 | 686.50 | 734500.00 | 2055757.27 | 0/42/29.962 | 0/0/0,410 | 1.00027990 |
| 73 - 74 | 0/0/0.000 | 2670.97 | 734500.00 | 2056443.78 | 0/42/30.875 | 0/0/1.597 | 1 .00027990 |
| 74 - 75 | 0/0/0.000 | 61.17 | 734500.00 | 2059114.75 | 0/42/34.428 | 0/0/0.036 | 1.00027990 |
| 75 - 76 | 0/0/0.000 | 2581.58 | 734500.00 | 2059175.92 | 0/42/34.510 | 0/0/1.544 | 1.00027990 |
| 76 - 77 | 0/0/0.000 | 185.28 | 734500.00 | 2061757.50 | 0/42/37.945 | 0/0/0.110 | 1.00027990 |
| 77 - 78 | 0/0/0.000 | 94.98 | 734500.00 | 2061942.78 | 0/42/38.192 | 0/0/0.056 | 1 .00027990 |
| 78 - 1 | 0/0/0.000 | 662.25 | 734500.00 | 2062037.75 | 0/42/38.318 | 0/0/0.395 | 1.00027990 |

## *I. D. DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO.*

### I. D.1.-El ámbito subregional.[1]

Actualmente el municipio de Escárcega, cuenta con treinta y dos ejidos, seis comisarías municipales y una junta municipal integrados como unidad productiva. La superficie total es de 456,964 hectáreas, que representa el 8.04% de la superficie total del Estado. La superficie ejidal es de 356,542 hectáreas, y cuenta con alrededor de 4,587 ejidatarios. Las restantes 100,422 hectáreas son de tenencia particular o privada y no existen Terrenos Nacionales.

El uso del suelo en el municipio de Escárcega se encuentra distribuido de la siguiente forma: 18,145 hectáreas de uso agrícola (3.97%), 242,485 de uso ganadero (53.06%) y 108,737 de usos forestales (23.79%); las restantes 87,597 hectáreas están distribuidas en otros usos.

En 1998 el municipio de Escárcega contaba con 1,595 unidades económicas, un 7.1% del total estatal, ocupando en ella 5,666 personas que significan el 4.5% del total de las personas ocupadas en la entidad.

Estas unidades económicas son prestadoras de servicio, comercio y actividades industriales, entre otras; el porcentaje restante de la población económicamente activa, formada por ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios se dedica a las actividades primarias. Cabe destacar, que este sector representa un papel de vital importancia en la actividad económica del municipio.

El sustento principal de la economía municipal ha sido la explotación de los recursos

provenientes del sector agropecuario y forestal, ya que más de la mitad de la población económicamente activa, se dedican a las actividades propias de este sector como son: La agricultura, ganadería, apicultura y silvicultura.

La insuficiencia de recursos y actividades económicas en el municipio han originado el subempleo y desempleo, propiciando que la población emigre a otras regiones y se desaprovechen los recursos naturales y, en muchas ocasiones, la destrucción de la ecología de la zona y el mal aprovechamiento del los mismos.

[1] http://www.escarcega.gob.mx/Plan_Mpal_Des/impulso.htm

## I. D.2.- El medio físico natural.

### I. D.2.a. Clima.

De acuerdo con el sistema de Koppen, modificado por Enriqueta García, el clima de Escárcega pertenece al grupo de climas A. Éste es, en general, un clima caliente, húmedo, con temperatura media del mes más frío superior a 18° C. El tipo de clima registrado en el área de estudio es el Aw que se caracteriza como caliente subhúmedo con lluvias en verano.

En el área de estudio se presentan dos variantes: la primera, que corresponde a la clasificación Aw1, se manifiesta sobre una superficie de 5,778.27 hectáreas. Afecta la totalidad del área urbana actual. La característica de esta variante es que el máximo de lluvias se da en otoño. La segunda, que se clasifica como Aw2, abarca 1,703.76 hectáreas que se ubican en la porción suroeste del área de estudio. Esta variante se singulariza por presentar dos máximos de lluvia separados por dos estaciones secas, una larga en la mitad más fría del año y una corta en la mitad de la temporada lluviosa. (Ver plano: MFN01_Climas.)

La temperatura promedio anual oscila entre los 26.0 y los 23.3 grados centígrados.

Los vientos dominantes provienen del sureste.

La precipitación media anual es de 1,356.28 mm.; la máxima, que ocurrió en el año de 1963, fue de 1;698. 5 mm. y la mínima, ocurrida en el año de 1971, fue de 927.00 mm.

### I. D.2.b. Vegetación.

Uno de los dos tipos de vegetación predominante en el área de estudio es el pastizal cultivado (C). Ocupa 2,328.93 hectáreas; es decir, el 31.13%, de las 7,482.03 hectáreas de dicha superficie.

Esta asociación vegetal se extiende, principalmente, sobre una franja irregular, que tiene como eje de desarrollo la carretera federal No. 186, con un ancho promedio aproximado de 4 kilómetros, cubre 2,265.49 hectáreas. Esta faja rodea al área urbana actual, excepto por el lado noroeste, prolongándose a ambos lados de la vía férrea.

Además de esta superficies, una porción menor de 63.44 hectáreas, bordea el área de estudio por el extremo norte, sobre la carretera federal número 261.

Algunos de los pastos comunes que proliferan en esta comunidad vegetal es el zacate alemán. La carga animal que puede mantener la región es, en promedio, una cabeza y media por hectárea.

En los extremos norte y suroeste del área de estudio se encuentran dos fracciones de selva alta y mediana subperennifolia (AMq). La del norte ocupa una superficie de 1,808.65 hectáreas y la del suroeste una superficie de 972.60 hectáreas. Completan esta comunidad vegetal tres porciones más de selva: Una de 112.12 hectáreas ubicada al este de la zona de estudio; otra de 62.19 hectáreas se halla en el extremo sureste del área de estudio y una última de 1.31 ubicada al sur.

En conjunto hacen 2,956.87 hectáreas que equivalen al 39.52% del área de estudio. Esta comunidad vegetal ha estado sujeta a intensa explotación para extracción de madera, agricultura nómada y ganadería. Actualmente están en fase de recuperación, con preponderancia de elementos arbóreos. En ella predominan especies de valor económico como el chicozapote, el guarumbo y el ramón.

Al sur-sureste, bordeando el límite del área de estudio, se despliega una comunidad vegetal compuestas también de selva mediana subperennifolia (AMq); aunque ésta se encuentran en etapa de desarrollo arbustivo. Su superficie es de 941.79 hectáreas que representan el 12.59%. Esta superficie, aunada a la anterior de 2,956.87 hectáreas hacen un total de 3,898.66 hectáreas, o sea, el 52.11% del total de la superficie estudiada. (Ver plano MFN02_Usos y vegetación).

Completan la superficie del área de estudio, 1,254.44 hectáreas que corresponden al 16.77% del área urbana actual.

Tabla 01.- DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

| CLAVE | COMUNIDAD | SUP. (Ha) | % |
|---|---|---|---|
| C | Pastizal cultivado. | 2,328.93 | 31.12 |
| AMq | Selva alta y mediana subperennifolia | 2,956.87 | 39.52 |
| AMq | Selva alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea. | 941.79 | 12.59 |
| AU | Asentamiento humano | 1,254.44 | 16.77 |
| | TOTAL | 7,482.03 | 100.00 |

## I. D.2.c. Relieve.

Escárcega presenta una configuración topográfica muy particular. Considerando la altura sobre el nivel del mar del área de estudio, pueden distinguirse tres plataformas. Una plataforma aluvial, la más baja, por donde escurren las aguas que provienen de las partes altas. En ésta, las alturas sobre el nivel del mar va de 77.38 a 85.45 metros. La plataforma intermedia, cuyas alturas oscilan entre las 85.46 y las 109.68 m. s. n. m. y la más alta con alturas sobre el nivel del mar desde los 109.69 metros hasta los 150.06 m. s. n. m.

La plataforma baja, ocupa 1,965.07 hectáreas de las 7,482.03 hectáreas que abarca la zona estudiada. De aquellas, 830.02 hectáreas están ocupadas por el área urbana actual. Las pendientes de esta zona en el este van del 0% al 3%, condición que la hace no del todo adecuada para su urbanización, ésta plataforma se encuentra bordeada en el suroeste por pendientes que van del 3.01% al 5% y del 5.01% al 15%.

La plataforma intermedia se extiende sobre una superficie de 4109.05 hectáreas; pero 624.42 hectáreas del área urbana actual se asientan en esta zona, quedando 3,484.63 hectáreas libres. Las pendientes en ella van del 0% al 3% por lo que ésta plataforma no es del todo adecuada para su urbanización, sin embargo presenta una altura mayor s.n.m. lo cual le da mayores posibilidades de absorber el crecimiento humano en relación con la plataforma baja. Cabe destacar que esta zona es dividida en dos partes por la plataforma baja. En los bordes de la plataforma intermedia se pueden identificar pendientes que van del 0% al 5% y del 5.01% al 15%.

Los lomeríos ocupan en conjunto 1,407.90 hectáreas y se distribuyen en dos formaciones: El lomerío norte (la Chiquita) ocupa 645.20 hectáreas, y el sureste 762.70 hectáreas. Entre estos se forma una vaguada a través de la cual son conducidas, hasta el río Mamantel, las aguas que convergen en este valle. [Ver Plano MFN04a_Topografía (MDE)].

## I. D.2.d. Edafología.

En el área de estudio se distinguen tres unidades de suelo, dos de las cuales resultan ser combinaciones, en distintas proporciones, de gleysol, litosol y rendzina y una de gleysol, rendzina y vertisol.

Esta última unidad contiene Rendzina (E) más Gleisol vértico (Gv) y Vertisol pélico (Vp). Su clase textural es fina y su fase física es lítica. Se extiende sobre dos porciones, una ubicada al noreste del área de estudio y la otra al sur y al suroeste. En conjunto, ambas porciones suman 2,941.96 hectáreas que representan el 39.32%.

En la primera de las dos unidades restantes, se combinan predominantemente el Gleysol vértico y secundariamente las Rendzinas y litosol. La clase textural es fina y la fase física se catalogó como lítica profunda. Los Gleysoles suelen encontrarse en zonas donde se acumula y estanca el agua, como es el caso de Escárcega, en donde el fenómeno se manifiesta en las partes más bajas y planas del valle. Se usan normalmente para la ganadería de bovinos, con rendimiento de moderados a altos, pudiéndose utilizar para cultivos que toleran o necesitan inundaciones, tales como la caña y el arroz. El total ocupado por esta unidad asciende a 2,395.72 hectáreas que constituyen el 32.02%.

La otra zona homogénea de suelo está formada principalmente por Rendzinas (E) asociadas con Gleysoles vérticos (Gv) y litosol. Las rendzinas son suelos poco profundos, —su fase lítica se califica de lítica somera— y pegajosos que se presentan sobre roca caliza; poseen una capa superficial abundante en humus muy fértil. La superficie del área de estudio ocupada por esta unidad es de 889.91 hectáreas que equivalen al 11.89% de la misma. (Ver Plano MFN05_edafología).

Desde el punto de vista de su potencial para usos urbanos, estos suelos se clasifican como altamente orgánicos (S6) los que resultan muy blandos por la gran cantidad de materia orgánica que contienen; sin embargo, dado que la fase física de estos suelos resultó ser poco profunda, es decir, con capas de roca subyacente a menos de 50 cm. y a no más de 1.00 m de profundidad, esta característica negativa disminuye.

## I. D.2.e. Hidrología.

### *I. D.2.e.1). Aguas superficiales.*

En lo relativo a las aguas superficiales, el área de estudio se caracteriza por presentar cuatro rangos de coeficientes de escurrimiento superficial. (Ver Plano MFN03a_Hidrología superficial.)

El primero rango para el coeficiente de escurrimiento, es de 20-30%, teniendo un área de 2.805.25 ha, que representa el 37.5% dentro del que queda comprendida el área urbana actual que abarca 1254.44 ha lo cual significa que gran parte del agua precipitada permanece en la superficie, sin penetrar rápidamente hacia el subsuelo.

Otra, que se localiza en el ángulo noroeste del área de estudio, coincidiendo con la zona de herbazal, presenta un coeficiente de entre el 10% y el 20% con un área de 579.52 ha. Hacia el ángulo suroeste y hacia el sur, se desarrolla una tercera gran área de 885.32 ha, cuyo coeficiente de escurrimiento es del 5% al 10%. Estas son áreas de transición entre las áreas de bajo coeficiente de escurrimiento y las de coeficiente alto.

Bordeando el área de estudio por el noroeste, norte, noreste y por el sur, se extienden áreas cuyos coeficientes se tipifican como los más altos, es decir, del 0% al 5% y que abarca 3211.94 ha.

Es importante hacer notar que por el ángulo suroeste del área de estudio pasa un cauce de escurrimiento intermitente por el cual fluyen las aguas, en temporada de lluvia, hacia el río Mamantel, situado aproximadamente a 30 Km. de la población, al oeste de ésta.

***I. D.2.e.2). Aguas subterráneas.***

Escárcega se enclava entre dos unidades geohidrológicas distintas. Una de ellas, sobre la cual se asienta gran parte del área urbana actual, pertenece a una formación geológica en material no consolidado con posibilidades altas. De espesor muy escaso, ésta se constituye de suelo aluvial muy arcilloso que está rellenando las partes bajas, sobre las calizas. Del área de estudio ocupa 3171.26 hectáreas, Es decir el 42.39%.(Ver Plano MFN03b_Hidrología subterránea).

La otra unidad geohidrológica se extiende por varios kilómetros rodeando a la anterior. Esta formación se encuentra en material consolidado con posibilidades altas y en ellas existe un acuífero cuya recarga proviene de la precipitación directa. La porción norte de esta unidad mide 972.96 hectáreas, mientras que la porción sur mide 3,337.81 hectáreas. La suma de ambas es de 4,310.77 hectáreas que representan un 57.61% del área de estudio.

La muestra de agua extraída de un pozo situado en la primera de las unidades mencionadas resultó ser muy dura; pero tolerable, altamente salina, baja en sodio y además, en estado de reposo, deposita carbonato de calcio. La profundidad total de la obra es de 133.00 m; el nivel estático de 40.00 m y el nivel dinámico 44.2.m.

Aguas de mejor calidad podrían obtenerse hacia el sur, en las proximidades de División del Norte.

**I. D.2.f. Geología.**

La característica geológica más notable del área de estudio resultó ser que el estrato rocoso está formado por rocas sedimentarias calizas, generadas en el período eoceno de la era terciaria inferior, [Te (cz)], teniendo una superficie de 3036.05 hectáreas que representan el 40.58% del área de estudio.

Una franja que corre casi paralela a los ejes carreteros está conformada por una unidad poco consolidada integrada por gravas, arenas, limos y arcillas; estas últimas, con propiedades plásticas y cierto contenido de materia orgánica.

Estos suelos se formaron en el período cuaternario, [Q(al)], cuentan con una superficie de 4,445.98 hectáreas que representan el 59.42% del área de estudio.

En general, puede decirse que este tipo de estrato rocoso no presenta graves dificultades para el aprovechamiento con fines urbanos. (Ver Plano MFN06_Geología).

## *I. D.3.- El medio físico transformado.*

### I. D.3.a. Suelo.

#### *I. D.3.a.1). Crecimiento histórico.*

El campamento chiclero que dio origen a Escárcega se instaló en el kilómetro 47 de la vía de ferrocarril de la compañía "Laguna Corporation", en las proximidades de la aguada Abasolo —inexistente hoy día— por ser esta la única fuente accesible para el abastecimiento de agua.

Posteriormente, durante la construcción del tramo de vía Coatzacoalcos-Campeche del Ferrocarril del Sureste, se elige este asentamiento para establecer las oficinas de la División y para construir una aeropista.

Con la creación del ejido Francisco de Escárcega el campamento chiclero se consolida definitivamente como un centro urbano.

De 1936 a 1944 el crecimiento de la población se dio alrededor de ambas vías.

En 1944, cinco años después de creado el ejido, en Escárcega se hallaban establecidos ya: un hospital para los trabajadores del ferrocarril, una oficina de correos, las oficinas de la División, bodegas, talleres y un almacén relacionado con la explotación forestal y con la construcción de la vía férrea, un hotel, la comisaría ejidal, el campamento chiclero y las casas, tanto de los trabajadores del ferrocarril como de los trabajadores madereros.

Se define desde entonces el papel de prestador de servicios que, dentro de la subregión, desempeñaría Escárcega. El 22 de octubre de 1947 se resuelve segregar del ejido 300 ha para constituir la zona urbana ejidal. Según el proyecto de lotificación correspondiente, 83-26-51 ha se hallaban ocupadas por solares; 43-39-52 ha por calles; 30-71-97 ha por servicios públicos y 142-71-00 ha se destinaron para reserva. Con base en la información anterior puede considerarse, aún cuando la resolución mencionada no fue ejecutada, que el área urbana en aquella época era igual a 158-28-00 ha, la cual resulta de sumar las superficies ocupadas por solares, calles y servicios públicos.

Por otro lado tenemos que, de conformidad con la depuración censal llevada a cabo el 21 de marzo de 1944 para efecto de la adjudicación de solares urbanos, en esa fecha radicaban en Escárcega 51 ejidatarios y 343 personas ajenas al ejido.

Si se supone una composición familiar imperante a la nacional de aquella fecha de 5.6 miembros por familia, entonces tendríamos que el total probable de habitantes resultaría ser igual a 2,206 personas y la densidad de población aproximadamente igual a 14.02 hab. /ha, misma que es característica de una población rural.

Entre 1950 y 1960 la localidad creció hacia el poniente del centro de población, sobre ambos lados de la vía del ferrocarril Pital-Matamoros —hoy calle 30.

En la década 60-70, con la construcción de las carreteras que comunican a Escárcega con las ciudades de Villahermosa y Champotón, se propiciaron las condiciones para fortalecer la tendencia de crecimiento hacia el poniente, a lo largo del mencionado eje; situación que llevó a la saturación de esa zona y que provocó el desbordamiento del área urbana actual hacia el norte y, principalmente, hacia el sur.

Tomando como base la información obtenida de un censo que se practicara en Escárcega en 6, puede deducirse que las colonias más antiguas son la Centro, la Ferrocarrilera, la Revolución y la Salsipuedes. Pudo observarse también que, en ellas, las áreas más consolidadas son las colindantes con la vía férrea y la carretera a Chetumal. Posteriormente se fundaron las colonias Fátima y Emiliano Zapata y por último las colonias Esperanza, Fertimex, Unidad, Esfuerzo y Trabajo e Ignacio Zaragoza; ésta última separada del área urbana actual por la vialidad regional Villahermosa-Champotón. Hoy se han agregado colonias como la Benito Juárez, Concordia, 10 de Mayo, Flores Magón, Morelos y Lic. Carlos Salinas de Gortari. Además, han tenido ampliaciones las colonias Salsipuedes y Unidad, Esfuerzo y Trabajo.

Para el año de 1992 la superficie del área urbana de Escárcega era de 850 hectáreas.

Actualmente el área urbana es de 1,254.44 hectáreas y está formada por las colonias: (c).-Centro, 1. Emiliano Zapata, 2. Fátima, 3. Salsipuedes II, 4. Benito Juárez, 5. Salsipuedes I, 6. Jesús García (antes conocida como Ferrocarrilera), 7. Concordia, 8. 10 de Mayo, 9. Flores Magón, 10. Revolución, 11. Morelos, 12. Fertimex, 13. Esperanza, 14. Unidad, Esfuerzo y Trabajo II, 15. Unidad, Esfuerzo y Trabajo I, 16. Ignacio Zaragoza, y 17. Lic. Carlos Salinas de Gortari; mencionadas en el orden que presenta el plano oficial de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega. Cabe mencionar que en el año del estudio se estaba iniciando la ocupación de terrenos pertenecientes a la CEBETA 62 con asentamientos habitacionales que quieren constituirse en la colonia número 18 con el nombre de Francisco Villa.

### *I .D.3.a.2). Usos del suelo.*

En el año de 1992 la superficie del área urbana de Escárcega era de 850 hectáreas y en ella se distribuían, predominantemente, los siguientes usos: habitacional, comercial y de servicios, industrial, áreas baldías, infraestructura y vialidad. Para el año 2004 la superficie del área urbana es de 1,254.44 hectáreas con los mismos usos, distribuidos de la siguiente manera.

#### I. D.3.a.2).a). Habitacional.

En el año 1992, con una superficie de 524.65 hectáreas, los habitacionales eran los usos que ocupaban la mayor extensión, pues equivalían al 61.72% del total; por lo que la densidad bruta promedio de las zonas habitacionales era de 8.05 Viv. /ha o de 44.30 hab. /ha.

Se estimó que las zonas habitacionales estaban ocupadas en un 77.5%; por lo que deberían modificarse los patrones de lotificación y ocupación del suelo para poder alojar cuando menos a 50 habitantes por hectárea.

(El porcentaje de ocupación se calculó dividiendo la población 1992 entre la población que podría alojar la superficie habitacional 1992 suponiendo una densidad habitacional de 60 habitantes por hectárea y multiplicando el resultado por 100).

En el 2004 la superficie habitacional es de 590.25 hectáreas, que equivalen al 47.05% del total; por lo que la densidad bruta promedio de las zonas habitacionales es de 8.38 Viv./ha o de 46.10 hab./ha.

Se estima que la zona habitacional actual está ocupada en un 76.84%; por lo que deberán modificarse los patrones de lotificación y ocupación del suelo para poder alojar cuando menos a 60 habitantes por hectárea. Esto significa que la capacidad de ocupación del área habitacional es del orden de 35,415 habitantes.

En función de la densidad neta, los usos habitacionales pueden clasificarse de la siguiente manera:

I. D.3.a.2).a).i. Densidad baja (de 2.1 hasta 6.5 Viv./Ha).

En 1992 el 66.95% del suelo habitacional se clasificaba como de baja densidad. La superficie del lote era de 1,250 m2 aproximadamente y el coeficiente de ocupación variaba entre 0.01 y 0.04; la vivienda predominante era de un solo piso, de allí que los coeficientes de ocupación eran iguales a los de utilización. Estas características se presentaban principalmente en las colonias periféricas: Fátima, Emiliano Zapata, Fertimex, Esperanza, Ignacio Zaragoza y Ferrocarrilera Norte.

En el 2004 el 47.33% del suelo habitacional se considera como de baja densidad, ya que la superficie del lote varía entre 1,251 m2 y 26,315 m2 aproximadamente. Estas características se presentan principalmente en las colonias periféricas: Salsipuedes II, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Lic. Carlos Salinas de Gortari y en la recién constituida colonia Francisco Villa.

I. D.3.a.2).a).ii. Densidad media (de 6.5 a 16 Viv. /Ha).

En 1992 el 30.43% de las áreas habitacionales se consideraban de densidad media. El patrón de lotificación variaba entre 700 y 1,000 m2. El coeficiente de ocupación del suelo, al igual que el de utilización, variaba entre 0.6 y 0.9. Estas áreas concordaban con las zonas habitacionales populares y con las que se encontraban en proceso de consolidación y de subdivisión.

En el 2004 el 28.80% de las áreas habitacionales se consideran de densidad media. El patrón de lotificación varía entre 701 m2 y 1,250 m2. Estas áreas concuerdan con las colonias: 1. Emiliano Zapata, 2. Fátima, 7. Concordia, 9. Flores Magón, 10. Revolución, 12 Fertimex, 14. Unidad, Esfuerzo y trabajo I y la 15. Unidad, Esfuerzo y Trabajo I.

I. D.3.a.2).a).iii. Densidad alta (más de 16 Viv./Ha).

En 1992 el 2.62% de las áreas habitacionales se clasificó como de alta densidad y correspondía con la colonia centro, la cual se subdividió por la plusvalía sufrida; la Unidad Habitacional de los militares y la Unidad Habitacional Plan Chac. El tamaño aproximado de los lotes variaba entre 300 y 700 m2.

En el 2004 el 23.87% de las áreas habitacionales se clasificó como de alta densidad y corresponde con la colonia centro, 11. Morelos, 5. Salsipuedes I, 6. Jesús García, 8. 10 de Mayo, 13. Esperanza, la Unidad Habitacional de los militares y la Unidad Habitacional Plan Chac. El tamaño aproximado de los lotes varía entre 120 m2 y 700 m2.

I. D.3.a.2).b). Comercio, Servicios y Mixto.

En 1992, este uso incluía el centro urbano tradicional y las calles comerciales. En conjunto ocupaban 43.56 hectáreas que representaban el 5.12% del área urbana actual. Con respecto al sistema de equipamiento, podía decirse que se encontraba disperso en el área urbana y que ocupaba una superficie aproximada de 120 hectáreas que representaban el 14.12% de la superficie total. En su gran mayoría, este sistema estaba integrado por escuelas y centros de salud.

Para el año 2004, se tienen 5.52 hectáreas de comercio, que representan el 0.44% del área urbana actual, 34.35 hectáreas de Servicios que representan el 2.74% y 10.42 hectáreas de uso Mixto que representan el 0.83%. En total estos tres usos ocupan 50.29 hectáreas.

**I. D.3.a.2).c). Industrial.**

En 1992 con este uso existía la procesadora de arroz y las instalaciones para el almacenamiento de durmientes, así como las bodegas de Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), los cuales en conjunto ocupaban 22.40 hectáreas. Además existían talleres y aserraderos dispersos en el área urbana. Cabe mencionar que el funcionamiento de las actividades industriales estaba íntimamente ligado a la vía férrea.

Actualmente, en el 2004, con este uso permanecen la procesadora de arroz, las instalaciones para el almacenamiento de durmientes y las bodegas de Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), el Frigorífico; industrias como la Bloquera y la Maquiladora son de reciente instalación. Éstos, junto con talleres, y aserraderos dispersos en el área urbana, ocupan 107.13 hectáreas que representan el 8.54% del área urbana.

**I. D.3.a.2).d). Infraestructura.**

En 1992 se tenía la subestación de energía eléctrica "Entronque", con una superficie de 0.8 hectáreas, misma que se encontraba ubicada dentro del área urbana.

En el 2004 se mantiene la subestación de energía eléctrica, sólo que en esta fecha su superficie se cuantificó en 15.27 hectáreas y 3 tanques elevados con una superficie de 0.17 hectáreas para sumar un total en infraestructura de 15.44 hectáreas, misma que representa el 1.23% del área urbana actual.

**I. D.3.a.2).e). Vialidad.**

En 1992, podían distinguirse tres tipos: regionales, primarias y secundarias. En conjunto ocupaban 110-31-25 hectáreas que representaban el 12.97% del área urbana 1992. Se encontraban pavimentadas las regionales que ocupaban 22.5 hectáreas y las primarias que junto con las del centro sumaban 25-58-75 hectáreas. Las restantes se encontraban sin pavimentar.

En el 2004, la superficie destinada a vialidad es de 218.3 hectáreas que representan el 17.40% del área urbana actual. Las vialidades regionales tienen una superficie de 39.48 ha, las secundarias de 13.12 ha y las locales de 161.61 ha. Las vías del ferrocarril ocupan 13.25 ha.

**I. D.3.a.2).f). Áreas baldías.**

En 1992 éstas áreas ocupaban una extensión de 8.5 hectáreas que representaban el 1% del área urbana y se encontraban distribuidas por toda ella. En su gran mayoría estas áreas estaban compuestas por lotes asignados y que se encontraban todavía sin ocupar, siendo las dimensiones aproximadas de cada lote 25 metros por 50 metros.

En el 2004 estas áreas ocupan una extensión de 92.24 ha que representan el 7.35% del área urbana actual y se encuentran distribuidas por toda ella, las superficies aproximadas de estos lotes van de 86.76 m2 a 165,311.97 m2. (Ver Plano. EU02e_Suelo, Usos y Destinos).

En conclusión, si se comparan las superficies de las áreas urbanas 1992, año del estudio que se actualiza, y el área urbana 2004 se observará que el incremento en cuanto a

áreas habitacionales es de 65.6 hectáreas; mientras que el mayor incremento entre áreas se dio en cuanto a usos industriales y áreas a desarrollar que colindan con las áreas habitacionales. Entre éstas destacan la maquiladora con una superficie de 3.35 hectáreas, 32.20 hectáreas de servicio sobre la carretera a Villahermosa.

*I. D.3.a.3). Tenencia y valor del suelo.*

**I. D.3.a.3).a). Tenencia de la tierra.**

Asentada originalmente sobre los terrenos de la compañía extranjera "Laguna Corporation", el 5 de julio de 1939 parte de ellos fueron expropiados para establecer allí el ejido Francisco Escárcega. De las 14,000 hectáreas con que fue dotado el ejido se destinaron 150 hectáreas para los usos propios de la comunidad.

Ocho años más tarde, el 22 de octubre de 1947, se resuelve segregar 300 hectáreas de la superficie ejidal para constituir, formalmente, la zona de urbanización; resolución que por causas diversas no se ejecutó.

Ignorándose esta resolución, el 5 de abril de 1976 se expropiaron 272-00-97 hectáreas a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para destinarse al mejoramiento de la población. La ejecución de esta expropiación fue iniciada con fecha 8 de julio de 1976, proceso concluido a la fecha. Este programa se denomina Escárcega I.

Según reporte actualizado al 31 de octubre de 2004 la situación de la tenencia de la tierra en Escárcega es la siguiente:

El dos de julio del 1993 se expidió otro decreto de expropiación a favor de CORETT, que se ejecutó el 8 de mayo del 1994, iniciándose la operación de regularización el 15 de junio de 1994, con una superficie de 70-49-12.00 hectáreas. El número total de lotes era de 697 con una superficie de 700 metros cuadrados por lote tipo. De ese total se contrataron 667, se donaron cuatro y quedaron catorce por contratar. A este programa se le denominó Escárcega II.

El 17 de septiembre del 1997 se decretó la expropiación de una superficie de 261-04-50.90 hectáreas, ejecutándose el 27 de enero del 1998. Las operaciones de este programa iniciaron el 18 de mayo del 1998, con un total de 2601 lotes de 700 metros cuadrados de superficie del lote tipo. De estos se contrataron 2,412, se donó uno y quedan por contratar 179 lotes por contratar. Este programa recibe el nombre de Escárcega III.

En la actualidad el área urbana de Escárcega es de 1,254.44 ha. Si se considera que de éstas, 320.53 hectáreas están siendo ocupadas por usos industriales y de servicios en la periferia habitacional, entonces se tendrán 933.91 hectáreas de superficie propiamente urbana; de las cuales 631.54 hectáreas han sido regularizadas por CORETT, quedando 302.37 hectáreas sin regularizar, En esta superficie.

**I. D.3.a.3).b). Tamaño de predios y lotes baldíos.**

En Escárcega, el predio característico es el derivado del solar rural, cuyas dimensiones son 25 m de frente por 50 m de fondo. Estos predios tienen su origen en la lotificación establecida por la Secretaría de la Reforma Agraria para la creación de Zonas Urbanas Ejidales.

Este tipo de predios predomina en las colonias creadas últimamente, donde se siguen adoptando estas disposiciones para la adjudicación de terrenos a los nuevos avecindados.

La gran demanda de suelo ejercida por los inmigrantes y por la población nueva, así como por la gran disponibilidad de suelo ejidal y la adjudicación de este tipo de lote ha traído como consecuencia la expansión acelerada del área urbana y carencia de servicios públicos en esas zonas.

Los predios ubicados dentro del los polígonos regularizados por CORETT, debido al mismo proceso de privatización y plusvalización de la tierra, han ingresado al movimiento del mercado de suelo. Este proceso de comercialización ha llevado a la subdivisión del lote tipo original, el cual, en las zonas más consolidadas, alcanza dimensiones de hasta 120 m². Cabe suponer que este mismo proceso de comercialización llevará a la fragmentación definitiva del lote original hasta alcanzar proporciones mínimas.

**I. D.3.a.3).c). Valor del suelo.**

En 1992 existía una gran variación entre el valor catastral y el valor comercial del suelo, y en virtud de que no se contaba con un sistema actualizado de valoración de los predios urbanos, éstos conservaban el valor catastral que se asentó en el momento de su

Para el año 2004, en la localidad de Escárcega existe un sistema actualizado de valoración del los predios urbanos; los valores unitarios del suelo van de $48.00/m2 hasta $278.00/m2.

**I. D.3.a.3).d). Asentamientos irregulares.**

De conformidad con la información anotada en el apartado anterior, en Escárcega, existía en el año 1992 ocupación irregular tanto de la propiedad ejidal como de la propiedad federal.

Así se tenía que, de las 850 ha que componían el área urbana, 365-70-18 ha correspondían a ocupaciones irregulares de terrenos ejidales, mismos que se distribuían en la periferia y comprendían las colonias: Emiliano Zapata, Fertimex y Esperanza, al sur; Unidad, Esfuerzo y trabajo I y II e Ignacio Zaragoza, al poniente; parte de la Revolución, Flores Magón, Diez de Mayo, Lic. Carlos Salinas de Gortari y Benito Juárez, al norte. Estas colonias eran, en su mayoría, establecimientos recientes o ampliaciones de otras ya existentes.

Otras ocupaciones irregulares, pero de terrenos federales, eran las porciones de las colonias Jesús García y Morelos asentadas dentro de los límites del derecho de vía del ferrocarril.

En el año 2004 el área urbana actual está compuesta de 1,254.44 hectáreas de las cuales 224.64 ha corresponden a ocupaciones irregulares de terrenos ejidales, que se encuentran en la periferia, en las colonias: Ignacio Zaragoza, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 10 de mayo, Concordia, Benito Juárez, Salsipuedes II, Fátima, Emiliano Zapata, Fertimex y Unidad, Esfuerzo y Trabajo I. Estas 224.64 ha de asentamiento irregular se componen de 30.63 hectáreas de vivienda y 194.01 ha de vialidades. (Ver Plano EU02d_Suelo, Tenencia).

## I. D.3.b.- Infraestructura.

### *I. D.3.b.1). Agua potable.*

En 1992 Escárcega contaba con un sistema de agua insuficiente para satisfacer la demanda de una población en crecimiento.

El sistema de captación estaba integrado por cinco pozos; uno ubicado en la calle 45 entre 22 y 20 cuyo caudal era de 30 ltr/seg., otro ubicado en la calle 32-A que contaba con suficiente caudal; otros tres eran los que se encontraban en las colonias Unidad, Esfuerzo y Trabajo; Benito Juárez y Lic. Carlos Salinas de Gortari.

La regulación y el almacenamiento se hacía por medio de tres tanques cuyas capacidades eran: 100 m3 el ubicado en la calle 45 entre 28 y 30; de igual capacidad era el localizado en las calles 42 X 32-A, el cual se hallaba fuera de servicio por deterioro; los de las colonias Benito Juárez y Carlos Salinas tenían capacidad de 100 m3 cada uno.

La profundidad del manto freático en la región variaba entre los 80 m y los 100 m lo que elevaba, considerablemente, los costos de dotación del servicio.

La red de distribución cubría 580-69-25.5 ha, es decir, el 68.32% del área urbana con un total de 4,167 tomas domiciliarias.

Cabe señalar que la Unidad Habitacional de la Secretaría de la Defensa Nacional contaba con un sistema de abastecimiento propio.

También es indispensable señalar que las ampliaciones sucesivas a la red sin un proyecto y con materiales y diámetros no adecuados habían provocado que el sistema de distribución no presentara las condiciones técnicas necesarias para su adecuación al futuro crecimiento de Escárcega.

Otro aspecto notable era el relacionado con la ubicación de los pozos de abastecimiento al interior del área urbana.

Para la potabilización, se aplicaba al agua un tratamiento de cloración simple.

Además de las deficiencias antes mencionadas, el servicio era interrumpido frecuentemente a causa de rupturas y fugas en la red o por fallas del servicio de energía eléctrica.

En la actualidad el servicio no ha variado en cuanto al sistema de captación, sino en relación con la extensión de la red. La superficie del área urbana que cuenta con el servicio es de 716.27 hectáreas que representan el 57.10% del área urbana actual, quedando sin servicio 538.17 hectáreas que representan el 42.90% del área urbana actual.

***I. D.3.b.2). Drenaje y alcantarillado.***

No obstante las restricciones que el medio natural impone a Escárcega, tales como la baja permeabilidad del suelo, los altos índices de precipitación pluvial, su inserción dentro de una depresión topográfica y la contigüidad del área urbana a zonas de escurrimiento, entre otras, la localidad no cuenta con un sistema de drenado de aguas pluviales completo.

La espontaneidad del crecimiento urbano y la falta de un control de las construcciones han provocado que no se respete el sentido natural de los escurrimientos. Estos van de norte a sur, siendo el principal el que corre paralelo a la vía

En 1992, esta situación, aunada al azolve de los drenes naturales que atravesaban la población, eran la causa de las constantes inundaciones que sufría el centro de población en épocas de lluvia.

Actualmente con la creación del canal de desagüe que se encuentra sobre la calle 45 ésta situación ha cambiado, disminuyendo así las inundaciones.

En 1992, de los 94.12 Km. que conformaban el sistema vial de Escárcega solo 26.34 Km. estaban pavimentados y correspondían a los tramos carreteros Chetumal-Escárcega, Villahermosa-Escárcega y Champotón-Escárcega, que eran parte importante del mencionado sistema. Ésta cantidad representaba el 27.98% del total del sistema. El estado de conservación del pavimento era regular. También contaban con pavimento las calles 30, 28, 22, etc.

El 19.72%, es decir, 18.63 Km., estaban cubiertos de terracería y en condiciones de ser transitados por vehículos automotores; por lo que puede decirse que sólo el 46.70% de la red vial estaba en condiciones de ser transitado por automóviles.

El 53.3% restante estaba compuesto en su totalidad por calles cubiertas de maleza por donde a penas se distinguían senderos que eran utilizados para el tránsito peatonal. Es importante hacer notar que la gran mayoría de estas calles tenía una sección de 12.50 m. También debe destacarse que, dado el patrón de subdivisión predominante en Escárcega, las calles cubiertas de maleza eran calles hacia las cuales no desembocaban frentes de predios.

Actualmente 724.2 ha del área urbana cuentan con servicio de pavimentación y 530.24 ha no cuentan con el servicio. (Ver plano EU04c_Infraestructura, Pavimento.).

### *I. D.3.b.3). Energía eléctrica y alumbrado público.*

En 1992 podía decirse que en Escárcega el servicio de energía eléctrica cubría el 90% del área urbana, correspondiendo el 10% restante a las ampliaciones periféricas recientes. La energía era recibida por medio de líneas de transmisión que venían de la subestación "Entronque", que a su vez la recibía de las subestaciones de Champotón y de Escárcega.

Estas dos subestaciones transmitían energía a las localidades de Candelaria, Sabancuy, Zináparo y la Chiquita, no existían deficiencias graves en el servicio, sino, más bien, en el mantenimiento de la red.

El alumbrado público sólo cubría el 80% del área urbana y en su mayoría era deficiente por falta de mantenimiento. Podría decirse que este servicio sólo era eficiente en el centro y sobre las calles 30, 32 y diagonal 41.

Actualmente 755.36 hectáreas del área urbana cuentan con servicio de electricidad, que representan el 60.21% del área urbana actual y 499.08 hectáreas no cuentan con el servicio, que representan el 39.79% del área urbana actual. (Ver plano EU04b_Infraestructura, Eléctrica).

## I. D.3.c. Vivienda.

En nuestro país, la vivienda constituye uno de los bienes de consumo duradero cuyo uso y disfrute garantiza nuestra Constitución y que resulta fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Actualmente, su producción ocupa un lugar importante dentro de las actividades económicas y, al mismo tiempo, es uno de los indicadores del nivel de desarrollo socioeconómico de una comunidad.

En 1992 en Escárcega, sin embargo, las necesidades de vivienda no habían podido ser resueltas de manera satisfactoria, ya que para el sector privado este mercado no resultaba atractivo; y para el sector público, las presiones resultantes de tales carencias no se habían tornado críticas como para obligar al estado a dar una respuesta institucional al problema. Como consecuencia, amplios estratos de la población habitaban en viviendas autoconstruidas, inadecuadas y carentes de infraestructura.

Actualmente en el 2004 existe la realización de viviendas a través de los sectores institucionales que contribuyen a satisfacer las necesidades de vivienda de la comunidad.

### *I. D.3.c.1). Índice de hacinamiento.*

De acuerdo con los resultados del XI Censo General de Población y Vivienda, en 1990 se tenía que la localidad de Escárcega constaba de 4,031 viviendas y 20,332 ocupantes, lo que significaba un promedio de 5.04 ocupantes por vivienda y otro de dos ocupantes por cuarto.

Comparando estos indicadores con sus homólogos estatal y municipal se obtenía que: el promedio local de ocupantes por vivienda era mayor por 0.21 décimas que el promedio estatal, ya que éste resultó ser del orden de 4.83 ocupantes por vivienda; y que el promedio municipal, equivalía a 5.23 ocupantes por vivienda, resultó ser mayor por 0.19 décimas que el ya mencionado promedio local.

Respecto al promedio de ocupantes por cuarto se obtuvo un valor de 2.00 para la localidad, 2.21 para el municipio y 1.77 para el Estado; los cuales, en su totalidad resultaban altos comparados con la norma nacional que establece como parámetro 1.5 ocupantes por cuarto.

Si se considera que el número de hogares registrados fue 4,134 y se supone una vivienda por cada uno de los hogares censados, entonces resultaba un déficit de 103 viviendas por el incremento habitacional en la década.

Para el año 2000 según el Censo General de Población se tiene que la localidad de Escárcega consta de 5,761 viviendas y 25,723 ocupantes, lo que significa un promedio de 4.5 ocupantes por vivienda y otro de 2.3 ocupantes por cuarto.

Si comparamos estos datos con sus respectivos estatal y municipal se obtiene que: el promedio local de ocupantes por vivienda es mayor por 0.11 décimas que el promedio estatal, ya que éste resultó ser del orden de 4.35 ocupantes por vivienda; y que el promedio municipal, equivalente a 4.76 ocupantes por vivienda, resultó ser mayor por 0.3 décimas que el ya mencionado promedio local.

Respecto al promedio de ocupantes por cuarto se obtuvo un valor de 2.32 para la localidad, 2.48 para el municipio y 2.26 para el Estado; los cuales, en su totalidad resultan altos comparados con la norma nacional que establece como parámetro 1.5 ocupantes por cuarto.

Considerando que el número de hogares registrados fue 5,835 y suponiendo una vivienda por cada uno de los hogares censados, entonces resulta un déficit de 74 viviendas por el incremento habitacional en la década.

### *I. D.3.c.2). Calidad de la vivienda.*

De las 8,490 viviendas que hubieron en el municipio en 1990, se consideraron adecuadas 532, que representaban el 6.26% de las existentes. Eran de regular calidad 1,060, es decir, el 12.49% de las mismas, y totalmente inadecuadas 6,898 viviendas las cuales equivalían al 81.25% del total.

En el 2000 se registraron 5,761 viviendas en la localidad de Escárcega. De ellas se consideran de buena calidad 2,016, que representan el 35.36% de las existentes, de regular calidad 1,959, es decir, el 34.04% de las mismas, y de mala calidad 1,786 viviendas las cuales equivalen al 30.60% del total.

### I. D.3. d.- Vialidad.

En 1992 el sistema vial de Escárcega se estructuraba a partir de dos vialidades regionales: las carreteras con destino a Villahermosa y Chetumal que atravesaba al área urbana actual y la dividía en dos zonas, norte y sur, y la carretera a Champotón que la penetraba por el norte.

Éstas, junto con las calles 29 y 35, podían considerarse vialidades primarias ya que eran las que recibían el mayor volumen de tránsito, su sección era suficiente y su estado físico era regular; además de que a través de ellas se conectaban los principales destinos urbanos, como eran las bodegas de Fertimex, la estación del ferrocarril, la planta procesadora de arroz, el mercado, las estaciones de autobuses y la zona comercial.

A lo largo de su desarrollo por el área urbana, la carretera a Chetumal presentó una serie de puntos conflictivos, como eran: el cruce con la vía férrea y el entronque con la carretera a Champotón, también presentó un alto grado de congestionamiento por vehículos en tránsito.

Las vialidades secundarias que complementaban el sistema eran: en el sector norte, las calles diagonales 41 y 32-A; en el sector sur, en sentido oriente poniente, las calles 30, 28 y 22 y, en sentido norte-sur las calles 53 y 59. El estado físico de estas calles era de regular a malo y su sección era adecuada.

Las calles restantes podían considerarse de rango local, ya que en su mayoría no estaban pavimentadas y sólo servían para acceder a predios particulares. Señalamientos verticales sólo eran usados en las calles del primer cuadro de la ciudad y en las vialidades regionales, no así los señalamientos horizontales.

Actualmente en el 2004, el sistema vial de Escárcega continúa con su estructuración a partir de dos vialidades regionales: las carreteras con destino a Villahermosa y Chetumal que atraviesan al área urbana actual y la divide en dos zonas, norte y sur, y la carretera a Champotón que la penetra por el norte. Paralela a las carreteras con destino a Villahermosa y Chetumal, se encuentra la Av. Hécto Pérez Martínez, todas estas vialidades son consideradas como vialidades regionales.

Como vialidad secundaria la localidad de Escárcega cuenta en el sector norte con la Av. Concordia

Las demás calles son consideradas vialidades locales (Ver Plano EU06a_Vialidad).

### I. D.3. e.- Transporte.

En 1992 el servicio de transporte urbano de Escárcega era suministrado por 14 unidades de taxis, 10 del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y 4 de particulares, cuya calidad de servicios era regular. Existía una central de taxis que agrupaba a 15 unidades aproximadamente y a cinco combis.

Contaba además con cuatro líneas de autobuses foráneos: Autobuses de Oriente, Autobuses del Sur, Real Camionera S. A. y Unión de Camioneros de Yucatán; empresas que brindaban servicio de transporte de primera y segunda clase. Asimismo contaba con una estación de trenes que daba servicio de pasajeros y de carga con destino al centro y al sureste del país.

Se carecía de terminales de carga y descarga por lo que estas actividades se efectuaban en el lugar de destino del producto y en los acotamientos de las carreteras.

Actualmente el servicio de transporte urbano consta de dos rutas y es suministrado por el H. Ayuntamiento. Respecto al transporte foráneo puede decirse que el único cambio fue la construcción de la Terminal de autobuses ADO. (Ver Plano EU06b_Transporte).

### I. D.3.f.- Equipamiento.

En 1992, dado el nivel de servicios asignado a Escárcega, su sistema de equipamiento era deficiente en cuanto que no contaba con los elementos de administración pública, cultura, asistencia social, áreas verdes y espacios deportivos adecuados para satisfacer las demandas de una población municipal cercana a los 50,000 habitantes.

En 1992, excepto el sistema de salud y abastos, el resto de los sistemas eran deficientes, ya que el estado físico de los locales donde se albergaban los servicios eran precarios; ejemplo de ellos eran la casa de la cultura y la comandancia de policía. En otros casos, los servicios eran proporcionados en locales rentados o prestados como el palacio de gobierno municipal. Se carecía de guardería infantil, centro social popular, biblioteca local, auditorio municipal, unidad de urgencias, hogar de ancianos, rastro mecanizado, áreas verdes y espacios deportivos. Dos elementos que, a largo plazo resultarían conflictivos por su ubicación dentro del área urbana eran la Terminal de autobuses foráneos y la estación del ferrocarril.

En cuanto a la educación parecía existir un superávit en el nivel de primaria y preescolar y en el nivel medio superior; sin embargo, este se desmerecía dada la calidad de la construcción de algunas aulas, las que en áreas como la colonia Revolución, resultaban inadecuadas. En cuanto al nivel medio superior existía déficit en el bachillerato tecnológico y el general a penas cumplía con la demanda.

Actualmente a la localidad de Escárcega le corresponde prestar el nivel de servicios denominado Estratégico Microrregional. Estos son Centros urbanos que se estructuran como enlaces entre su propia microregión y poblaciones de otras microregiones. Tienen capacidad de atención a población flotante proveniente de su microregión, así como de otras microregiones.

El sector terciario es el principal sector económico de estas localidades, que son punto de consolidación del sistema de lugares centrales estatal.

Desde éste punto de vista, puede decirse que su sistema de equipamiento presenta deficiencias en los subsistemas de: cultura, salud, comercio, comunicaciones, recreación y deporte, ya que carece de museo local, museo de sitio, casa de cultura, museo de arte, módulo resolutivo (ISSSTE), tienda rural regional, administración de correos, administración telegráfica, juegos infantiles, jardín vecinal, sala de cine, módulo deportivo y salón deportivo. El nivel de servicios en educación es bueno ya que satisface las necesidades de la población.

Actualmente siguen existiendo deficiencias en el estado físico de los locales donde se albergan los servicios como la comandancia de policía; el palacio de gobierno municipal, la casa de la cultura y el hogar de ancianos siguen funcionando en un local prestado y se continúa sin una guardería infantil y centro social popular. (Ver tabla 02.- ESTADO ACTUAL Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL AÑO 2004.)

TABLA 02.-ESTADO ACTUAL Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL AÑO 2004.

| ELEMENTO | *NIVEL DE ESPECIALIDAD | | *NORMA | | | REQUERIMIENTO 2004 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 27,212 HABITANTES | | | |
| | SERVICIO | UBS | HAB/UBS | M2C/UBS | M2T/UBS | # ELEMENTOS | SUPERFICIE ACTUAL | DEMANDA ACTUAL | DEFICIT (-) SUPERÁVIT(+) |
| | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | |
| JARDIN DE NIÑOS | BASICO | AULA | 1,330 | 100 | 329 | 9 | 21,722.11 | 6,731.38 | + 14,990.73 |
| CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | ESTATAL | AULA | 44,075 | 186 | 200 | 1 | 4,848.07 | 0 | +4,848.07 |
| ESCUELA PRIMARIA | BÁSICO | AULA | 420 | 115 | 283 | 11 | 44,044.49 | 18,335.70 | + 25,708.79 |
| SECUNDARIA GRAL. | MEDIO | AULA | 1,760 | 294 | 918 | 1 | 10,645.80 | 14,193.53 | - 3,547.73 |
| SECUNDARIA TÉCNICA | MEDIO | AULA | 3,840 | 349 | 1,111 | 1 | 71,157.78 | 7,873.05 | + 63,284.73 |
| COLEGIO DE BACHILLERES | ESTATAL | AULA | 22,080 | 420 | 1,229 | 1 | 26,892.52 | 0 | +26,892.52 |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CEBTA) | ESTATAL | AULA | 60,520 | 355 | 1,612 | 1 | 425,492.21 | 0 | +425,492.21 |
| ESCUELA NORMAL | | | | | | 1 | 1,569.02 | | |
| CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | INTERMEDIO | AULA | 11,500 | 228 | 800 | 1 | 8,422.49 | 1,893.00 | +6,529.49 |
| CONAFE | | | | | | 1 | 272,298.99 | | |
| CULTURA | | | | | | | | | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | INTERMEDIO | SILLA EN SALA DE LECTURA | 600.00 | 4.20 | 11.25 | 1 | 602.73 | 510.22 | + 92.51 |
| MUSEO LOCAL* | MEDIO | M2 | MODULO TIPO | 1.50 | 2.50 | 0 | 0 | 3,500 | -3,500 |
| CASA DE CULTURA | INTERMEDIOI | M2 DE ÁREA DE SERVICIOS. CULTURALES | 71 | 1.55 | 3.50 | 0 | 0 | 1,341.43 | -1,341.43 |
| MUSEO DE ARTE | INTERMEDIO | M2 DE AREA DE EXHIBICIÓN | 150 | 1.65 | 3.3 | 0 | 0 | 598.66 | -598.66 |
| CENTRO SOCIAL POPULAR | MEDIO | M2 CONSTRUIDO | 32 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 4,421.95 | -4,421.95 |
| AUDITORIO MUNICIPAL | INTERMEDIO | BUTACA | 140 | 1.7 | 6 | 1 | 471.12 | 1,166.22 | - 695.1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALUD** | | | | | | | | | |
| CENTRO DE SALUD URBANO (SSA) | MEDIO | CONSULTORIO | 12,500.00 | 109 | 400 | 0 | 0 | 870.78 | -870.78 |
| HOSPITAL GENERAL (SSA) | INTERMEDIO | CAMA DE HOSPITALIZACION | 2,500.00 | 92.00 | 333.00 | 1 | 5,030.81 | 3,624.63 | +1,406.18 |
| PUESTO DE SOCORRO | MEDIO | CARRO CAMILLA | 6,000.00 | 55 | 100 | 0 | 0 | 453.53 | -453.53 |
| CENTRO DE URGENCIAS (CRUZ ROJA MEXICANA) | INTERMEDIO | CAMA CENSABLE | 6,000.00 | 56.00 | 125.00 | 1 | 260.45 | 566.91 | -306.46 |
| CAPHOS | | | | | | 1 | 823.36 | | |
| HOSPITAL (ISSSTE) | REGIONAL | CAMA CENSABLE | 11,506.00 | 65.00 | 100.00 | 1 | 1,225.91 | 0 | +1,225.91 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (IMSS) | INTERMEDIO | CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR | 4,800.00 | 600.00 | 1,260.00 | 1 | 3,223.99 | 7,143.14 | -5,917.23 |
| | | | | | | | | | |
| **ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) | INTERMEDIO | AULA | 1,150.00 | 116.00 | 278.00 | 0 | 0 | 6,578.20 | -6,578.20 |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF) | INTERMEDIO | AULA Y/O TALLER | 1,400.00 | 170.00 | 480.00 | 1 | 223.27 | 9,329.82 | -9,106.82 |
| CENTRO DE REHABILITACION | INTERMEDIO | CONSULTORIO MÉDICO | 75,600.00 | 518.00 | 2,500.00 | 0 | 0 | 899.86 | 899.86 |
| GUARDERIA | INTERMEDIO | CUNA Y/O SILLA | 2,027.00 | 9.00 | 13.20 | 0 | 0 | 177.20 | -177.20 |
| ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL | INTERMEDIO | AULA | 12,909.00 | 149.54 | 385.00 | 0 | 0 | 811.57 | -811.57 |
| | | | | | | | | | |
| **COMUNICACIONES** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AGENCIA DE CORREOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 45,000.00 | 25.50 | 45.50 | 0 | 0 | 27.51 | -27.51 |
| CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 17,000.00 | 14.60 | 32.4 | 0 | 0 | 51.86 | -51.86 |
| ADMINISTRACION DE CORREOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 9,000.00 | 43 | 76.7 | 0 | 0 | 231.90 | -231.80 |
| ADMINISTRACIÓN TELEGRAFICA. | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 50,000.00 | 35 | 52 | 0 | 0 | 28.30 | -28.30 |
| UNIDAD REMOTA DE LINEAS (TELMEX) | INTERMEDIO | LINEA TELEFONICA | 8.00 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 136.06 | -136.06 |
| CENTRO DE TRABAJO | INTERMEDIO | LÍNEA TELEFÓNICA | 8.00 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0 | 646.28 | -646.28 |
| OFICINA COMERCIAL (TELMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | 25,000 | 40.60 | 125.00 | 0 | 0 | 136.06 | -136.06 |
| | | | | | | | | | |
| **TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS. (SCT) | INTERMEDIO | CAJÓN DE ABORDAJE | 2,500 | 94.00 | 500.00 | 2 | 2,656.50 | 5,442.40 | -2,785.90 |
| CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA (SCT) | INTERMEDIO | CAJÓN DE CARGA Y DESCARGA PARA UNIDADES DE CARGA | 2,500 | 77.00 | 300.00 | 0 | 0 | 3,265.44 | -3,265.44 |
| **RECREACIÓN** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PLAZA CÍVICA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PLAZA | 6.25 | 0.03 | 1.35 | 0 | 0 | 5,877.79 | -5,877.79 |
| JUEGOS INFANTILES (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 3.50 | 0.01 | 1.00 | 3 | 7,376.63 | 7,774.85 | -398.22 |
| JARDÍN VECINAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE JARDÍN | 1.00 | 0.04 | 1.00 | 0 | 0 | 27,212.00 | -27,212.00 |
| PARQUE DE BARRIO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PARQUE | 1.00 | 0.01 | 1.10 | 0 | 0 | 29,933.20 | -29,933.20 |
| PARQUE URBANO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PARQUE | 0.55 | 0.16 | 1.10 | 3 | 4,315.85 | 54,423.99 | -50,108.14 |
| AREA DE FERIA Y EXPOSICIONES (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 10.00 | 0.30 | 1.00 | 0 | 0 | 2,721.20 | -2,721.20 |
| SALA DE CINE (SEDESOL). | INTERMEDIO | BUTACA | 100 | 1.20 | 4.80 | 0 | 0 | 1,306.17 | -1,306.17 |
| ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS | INTERMEDIO | BUTACA | 25 | 2.00 | 6.80 | 0 | 0 | 7,401.66 | -7,401.17 |
| DIVERSOS TEMPLOS | | | | | | | 24,778.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| **DEPORTE** | | | | | | | | | |
| MÓDULO DEPORTIVO (CONADE) | INTERMEDIO | M2 | MODULO TIPO | 0.27 | 1.13 | 0 | 0 | 8,396.00 | |
| CENTRO DEPORTIVO (CONADE) | INTERMEDIO | M2 DE CANCHA | MODULO TIPO | 0.012 | 1.19 | 0 | 0 | 30,514.00 | |
| GIMNASIO DEPORTIVO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | MODULO TIPO | 1.00 | 1.70 | 0 | 0 | 2,500.00 | |
| ALBERCA DEPORTIVA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | MODULO TIPO | 1.00 | 2.00 | | | 2,500.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALÓN DEPORTIVO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 35.00 | 1.00 | 1.70 | | | 810.00 | |
| ELEMENTOS DEPORTIVOS EN GENERAL | | | | | | 17 | 148,247.39 | 44,720.00 | +103,527.39 |
| | | | | | | | | | |
| ***ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CENTRO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES | INTERMEDIO | ESPACIO POR INTERNO | MÓDULO TIPO | 70.00 | 300.00 | 0 | 0 | 15,000.00 | -15,000.00 |
| OFICINAS DE GOBIERNO FEDERAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 1.70 | 8 | 312,198.99 | 2,550.00 | +309,648.99 |
| PALACIO MUNICIPAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 2.50 | 1 | 329.38 | 1,650.00 | -1,320.62 |
| OFICINAS DE GOBIERNO ESTATAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 100.00 | 1.00 | 1.7 | 6 | 5,612.56 | 850.00 | +4,762.56 |
| DELEGACIÓN MUNICIPAL (SEDESOL) | BÁSICO | M2 DE TERRENO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 2.00 | 3 | 24,959.70 | 600.00 | +24,359.70 |
| | | | | | | | | | |
| ***SERVICIOS URBANOS*** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CEMENTERIO (SEDESOL) | INTERMEDIO | FOSA | 600.00 | 0.20 | 6.25 | 2 | 42,265.72 | 17,840.00 | +24,435.72 |
| COMANDANCIA DE POLICÍA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | 1,500.00 | -1,500.00 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINERA (PEMEX) | INTERMEDIOA | PISTOLA DESPACHADORA | 745.00 | 16.00 | 50.00 | 2 | 18,172.92 | 1,826.30 | +16,346.62 |
| | | | | | | | 1,515,502.93 | 408,925.06 | -208,978.47 |
| | | | | | | | | | +897,599.40 |
| | | | | | | | | | |

## I. D.3.g. Industria.

La industria en Escárcega está relacionada con las actividades y la materia prima que se producen en la región. Así se tiene la arrocera, relacionada con el cultivo del arroz, la productora de durmientes, relacionada con los recursos forestales, las bodegas de FERTIMEX relacionadas con la actividad agropecuaria, etc.

Pero, aunque la actividad industrial es mínima, un porcentaje considerable del personal ocupado en las unidades económicas del municipio se emplea en esta actividad.

Principalmente, la mayoría de los establecimientos industriales se catalogan como micro industrias, otras, como el caso de las maquiladoras, se ubican en el rango de la pequeña y mediana industria, destacando el frigorífico, la planta producta de durmientes y la planta beneficiadora de arroz.

Mayormente existen talleres de carpintería, herrería, automotrices, y microindustrias, como las de la tortilla, paleterías y elaboradoras de quesos, entre otros.

Sin embargo, esta actividad no se ha podido consolidar en la ciudad debido a la reestructuración sociopolítica y económica que se lleva a cabo en la región. En los últimos 10 años se han constituido en la zona tres nuevos municipios: Candelaria, Xpujil y Escárcega. Estos dos municipios presentan la misma vocación que Escárcega, por lo que la inversión estatal se ha canalizado hacia su consolidación como entidades libres, por lo que es de esperar una disminución en el avance de este sector.

## I. D.3.h.- Turismo.

Respecto a esta actividad, puede decirse que la vocación turística de Escárcega está definida por su posición geográfica dentro de la península, ya que es paso obligado, hacia el resto de la república, de viajeros y de todos aquellos que se dedican al transporte de mercancías. Esta situación determina que el tipo de demandantes de servicios turísticos se caractericen por ser una población en tránsito, es decir, turismo de negocios.

El turismo recreativo tan solo se da en función de las zonas turísticas que se encuentran próximas a la localidad; mismos que son atendidos en las mismas zonas, por lo que la demanda de este tipo de viajeros es similar a la de los turistas de negocios: servicios carreteros y alimentación y en el mejor de los casos, hospedaje.

### I. D.3.i. Imagen urbana.

La imagen urbana de Escárcega es la que corresponde a una ciudad fundada recientemente y con fines de apoyar la realización de actividades económicas ajenas al propio establecimiento pero de importancia para la economía del Estado.

De allí que su estructura urbana se desarrolle primero en torno a la vía férrea, la que en la actualidad constituye un borde entre la zona de fundación y las áreas de nuevo desarrollo. Las vías regionales que la atraviesan junto con la vía férrea constituyen también bordes que fraccionan a la estructura en cinco zonas diferenciadas. Otro borde lo constituye el canal natural que ha servido como un límite para el crecimiento del centro histórico.

La fisonomía urbana de Escárcega refleja el proceso de consolidación económico política y social en el que está inmersa esta ciudad desde su constitución como ejido en 1939 hasta su erección como cabecera del municipio libre de Escárcega en 1990.

La vivienda con la que se inició el establecimiento era típica de esta región: techos de cuatro aguas de lámina de zinc y muros de madera con pisos de tierra. Actualmente se muestra una variada mezcla de arquitectura popular contemporánea.

En conclusión, puede decirse que la imagen urbana de Escárcega requiere de la aplicación de una reglamentación que permita imprimir un carácter de ciudad contemporáneo a la ciudad.



Casa típica



Casa vernácula peninsular.



Calle típica.

**I. D.3.j.- Medio ambiente.**

La localidad de Escárcega cuenta con el servicio de recolección de basura que se realiza por medio de 2 camiones de 3 toneladas.

Para llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos, la localidad cuenta con u tiradero al aire libre localizado en el kilómetro 10 de la carretera Champotón-Escárcega.

El mercado es uno de los principales elementos emanadores de residuos sólidos en la localidad de Escárcega.

Debido a la falta de educación cívica de algunos habitantes de la localidad el canal natural de desagüe se ha convertido en un tiradero de basura, el cual además de ser un foco de infección, contamina al manto freático.

El servicio de basura se le proporciona a la población general mediante el pago de una cuota de $3.00, al igual que a los establecimientos comerciales. Cabe destacar que los residuos provenientes de los hospitales carecen de un sistema de tratamiento especial, por lo que estos son directamente depositados al tiradero al aire libre, situación que podría favorece la aparición de los problemas de salud pública.

## I. D.3 k.- Riesgos y vulnerabilidad.

### *I. D.3.k.1). Huracanes.*

La Ciudad de Escárcega debido a su ubicación geográfica se encuentra expuesta a la incidencia de ciclones tropicales o huracanes que causan inundaciones.

La incidencia de los huracanes y/o tormentas tropicales en la Ciudad de Escárcega es de 5 a 7 años, se localiza muy cercana a la zona donde se generan (Golfo de México, Océano Atlántico y la Región oriental del Mar del Caribe).

Una de las manifestaciones más peligrosas de los huracanes son las inundaciones.

### *I. D.3.k.2). Inundaciones*

El tipo de clima que se presenta determina la aparición de lluvias en verano llegándose a extender hasta el otoño, en promedio se estima una precipitación de 1,356.28 milímetros anuales en toda la región.

Las inundaciones se producen principalmente en aquellas zonas donde la permeabilidad de las rocas es menor asociado a la intensidad de las lluvias (generalmente asociadas a huracanes, las lluvias, suelen exceder la capacidad de infiltración del suelo, que al saturarlo producen escurrimientos o estancamientos de agua) y al ser los puntos ubicados en las partes más bajas de la región; como son las colonias: Unidad, Esfuerzo y Trabajo I, Unidad, Esfuerzo y Trabajo II, Esperanza, Morelos, Fertimex, Zona Centro, Emiliano Zapata, Fátima, Salsipuedes I, Jesús García y Revolución.

Es importante mencionar que las instalaciones del Ferrocarril se ubican en zonas inundables periódicamente.

A causa de la acumulación de agua, escombros y del reblandecimiento del suelo en las zonas inundables, se producen daños en la carpeta asfáltica generando la interrupción del tráfico vehicular en las vialidades afectadas en la Ciudad de Escárcega.

***I. D.3.k.3). Riesgos químicos***

La presencia de instalaciones industriales contaminantes por el tipo de actividades que realizan y las sustancias que utilizan durante el proceso es considerada altamente peligrosa para la Ciudad de Escárcega, dada su cercanía al área urbana.

- Productora de durmientes.

- Comisión Federal de Electricidad.



- Arrocera.

- Rastro.



- Frigorífico.

- Gasolineras.



- Gas de Campeche S.A. de C. V.



Es importante mencionar que estas industrias fueron detonadores para el crecimiento de asentamientos humanos en sus inmediaciones, lo que significa un gran riesgo para su población y en general para toda la Ciudad.

El municipio de Escárcega cuenta actualmente con un plan de contingencias ante eventos desastrosos, el cual contempla medidas que prevén la necesidad de contar con un verdadero sistema de prevención-alerta-recuperación.

El plan de contingencias tiene un carácter primordialmente enfocado al aspecto de recuperación y atención de emergencias, contempla un inventario de albergues, equipo de rehabilitación, herramientas y grupos de atención a siniestros.

***I. D.3.k.4). Contaminación Ambiental.***

La presencia de contaminantes se presenta en mayor medida en los cuerpos de agua como producto de las actividades humanas (domésticas y no domésticas), las aguas residuales en su mayoría no reciben tratamiento alguno. Hacia el interior del área urbana de la ciudad pasa un canal de escurrimiento natural, siendo éste un lugar de concentración para las aguas negras y basura.



Por otra parte el desarrollo de las actividades agrícolas contamina los mantos freáticos por el uso de fertilizantes y herbicidas, que dada la permeabilidad de la zona son absorbidos fácilmente.

La insipiencia de las actividades industriales ha permitido que la contaminación inherente a ellas no alcance niveles críticos para la vida de los habitantes; pero industrias como la productora de durmientes, la procesadora de arroz y la bloquera deberán ser controladas en sus procesos a fin de evitar futuras complicaciones.

Por lo que respecta a la contaminación atmosferica en la Ciudad de Escárcega ésta se refiere principalmente a la causada por los vehículos automotores.

El basurero público es un agente contaminador del aire y del suelo dentro de la zona de estudio ya que está a cielo abierto y en constante descomposición por su exposición a las lluvias. Se ubica actualmente al norte del área urbana actual, a un costado de la carretera que conduce a Champotón y por su lejanía no representa gran riesgo para los pobladores.

## I. D.4.- Los aspectos socioeconómicos.

### I. D.4.a. Tamaño de la población y dinámica de crecimiento.

El grado de urbanización alcanzado por Escárcega es reflejo de los diversos tipos de actividades económicas que se han realizado en su territorio, desde su fundación hasta hoy.

En el año de 1914 la empresa "Laguna Corporation" estableció campamentos en las localidades de Pital, San Isidro, Kilómetro 27, Kilómetro 36, Escárcega (antes Kilómetro 47), Kilómetro 52 y Matamoros, con los que dio inicio al proceso de comercialización, producción y consumo de cedro, caoba, palo de tinte y chicle, mismo que fue el motor del crecimiento de estas localidades. Estos productos eran extraídos por más de 4,000 trabajadores de la mencionada empresa, los cuales se hallaban repartidos en los siete campamentos.

Al iniciarse en 1936 la construcción de la vía del Ferrocarril del Sureste, mediante la cual el campamento del Kilómetro 47 quedaría ligado a Campeche y al resto del país, surge la necesidad de construir una bodega para controlar productos y mercancías.

Más tarde, en 1938, al instalar el Ing. Francisco Escárcega Marques las oficinas de la Jefatura División Sureste y al habilitar la pista aérea, proporcionó importantes elementos para la transformación del campamento en un centro de población permanente.

El 5 de julio de 1939, por resolución presidencial se constituye el ejido Francisco Escárcega con una dotación de 14,000 ha.

En 1941 se inicia la construcción del tramo carretero Escárcega-Chetumal, que desde entonces se constituye como la vía más importante para la extracción de los productos de la zona forestal.

Según censo levantado el 21 de marzo de 1944, en Escárcega había, en esa fecha, 51 ejidatarios y 343 personas ajenas al ejido; es decir, 394 jefes de familia en total. Estos, por lo general, representaban a una familia cada uno. Si se considera un promedio de 5.6 miembros por familia, como el nacional de aquella época, entonces se tiene que, probablemente, la población de ese año fue de 2,206 habitantes aproximadamente.

Un año después, en 1945, es incorporado de nueva cuenta al patrimonio nacional, por decreto presidencial, el resto de los terrenos de la empresa "Laguna Corporation"; con lo que la explotación chiclera y forestal entra en receso como principal motor de la economía de esa región, siendo sustituida, mientras tanto, por actividades agrícolas, comerciales y de servicios.

En 1950 se inaugura el Ferrocarril del Sureste.

Durante el período 1960-1970 se construyen los tramos carreteros Escárcega-Champotón y Escárcega-Villahermosa y se concluye el tramo Escárcega-Chetumal. De esta manera, Escárcega queda totalmente comunicada con el resto del país.

La población estimada en el año de 1960 fue de 3,893 habitantes y la tasa de crecimiento en el período 1944-1960 se estimó en 3.66%.

La población en el año de 1970 alcanzó la cifra de 7,248 habitantes y la tasa de crecimiento entre censos la de 6.41%; incremento que se explica por la llegada de grupos colonizadores provenientes del centro de la república.

En el año de 1980 se estimó una población 10,394 habitantes y la tasa de crecimiento fue de 3.67%. Este proceso inmigratorio se explica solamente por el reparto de suelos nacionales realizado en ese período.

Según el censo realizado en 1985 por la Comisión Nacional de Erradicación del Paludismo, la población de ese año fue de 13, 758 habitantes, lo que implica una tasa de crecimiento ese período de 5.76%, superior a la del período anterior. De acuerdo con los resultados obtenidos del censo practicado en mayo de 1986, la población en ese año fue de 16,500 habitantes.

Si se analizan los movimientos de las actividades económicas en ese lapso, se podrá observar que los flujos migratorios no están asociados a la creación de fuetes de trabajo, sino que tan solo se debe a la ubicación estratégica de Escárcega en relación con el contexto regional.

La población registrada para 1990 fue del orden de los 20,332 habitantes, y la tasa de crecimiento en esa década fue de 6.94%.

Pura el año 2000 la población de la recién constituida capital del municipio de Escárcega fue de 25,911 habitantes. (Ver tabla 03.- DINÁMICA DE CRECIMIENTO 1960-2000).

| TABLA 03.- DINÁMICA DE CRECIMIENTO 1960-2000. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
| POBLACION | 3,893 HAB | 7,248 HAB | 10,394 HAB | 20,332 HAB | 25,911 |
| INCREMENTO | | 3,355 HAB | 3,146 HAB | 9,938 HAB | 5,579 HAB |
| TASA | | 6.41% | 3.67% | 6.94% | 2.45% |

Si esta tasa se supone constante, dado lo positivo de las circunstancias políticas, sociales y económicas que vive Escárcega, entonces es válido suponer que la población del 2004 es de 27,212 habitantes. (Ver tabla 04.- HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 2004-2029).

| TABLA No. 04.- HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 2004-2029 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BAJA | | MEDIA (adoptada) | | ALTA | |
| AÑO | POB. | % | POB. | % | POB. | % |
| 2004 | 27,212 | 2.45% | 27,212 | 4.67% | 27,212 | 4.67% |
| 2007 | 29,261 | 2.45% | 30,929 | 4.36% | 31,205 | 4.98% |
| 2010 | 31,465 | 2.45% | 34,841 | 4.05% | 36,434 | 5.30% |
| 2018 | 38,188 | 2.45% | 44,861 | 3.21% | 58598 | 6.12% |
| 2029 | 49,838 | 2.45% | 56,242 | 2.08% | 126,677 | 7.26% |

### 1. D.4.b. Estructura de la población por edad y sexo.

Respecto a la edad, en la década de los 90, la estructura de la población de Escárcega fue propia de una población en regresión. Esto significa que el 45.7% de la

población estaba compuesta por niños no mayores de catorce años; que el 46.0% se integraba de personas entre quince y cuarenta y nueve años; y el restante 8.3% por personas de más de cuarenta años. Si se analiza el comportamiento de esta variable en las décadas anteriores, se podrá observar que la tendencia a romper esta proporción fue mínima. Así tenemos que la población infantil disminuyó, respecto a la década anterior, tan sólo 0.7 décimas y que la población adulta creció 0.1 décimas durante la misma década mientras que la población senil permaneció estable. (Ver Tablas 03.- Estructura de la población por edad 1980, 1990 y 2000.) Este comportamiento indicaba que, aunque lentamente, el ritmo de crecimiento disminuiría.

Para el año 2000 respecto a la edad, la estructura de la población de Escárcega es propia de una población en progresión. Esto significa que el 38 % de la población está compuesta por niños no mayores de catorce años; que el 57 %se integra de personas entre quince y sesenta y cuatro años; y el restante 5 % por personas de más de cuarenta años. Si se analiza el comportamiento de esta variable en las décadas anteriores, se podrá observar que la tendencia a romper esta proporción es considerable. Así tenemos que la población infantil disminuyó, respecto a la década anterior, tan sólo 7.7 puntos y que la población adulta creció 11 puntos durante la misma década mientras que la población senil disminuyó 3.3 puntos. Este comportamiento indica que., aunque lentamente, el ritmo de crecimiento irá disminuyendo.

Tabla 05.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD 1980, 1990, 2000

| | <14 años | 15-49 años | >40 años |
|---|---|---|---|
| 1980 | 46.4% | 45.9% | 8.3% |
| 1990 | 45.7% | 46.0% | 8.3% |
| 2000 | 38.0% | 57.0%* | 5.0%* |

* Este grupo de edad se integra de personas entre 15 y 64 años de edad; que es diferente al que se refieren los datos de 1980 y de 1990.

En cuanto al sexo, en 1990 se registró un 49.86% de hombres y un 50.14% de mujeres.

Para el 2000, se registró un 49% de hombres y un 51% de mujeres.

## I. D.4.c. Número de miembros por familia.

En 1990 se registraron en Escárcega, 4,134 hogares. De estos, 2,695 estaban constituidos por familias de uno a cinco miembros; y 1,439 estaban conformados por familias compuestas desde seis hasta más de nueve miembros. Desde este punto de vista, resulta que el número promedio de miembros por familia era de 4.91. Por otro lado tenemos que 2,695 hogares agrupaban a 9,493 habitantes, lo que arroja un promedio de 3.52 miembros por familia en este grupo. En los 1,439 hogares restantes se congregaban 10,839 personas, por lo que el número de miembros por familia era igual a 7.53 en este grupo. Promediando ambos indicadores se obtuvo 5.52 miembros por familia que fue un número más representativo del tamaño de los hogares escarceguenses. Otra forma de interpretar estas cifras era considerando que el 62.2% de los hogares de Escárcega, componiéndose de uno a cinco miembros por hogar, agrupaba tan sólo al 46.69% de la población; y el 34.8% restante, integrado por familias con seis y hasta más de nueve miembros agrupaba al 53.31% del total poblacional.

En el 2000 se registraron en Escárcega, 5,835 hogares que agrupan a 25,723 personas. Desde este punto de vista, resulta que el número promedio de miembros por familia es de 4.5.

## I. D.4.d. Escolaridad.

Si se compara con los otros municipios del Estado, puede decirse que el nivel de escolaridad de Escárcega era regular en la década de los 90.

El 19.26% de la población mayor de 15 años era analfabeta; siendo que en el Estado este porcentaje era de 15.35%. Los municipios de Carmen, Campeche y Calkiní presentaron porcentajes menores que el estatal, siendo mayores los de Hopelchén, Hecelchakán y Tenabo.

El 21.51% de la población mayor de 6 años no tenía instrucción primaria. A nivel estatal este porcentaje era igual a 16.48% y tan sólo los municipios de Campeche y Carmen estuvieron por debajo de él. Escárcega ocupó el antepenúltimo lugar y los dos últimos lugares los ocuparon Hopelchén y Champotón.

Sin embargo, el 31.75% de esta población tenía enseñanza primaria completa y el 17.25% tenía instrucción posprimaria. Los índices estatales eran de 43.48% y de 28.52% respectivamente.

En cuanto al renglón de la instrucción media básica la situación se tornó mala, ya que de 27,956 personas de doce años y más 20,833 no tenían instrucción media básica, cantidad que equivale al 74.52%, cuando el porcentaje estatal era de 62.49%.

Escárcega tenía 22,968 personas mayores de 16 años y de éstas tan sólo 2,270 cursaban o ya habían cursado, en 1990, algún tipo de instrucción en el nivel medio superior, representando esta cantidad el 9.88% del grupo mencionado. 86 personas de más de 18 años de un grupo total de 20,932 que equivalen al 0.41% poseían carrera profesional y postgrados habían sido obtenidos por el 0.20% de este grupo de edad.

Para el año 2000, si se compara con los otros municipios del Estado, puede decirse que el nivel de escolaridad de Escárcega es regular.

El 10.42% de la población mayor de 15 años es analfabeta; siendo que en el Estado este porcentaje es de 7.8%. Los municipios de Carmen y Campeche presentan porcentajes menores que el estatal, siendo mayores los de Candelaria, Calkiní, Champotón y Tenabo.

## I. D.4.e. Población económicamente activa.

En 1990 la PEA de la localidad de Escárcega representó el 28.20% de la población total. Las actividades primarias ocuparon el 15.31% de la PEA, las del sector secundario 22.09%, y las del sector terciario el 60.80%; quedando sin especificar el restante 1.8%.

A nivel municipal se tiene que 5,839 personas estaban ocupadas en actividades del sector primario, 1,529 en el sector secundario y 3,920 en el terciario; lo cual representa un porcentaje de ocupación por sector del 50.40%, del 13.20% y del 33.83%, respectivamente.

Es importante hacer notar que de las 3,920 personas que en el nivel municipal se encontraban empleadas en el sector servicios, 3,419 se concentraban en Escárcega; es decir, que el 87.22% de la actividad del sector terciario se desempeñaba en la cabecera municipal.

Destacan, dentro de este sector, las actividades comerciales que ocupaban el 30.78% de la población empleada en el mismo; también los servicios personales y de mantenimiento que empleaban al 17.42%; los relacionados con la administración pública y la defensa que empleaban al 13.57%; el transporte y las comunicaciones eran realizados por el

12.22% de los empleados en este sector e igual porcentaje representaban los servicios profesionales y técnicos. Los servicios de restaurantes y hoteles eran brindados por el 10% de los empleados en este sector.

Por otro lado se tiene que de los 5,839 empleados en las actividades propias del sector primario, tan sólo 861 se encontraban en la localidad; mismos que equivalían al 14.75% de los empleados en este sector.

Es notable también que el 81.23% de la PEA del sector secundario se encontraban establecidos en la localidad, distribuyéndose el restante 18.77% en el territorio del municipio.

La industria manufacturera empleó al 59.32% de la PEA del sector y la industria de la construcción al 36.10%.

En el 2000 la PEA de la localidad de Escárcega representó el 33.78% de la población total. Los del sector primario 7.67%, las del sector secundario 21.10%, y las del sector terciario el 66.51%; quedando sin especificar el restante 4.72%.

### I. D.4.f. Estructura de la población por estrato de ingreso.

En 1990 la distribución de la PEA por estrato de ingreso mostró importantes desequilibrios en su composición y más todavía si se analiza por sector de actividad.

En el sector primario, el 52.66% de la PEA obtuvo ingresos inferiores al salario mínimo y, acumulativamente, el 90.07% ganó menos de 3 v.s.m.

En el sector secundario, donde Escárcega concentró el 81.28% de la PEA ocupada, se observó que el 18.12% de ésta percibió ingresos inferiores a un salari mo y que el 86.27% recibió menos de 3 v.s.m.

De la misma manera, en el sector terciario, el 24.34% de la PEA recibió menos de un salario mínimo y, de manera acumulativa, el ingreso del 81.77% de la misma resultó inferior a los 3 v.s.m.

En promedio, se tuvo que el 86.03% de la PEA recibió menos de 3 v.s.m., porcentaje que en números absolutos es aproximadamente igual a 4,640 trabajadores. Es precisamente esta población la que requirió del apoyo institucional para resolver sus problemas de suelo y de vivienda.

Mientras que para el 2000 se tiene que el 79.35% de la PEA recibió menos de 3 v.s.m., esto refleja un número aproximado de 8,716 trabajadores.

### I. D.5.- La administración y gestión del desarrollo urbano.

La administración del desarrollo urbano es un elemento en el crecimiento de las ciudades al que se debía dar la importancia que requiere. A pesar de esto la localidad se ha visto afectada debido a que esta administración se efectúa en un departamento que no cuenta con el personal capacitado ni con la instrumentación necesaria para su correcto funcionamiento.

La jefatura de departamento de desarrollo urbano se ubica dentro de la Dirección de Obras Públicas. En este departamento se realizan los trámites para obtener la autorización de uso de suelo, licencias de construcción, constancias de alineamiento y número oficial.

Estas autorizaciones se realizan tomando como base los lineamientos del Programa Director Urbano de 1996, aún cuando el departamento no cuenta con la documentación que fundamenta a este programa.

Se sugiere generar una Dirección de Desarrollo Urbano independiente de la de Obras Públicas que tenga como función desde la planeación del desarrollo urbano hasta la operación de esta materia mediante los instrumentos correspondientes: licencia de construcción, autorizaciones de uso de suelo, constancias de alineamiento, etc.

## I. D.6.- Diagnóstico-pronóstico integrado.

### I. D.6.a. Definición de unidades de paisaje.

Las unidades del paisaje son áreas con características homogéneas a partir de indicadores sociales y físico naturales. Con las unidades de paisaje es posible sistematizar e integrar información para responder a una serie de preguntas o inquietudes, que se construyen para la toma de decisiones, constituyéndose como unidades de gestión. En la región se definieron 12 unidades de paisaje, resultado del análisis de diversos aspectos (urbanos, ecológicos, edafológicos, físicos, hidrológicos).

Como una primera fase de integración de información se realizó una zonificación ecológica de la Región de Escárcega, a partir de varios criterios: la edafología, la topografía, vegetación y uso del suelo. Lo anterior en base a las diferentes cartas a escala 1:250000 edafológica, geológica, uso de suelo y vegetación y topográfica. Las unidades se construyeron agrupando las anteriores características siguiendo metodologías de la SEMARNAT (antes SEMARNAP), y adaptándolas a las características propias de la región de Escárcega.

#### *I. D.6.a.1). Potencialidades y limitantes de los suelos*

La potencialidad de los suelos se define como la capacidad que tiene un área para el desarrollo de determinada actividad, considerando únicamente sus características físicas. Se define la capacidad de los suelos a partir del tipo de suelo, la pendiente, la fase físico química de los suelos y el régimen de humedad.

Para el análisis se utilizó la carta edafológica del estado 1:250,000 INEGI, el mapa de análisis de pendientes realizado a partir de la carta topográfica 1:50,000 de INEGI, con los siguientes resultados.

##### I. D.6.a.1).a). Capacidad Agrícola.

**Clase 1. Alta.** Dentro de esta clase se agrupan suelos que presentan propiedades adecuadas para la actividad agrícola intensiva; no presentan ninguna limitante o bien éstas son de poca importancia. Requieren de técnicas de manejo regulares, aunque sin tratamientos costosos, o muy específicos y con pocos requerimientos de agroquímicos. Ésta categoría no se encuentra en la región de Escárcega.

**Clase 2. Moderada.** Se presenta en suelos con alguna o algunas limitaciones menores, que hace necesaria la aplicación de técnicas para su tratamiento, por ejemplo, fertilización, irrigación, lavado de suelos, subsoleos terráceos, etcétera. En general, pueden tener buenos rendimientos. Ésta categoría no se enauentra en la región.

Estas autorizaciones se realizan tomando como base los lineamientos del Programa Director Urbano de 1996, aún cuando el departamento no cuenta con la documentación que fundamenta a este programa.

Se sugiere generar una Dirección de Desarrollo Urbano independiente de la de Obras Públicas que tenga como función desde la planeación del desarrollo urbano hasta la operación de esta materia mediante los instrumentos correspondientes: licencia de construcción, autorizaciones de uso de suelo, constancias de alineamiento, etc.

## I. D.6.- Diagnóstico-pronóstico integrado.

### I. D.6.a. Definición de unidades de paisaje.

Las unidades del paisaje son áreas con características homogéneas a partir de indicadores sociales y físico naturales. Con las unidades de paisaje es posible sistematizar e integrar información para responder a una serie de preguntas o inquietudes, que se construyen para la toma de decisiones, constituyéndose como unidades de gestión. En la región se definieron 12 unidades de paisaje, resultado del análisis de diversos aspectos (urbanos, ecológicos, edafológicos, físicos, hidrológicos).

Como una primera fase de integración de información se realizó una zonificación ecológica de la Región de Escárcega, a partir de varios criterios: la edafología, la topografía, vegetación y uso del suelo. Lo anterior en base a las diferentes cartas a escala 1:250000 edafológica, geológica, uso de suelo y vegetación y topográfica. Las unidades se construyeron agrupando las anteriores características siguiendo metodologías de la SEMARNAT (antes SEMARNAP), y adaptándolas a las características propias de la región de Escárcega.

#### *I. D.6.a.1). Potencialidades y limitantes de los suelos*

La potencialidad de los suelos se define como la capacidad que tiene un área para el desarrollo de determinada actividad, considerando únicamente sus características físicas. Se define la capacidad de los suelos a partir del tipo de suelo, la pendiente, la fase físico química de los suelos y el régimen de humedad.

Para el análisis se utilizó la carta edafológica del estado 1:250,000 INEGI, el mapa de análisis de pendientes realizado a partir de la carta topográfica 1:50,000 de INEGI, con los siguientes resultados.

##### I. D.6.a.1).a). Capacidad Agrícola.

**Clase 1. Alta.** Dentro de esta clase se agrupan suelos que presentan propiedades adecuadas para la actividad agrícola intensiva; no presentan ninguna limitante o bien éstas son de poca importancia. Requieren de técnicas de manejo regulares, aunque sin tratamientos costosos, o muy específicos y con pocos requerimientos de agroquímicos. Ésta categoría no se encuentra en la región de Escárcega.

**Clase 2. Moderada.** Se presenta en suelos con alguna o algunas limitaciones menores, que hace necesaria la aplicación de técnicas para su tratamiento, por ejemplo, fertilización, irrigación, lavado de suelos, subsoleos terráceos, etcétera. En general, pueden tener buenos rendimientos. Ésta categoría no se encuentra en la región.

**Clase 1- Alta.** Los suelos de esta clase presentan características que permiten el desarrollo de actividades de pastoreo, ya que son suelos con poca o nula pendiente, con tipos de suelos que permiten el crecimiento de buenos pastos para el ganado; esto permite que la actividad pecuaria que se lleve a cabo en áreas incluidas en esta clase, no requieran de un alto grado tecnificado o algún otro tratamiento para su utilización.

Las características de los suelos consideradas para esta clase son las siguientes.

- Castañozem, Feozem, Vertisol, Andosol, Acrisol, Nitosol, Luvisol, Cambisol y
- Pendientes de 0.5 a 15° y
- Fases físico-química: Sin Fases, Gravosa, Dúrica y
- Régimen de humedad: ústico y údico

**Clase 2- Moderada.** Dentro de esta clase se incluyen suelos que por sus características necesitan de técnicas de bajo costo para poder llevar a cabo pastoreo o suelos que pueden ser utilizados por cierto tipo de ganado. Ésta categoría no se encuentra en la región.

Los criterios para la agrupación de estas zonas son:

- Rendzina, Gleysol, Xerosol, Planosol, Yermosol, Fluvisol o
- Pendientes de 15 a 25° o
- Fase físico-química: Petrocálcica-salina o
- Régimen de humedad: arídico (0-90 días) y Xérico

**Clase 3. Baja.** Los rasgos que definen esta clase presentan limitantes que obligan al uso altamente tecnificado para poder aprovechar los suelos que pertenecen a esta clase, lo cual se refleja en un alto costo económico y/o deterioro para llevar a cabo esta actividad. Pueden aplicarse técnicas como lavado de suelos, rotación intensiva de potreros, limpieza de los terrenos, control del número de cabezas, etcétera.

**Clase 4. Nula.** Esta clase agrupa suelos con características completamente desfavorables para la actividad pecuaria; las limitantes que presentan elevan los costos de producción o los insumos requeridos, además que pueden generar impactos considerables. Ésta categoría no se encuentra en la región.

Los criterios para la definición de esta capacidad son:

- Histosol, Litosol, Solonchak y solonetz
- Pendientes mayores a los 25°
- Fase físico-química: Lítica-Petrogypsica
- Régimen de humedad: Acuico

Tabla 07.- CAPACIDAD PECUARIA

| Capacidad Pecuaria | Superficie (ha) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Clase 1 Alta | 756.73 | 10.11 |
| Clase 2 Moderada | 3799.61 | 50.78 |
| Clase 3 Baja | 1325.59 | 17.72 |
| Clase 4 Nula | 1600.1 | 21.39 |
| **Total general** | **7,482.03** | **100.00** |

Fuente: con base en:
INEGI Carta edafológica. Esc 1:250,000
INEGI Carta Topográfica. Esc 1:250,000

**I. D.6.a.1).c). Capacidad para el desarrollo urbano.**

**Clase 1. Alta.** Las propiedades que presentan los suelos pertenecientes a esta clase, permiten que el establecimiento de asentamientos humanos no se vea afectado por factores como hundimientos, corrosión, anegamientos, colapsamientos, etcétera, lo cual evita un alto costo de inversión para salvaguardar este tipo de contrariedades.

Los criterios para su definición son:

- Castañozem, feozem, Xerosol, Litosol y Cambisol y
- Pendientes de 0.5 a 6° y
- Fase físico-química: Sin fases, Lítica-Dúrica y
- Régimen de humedad: ústico, údico y xerico

**Clase 2 Moderada.** Dentro de esta clase se encuentran suelos que por sus características, presentan algunas limitaciones para el establecimiento de asentamientos humanos, ya que las diferentes variables seleccionadas como el tipo de pendiente, provocan la necesidad de superar estas restricciones, a través de acciones que representan un costo adicional a la inversión inicial. El manejo de las limitaciones debe realizarse específicamente para el tipo de problemas de que se trate, ya sea mitigando los efectos causales, o mediante técnicas de ingeniería adecuadas para enfrentar el problema.

Los criterios para su definición son:

- Vertisol, Acrisol, Luvisoll, Planosol, Nitosol, Yermosol y Rendzina o
- Pendientes de 6 a 15° o
- Fase físico-química: Gravosa-Pedregosa-Petrocálcica o
- Régimen de humedad: arídico

**Clase 3. Baja.** Son terrenos que presentan fuertes limitantes para la construcción, por ejemplo suelos básicos que ocasionan corrosión de tuberías, líneas de conducción eléctrica, suelos inundables y expansibles, etcétera. No se presenta esta clase en la región.

**Clase 4. Nula.** Las limitantes que caracterizan a esta clase son del tipo severo y aunque pueden ser superadas, y puede representar un elevado costo económico, debido a que es necesario el uso de tecnologías muy especializadas. Las principales características de esta clase en la región son suelos gleysoles, con alto contenido de agua y sales o sodio, agrietamiento notable cuando se secan, o alto grado de pendiente que lo hace vulnerable a procesos de remoción de material.

Se agruparon con base en los siguientes criterios:
- Gleysoles, Histosol, Solonetz y Solonchak o
- Pendientes mayores a los 25° o
- Régimen de humedad: Acuico

Tabla 08.- CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO URBANO.

| Capacidad para los asentamientos humanos | Superficie (ha) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Clase 1 Alta | 3,515.11 | 46.98 |
| Clase 2 Moderada | 0 | 0 |
| Clase 3 Baja | 523.5 | 7 |
| Clase 4 Nula | 3,443.42 | 46.02 |
| Total | 7,482.03 | 100.00 |

Fuente: con base en:
INEGI Carta edafológica. Esc 1:250,000
INEGI Carta Topográfica. Esc 1:250,000

| U. P. | Aspectos del medio físico natural. | | Capacidad | | | Superficie en has. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uso actual del suelo y vegetación. | Edafología | Agric | Pec. | Urb. | |
| 0 | Asentamiento Humano. | | 4 | 4 | 1 | 1,254.44 |
| 1 | Pastizal cultivado. | E+Gv+Vp/3/L | | | | 707.71 |
| a. | | | 2 | 2 | 3 | 9.07 |
| b. | | | 3 | 3 | 3 | 352.98 |
| c. | | | 4 | 4 | 4 | 28.37 |
| d. | | | 4 | 4 | 4 | 149.09 |
| e. | | | 4 | 4 | 4 | 168.20 |
| 2 | Pastizal cultivado | E+I+Gv/3/L | | | | 113.74 |
| a. | | | 2 | 2 | 3 | 33.28 |
| b. | | | 2 | 2 | 3 | 15.41 |
| c. | | | 2 | 2 | 1 | 65.05 |
| 3 | Pastizal cultivado | Gv+E+I/3/LP | | | | 1507.48 |
| a. | | | 3 | 1 | 1 | 14.76 |
| b. | | | 4 | 2 | 4 | 86.57 |
| c. | | | 3 | 1 | 1 | 629.21 |
| d. | | | 4 | 2 | 4 | 776.94 |
| 4 | Selva alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea. | E+Gv+Vp/3/L | | | | 941.79 |
| a. | | | 2 | 2 | 4 | 941.79 |
| 5 | Selva alta y mediana subperennifolia | E+Gv+Vp/3/L | | | | 1292.46 |
| a. | | | 2 | 2 | 4 | 256.37 |
| b. | | | 3 | 3 | 4 | 972.61 |
| c. | | | 2 | 2 | 4 | 1.3 |
| d. | | | 2 | 2 | 4 | 62.18 |
| 6 | Selva alta y mediana subperennifolia | E+I+Gv/3/L | | | | 776.17 |
| a. | | | 2 | 2 | 1 | 373.83 |
| b. | | | 2 | 2 | 1 | 391.81 |
| c. | | | 2 | 2 | 1 | 10.53 |
| 7 | Selva alta y mediana subperennifolia | Gv+E+I/3/LP | | | | 888.24 |
| a. | | | 4 | 2 | 1 | 479.06 |
| b. | | | 4 | 2 | 1 | 137 |
| c. | | | 4 | 2 | 1 | 47.3 |
| d. | | | 3 | 1 | 3 | 112.76 |
| e. | | | 4 | 2 | 1 | 112.12 |

## I. D.6.b. Aptitud territorial.

Del análisis de los elementos del medio físico natural se ha podido observar que las áreas que presentan mayor número de condiciones negativas para el uso urbano son las áreas bajas que se ubican al este del centro de población. (Ver Plano MFN07_Síntesis).

Allí, los suelos son expansivos, el estrato rocoso posiblemente alcance hasta un metro de profundidad, la vegetación imperante está siendo utilizada en actividades ganaderas, son áreas inundables atravesadas por un cauce de escurrimiento natural que sirve para el desalojo de las aguas que se acumulan en ese valle, las pendientes varían del 0 al 2% lo que dificultaría el tendido de redes de infraestructura sanitaria.

Situación diferente presentan los tamelos, los cuales tienen como principal ventaja sus pendientes. Estas desarrollan inclinaciones entre los rangos del 0-3%, 3-5% y 5-15%, están cubiertas de selva subperennifolia en franco proceso de recuperación. Otra ventaja es que entre el área urbana actual y las partes planas altas ubicadas al norte se interpone una especie de escalonamiento, que coloca a estas superficies por encima de los niveles de inundación.

Ante las limitantes y condicionantes que su ubicación le impone, para Escárcega, la alternativa de crecimiento más viable está representada por las áreas que se localizan al norte del centro de población.

Estas áreas no cuentan con las pendientes adecuadas para el tendido de redes de infraestructura, sin embargo presentan una altura mayor snm, lo que les da mayores posibilidades de absorber el crecimiento urbano, el suelo es altamente orgánico de tase

lítica somera, está cubierto de selva alta y mediana subperennnifolia que no tienen ninguna importancia económica para la comunidad, pero si ecológica siendo importante aclarar que si se elige esta opción de crecimiento se evitaría la utilización de las zonas bajas y el azolve del cauce de escurrimiento natural del valle.

### I. D.7.- Imagen objetivo.

Para el ámbito regional se espera:

- Consolidar la posición de la ciudad de Escárcega en el contexto turístico (histórico arqueológico) del Mundo Maya, Considerándolo sitio de paso nacional y extranjero para el turismo, y conociéndolo como la Puerta de Entrada al Mundo Maya.
- Consolidar la posición de la ciudad como principal centro educativo, tecnológico, de servicios de cultura y entretenimiento de la región y el estado.
- Fortalecer y diversificar la estructura económica local y regional, creando y consolidando la agroindustria, y promover el comercio de los productores agrícolas.
- Gestionar el mejoramiento de las comunicaciones aéreas hacia las ciudades de Campeche y Carmen, así como el aprovechamiento de la aeropista de Escárcega.

Para el ámbito urbano se espera:

Dado el alto grado de dispersión que presentan los elementos de equipamiento y dada la desarticulación del sistema vial es imperativo lograr la integración funcional de ambos sistemas de manera que toda la población pueda acceder a ellos con facilidad.

El centro urbano tradicional ha quedado segregado y distante del resto de la población a través de las barreras constituidas por la vía férrea y la carretera federal a Chetumal. Además ha quedado sin posibilidades de crecimiento al estar bordeado por el canal que se enclava en la parte mas baja de la cuenca en donde se asienta la ciudad de Escárcega. Por todo esto es necesario desarrollar otros subcentros urbanos que apoyen al centro tradicional en sus funciones comerciales, administrativas, recreativas, culturales, cívicas, sociales.

En virtud de sus orígenes como prestador de servicios tanto para las actividades agrícolas que se desarrollan en la región como para las actividades relacionadas con el transporte regional de mercancías, los diversos usos asociados con esta actividad se encuentran dispersos en el interior de la ciudad sobre las principales vías sin distinguirse zonas específicas concentradoras. De allí que se requiera establecer una zonificación general de la ciudad que prevea zonas para el desarrollo industrial, los servicios de carretera y turísticos así como los diversos tipos de vivienda y equipamiento buscando hacer mas fluido el tráfico de vehículos y de personas.

## II. NORMATIVIDAD.

### *II. A. OBJETIVOS Y METAS*

#### II. A.1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo general de la Actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de

Escárcega es formular un instrumento de planeación que contribuya al desarrollo equilibrado de la cabecera municipal, corrigiendo los impactos negativos que sobre la ciudad y el mec . natural ha provocado el crecimiento poblacional. Por otra parte permitirá la coordinación de las distintas instancias que intervienen en la administración del desarrollo urbano constituyéndose en el punto de referencia de todas ellas. Establece además la una estrategia territorial a la cual deberán ajustarse las acciones y programas de las instituciones de la Administración Pública y los sectores social y privado.

Derivado del análisis de las necesidades y recursos detectados en el diagnóstico y considerando el contexto regional en el que se ubica la Ciudad de Escárcega, se esbozan los siguientes objetivos específicos, mismos que se plantean de acuerdo a las variables más importantes que se presentan y que son la económica, social, territorial y ambiental.

**Económico.**

- Promover el desarrollo de la Ciudad de Escárcega, mediante la creación de las condiciones materiales que permitan el desarrollo de actividades productivas generadoras de empleos fomentando el establecimiento de aquellas actividades económicas que mejor se adapten a las condiciones físicas, sociales y económicas de la zona.
- Orientar y cuidar la instalación de las actividades industriales a fin de evitar incompatibilidades entre los usos y entre el desarrollo socioeconómico y urbano.
- Aprovechar las fortalezas que ofrece tanto la dinámica comercial de la Ciudad como su localización geográfica en el contexto regional.
- Aprovechar su jerarquía administrativa como cabecera municipal y centro estratégico micro regional, fomentando las funciones turísticas, comerciales y de servicios.
- Definir estrategias e instrumentos alternativos, que contribuyan al desarrollo y diversificación económica.
- Proporcionar un instrumento regulador del desarrollo urbano-económico que ofrezca certidumbre a los inversionistas, provea condiciones previsibles y genere empleo.

**Social**

- Mejorar las condiciones de vida de la población, con atención preferente a la de menos recursos económicos en los rubros de salud, educación y vivienda.
- Propiciar el desarrollo de las actividades generadoras de empleo.
- Crear oferta de suelo para diferentes estratos sociales en zonas adecuadas para el crecimiento, con costos accesibles a la población de menores recursos.
- Promover el mejoramiento de la vivienda.
- Regular el crecimiento de la población de acuerdo a las características ambientales, económicas y sociales de de Escárcega.

**Territorial**

- Orientar el establecimiento de la población hacía áreas susceptibles de urbanizarse, acordes con su vocación natural y con posibilidades de contar con infraestructura y equipamientos adecuados.
- Orientar el crecimiento urbano a través de la definición de usos, destinos y reservas del suelo.
- Aprovechar racionalmente la conformación de la estructura urbana actual.
- Mejorar la comunicación tanto a nivel local como regional a fin de integrar la Ciudad de Escárcega con su entorno.
- Fomentar la interacción entre la Ciudad de Escárcega y su entorno.

**Ambiental**

- Definir el área de suelos no urbanizables y los programas a implementar para lograr su conservación y aprovechamiento de acuerdo con sus características naturales.
- Regular los usos del suelo, prevenir y corregir el deterioro ambiental y situaciones de riesgo para la población, en consecuencia con la capacidad de soporte del medio sustentable que garantice el equilibrio ecológico de la zona.
- Implementar programas de protección al medio ambiente, que permitan disminuir la contaminación del suelo y agua.

**II. A.2. Metas.**

Con el fin de evaluar los resultados obtenidos a través de la aplicación de la estrategia definida, en tiempo, forma, cantidad y calidad de los objetivos propuestos, se establecen las siguientes metas por cada uno de los componentes del desarrollo urbano.

Los plazos establecidos para el cumplimiento de las metas son: corto, año 2006; mediano, año 2012 y largo, año 2029

**Vialidad Regional**

Corto plazo

- Modernizar caminos rurales y alimentadores que comuniquen localidades ubicadas en regiones prioritarias a zonas con potencial productivo

**Mediano plazo**

- Dotar de infraestructura carretera y de transporte 10 de las 17 localidades aisladas que fortalezcan las actividades turísticas en el municipio y la región
- Dotar de infraestructura carretera y transporte a 10 de las 17 localidades aisladas, así como Orientar el establecimiento de la población hacia áreas susceptibles de urbanizarse, acordes con su vocación natural y con posibilidades de contar con infraestructura y equipamientos adecuados

Largo plazo

- Comunicar al total de las localidades del municipio

***Vialidad Urbana***

Corto plazo

- Pavimentar el total de las vías secundarias
- Consolidar los corredores urbanos
- Construir derechos de vía en vialidad primaria
- Establecer lineamientos para la regulación estricta del estacionamiento en la vía pública

Mediano plazo

- Dotar de infraestructura vial a las nuevas áreas de desarrollo
- Crear nuevos corredores de servicios

Largo plazo

- Dotar de infraestructura vial a las nuevas áreas de desarrollo

***Transporte***

Corto plazo

- Reubicación del paradero de autobuses y microbuses del centro de la ciudad
- Reestructuración de las rutas de transporte, para garantizar el servicio a las zonas menos favorecidas
- Mejorar y hacer eficiente el servicio de transporte público modernizando el parque vehicular

Mediano plazo

- Dotar de transporte a los nuevos desarrollos urbanos

Largo plazo

- Dotar de transporte a los nuevos desarrollos urbanos
- Modificar el recorrido del FFCC para evitar que cruce el área urbana

***Infraestructura***

Corto plazo

- Complementar las redes de dotación agua potable
- Mejorar la calidad del servicio e integrar programas de uso eficiente del agua
- Realizar programas permanentes de monitoreo de los pozos de absorción.
- Complementar la red de energía eléctrica municipal y el sistema de alumbrado público
- Realizar un programa sectorial de mejoramiento de la red eléctrica a fin de definir las zonas críticas y establecer las acciones prioritarias
- Instalar la infraestructura y servicios ambientales necesarios para el tratamiento de residuos sólidos

Mediano Plazo

- Realización de un proyecto para la adecuada disposición de residuos sólidos.

- Ampliación de las redes de servicio (agua potable, drenaje pluvial, energía eléctrica y alumbrado público) hacía las zonas de crecimiento correspondientes a ésta etapa.

Largo plazo

- Ampliación de las redes de servicio(agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público) hacía las zonas de crecimiento correspondientes a ésta etapa
- Construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales.

***Equipamiento urbano***

Corto plazo

- Fortalecer la inversión en equipamiento educativo, cultural y recreativo para fortalecer a la ciudad como centro estratégico internacional
- Promover con el sector privado y el sector social, la dotación de equipamiento en zonas con déficit.
- Cubrir el déficit existente en educación, salud, comercio y comunicaciones.

Mediano plazo

- Reubicar las funciones de central de abasto del mercado central

- Cubrir los requerimientos de equipamiento educativo principalmente en el nivel básico y medio en las zonas de crecimiento
- Crear nuevas unidades de salud para consulta externa principalmente en áreas rurales
- Construcción de un panteón
- Construir una central de autobuses para cubrir el déficit existente y dividir la atención de origen y destino

- Creación de espacios deportivos y juegos infantiles principalmente en desarrollos habitacionales que es donde se concentra mayor población

Largo plazo

- Tener una amplia cobertura de todos los equipamientos en la Ciudad y en sus áreas de crecimiento

***Vivienda***

Corto plazo

- Abatir el déficit acumulado en la década de 74 viviendas nuevas
- Abatir el déficit de 826 viviendas nuevas por incremento de población
- Abatir el déficit de 214 viviendas que requieren mejoramiento

Mediano plazo

- Abatir el déficit de 870 viviendas nuevas
- Abatir el déficit de 357 viviendas que requieren mejoramiento

Largo plazo

- Abatir el déficit de 4759 viviendas nuevas
- Abatir el déficit de 1,215 viviendas que requieren mejoramiento

***Asentamientos irregulares***

Corto plazo

- Regularizar la situación física y legal de las familias que se encuentran ubicadas en terrenos de propiedad ejidal.
- Apoyar la consolidación en términos físicos y legales de los asentamientos irregulares que se ubican en las colonias periféricas.

Largo plazo

- Evitar el emplazamiento de asentamientos irregulares y contribuir en la consolidación física y legal de los asentamientos irregulares que hayan surgido entre los años 2012 y 2025

***Aspectos ambientales, riesgos y manejo de residuos sólidos***

***Erosión***

Corto plazo

- Implementación de programas de reforestación permanentes

Mediano y largo plazo

- Fortalecimiento de las acciones de reforestación tanto regionales como urbanas

**Riesgos**

Corto plazo

- Minimizar las afectaciones en las zonas que históricamente han sido afectadas y destruidas por fenómenos hidrometeorológicos
- Implementar jornadas de concientización e información a la ciudadanía acerca de la prevención y mitigación de riesgos
- Renovación y adecuación de los estándares de seguridad en la producción, distribución y manejo de energéticos, (programa de sustitución de tanques de gas) por parte de las empresas.
- Establecer radios de seguridad en los alrededores de las gasolineras de PEMEX
- Dar continuidad a los programas de capacitación y prevención de incendios

Mediano plazo

- Creación de fondos de ayuda para las viviendas que presenten mayor vulnerabilidad ante la evolución de un huracán.
- Reubicar todas las instalaciones que representen algún riesgo para la población.

***Manejo de residuos sólidos***

Corto plazo

- Renovar y ampliar el número de camiones recolectores
- Elaborar programa permanente de limpieza en las depresiones en que actualmente la población arroja sus desechos
- Implantación de un servicio especializado de recolección, tratamiento y disposición final de residuos biológico infecciosos y residuos tóxicos y peligrosos de clínicas y hospitales
- Hacer eficiente y ampliar la cobertura de este servicio, principalmente en las colonias ubicadas en las partes más alejadas del centro de la Ciudad

Mediano plazo

- Renovar y ampliar el número de camiones recolectores requeridos de acuerdo al crecimiento poblacional
- Construir un relleno sanitario con una superficie mínima de cuatro hectáreas con las especificaciones establecidas

Largo plazo

- Renovar y ampliar el número de camiones recolectores de acuerdo a los requerimientos del crecimiento de la población

***Imagen urbana***

Corto plazo

- Desarrollar proyectos integrales de Imagen Urbana dirigida a la recreación y gozo de los espacios públicos de la ciudad de Escárcega con un especial énfasis en el Centro Histórico y en las zonas e inmuebles de valor histórico.

Mediano plazo

- Intervenir la zonas de la ciudad de Escárcega que estén afectadas tanto por el paso del tiempo como por el deterioro social

Largo plazo

- Intervenir la zonas de la ciudad de Escárcega que estén afectadas tanto por el paso del tiempo como por el deterioro social

***Patrimonio cultural***

Corto plazo

- Dignificar y mejorar las actuales condiciones del patrimonio cultural de la ciudad de Escárcega mediante la elaboración de proyectos de reciclamiento en los cuales se implemente en inmuebles actividades artísticas o culturales las cuales refuercen su valor patrimonial y a su vez se mejore el estado físico del mismo. Todo esto bajo un esquema de proyecto de inversión: Así como la implementación de proyectos de restauración a los edificios que muestren un muy alto grado de deterioro.

Mediano plazo

- Implementar proyectos de restauración a los edificios que muestren un alto y mediano grado de deterioro importante.

Largo plazo

- Implementar proyectos de restauración a todos los inmuebles de valor patrimonial que presenten un mediano y bajo grado de deterioro.

## *II. B.- DOSIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO.*

### II. B.1. Etapas de desarrollo.

En el presente Programa Director se establece como corto plazo el período comprendido entre el año 2004 y 2006; por mediano plazo, el período 2007-2012 y por largo plazo el período comprendido desde el 2013 hasta el año 2029.

## II. B.2. Hipótesis socioeconómicas.

### II. B.2.a. Tamaño y dinámica de crecimiento de la población

Para estimar los requerimientos que presionarán sobre la estructura urbana de Escárcega en los próximos 25 años, se adoptó la hipótesis media de crecimiento de la población, que supone que la tasa de crecimiento se reducirá progresivamente hasta alcanzar, en el año 2029, el menor valor histórico observado en el período estudiado es decir de 2.08%.

De acuerdo con lo anterior, la tasa de crecimiento para el 2004 habrá disminuido al 4.67% en promedio anual; para el 2007al 4.36%; para el año 2010 al 4.05%, ara el año 2018 al 3.21% y para el período 2018-2029 al 2.08%. La aplicación de estas tasas da como resultado que la población estimada para el 2004 sea de 27,212 habitantes, para el 2007 de 30,929; de 34,841 para el año 2010, de 44,861 para el año 2018 y de 56,262 para el 2029. (Ver tabla 09.- HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 2004-2029.)

Tabla 09.- HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 2004-2029

| | BAJA | | MEDIA (adoptada) | | ALTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | POB. | % | POB. | % | POB. | % |
| 2004 | 27,212 | 2.45% | **27,212** | 4.67% | 27,212 | 4.67% |
| 2007 | 29,261 | 2.45% | **30,929** | 4.36% | 31,205 | 4.98% |
| 2010 | 31,465 | 2.45% | **34,841** | 4.05% | 36,434 | 5.30% |
| 2018 | 38,188 | 2.45% | **44,861** | 3.21% | 58598 | 6.12% |
| 2029 | 49,838 | 2.45% | **56,262** | 2.08% | 126,677 | 7.26% |

### II. B.2.b. Hipótesis de la distribución de la PEA por rama de actividad, estrato de ingreso y posición en el trabajo.

El planteamiento de esta hipótesis es determinante de las características que deberá tener la oferta de suelo y vivienda en Escárcega, y por lo tanto de la densidad de población y de la cantidad de suelo que se requerirá para atender las demandas que al respecto generará la población.

La PEA de Escárcega tenderá a consolidarse en el sector de los servicios y en las actividades industriales, aumentando en ambos casos su participación en la estructura de la PEA a costa de las actividades primarias. Se espera que dentro de 25 años la PEA en actividades primarias se mantenga en el mismo 7.67% del año 2000, que la PEA en actividades industriales se mantenga igual al 21.10% del año 2000 y el 71.23% restante se dedique a las actividades comerciales y de servicios.

También se espera que la evolución de la estructura de la PEA ocurra gradualmente y que en la medida que se produzca este desplazamiento, entre las ramas de actividad, exista un incremento en el nivel de ingresos de la población.

Lo anterior, en virtud de que la PEA de los sectores secundario y terciario obtiene ingre s mayores y de que existe una mayor participación de estos trabajadores dentro del grupo de la PEA asalariada, en la cual se obtienen, necesariamente, ingresos iguales o mayores que un salario mínimo.

Es por esta razón que se espera que, dentro de 25 años, la PEA que entonces reciba ingresos menores a 3 veces el salario mínimo se reduzca a 62.65%. Estos estratos de población son los que requieren la atención prioritaria por parte del Estado en la solución de sus problemas urbanos.

## II. B.3. Normas y criterios adoptados.

### II. B.3.a. Normas de infraestructura

#### *II. B.3.a.1). Agua potable y alcantarillado.*

Para estimar los requerimientos de agua potable se tendrá presente el clima cálido y húmedo de la zona, y la dinámica de crecimiento de la población, que implica un mayor incremento en el consumo per cápita.

Para el periodo 2006 se establece como mínimo una dotación de 250/lts7hab/día, correspondiente a localidades por poblaciones hasta de 70,000 habitantes con climas cálidos. Para el largo plazo la dotación para la población se mantendrá a 250 lts/hab/día. La calidad del agua deberá ajustarse a las normas que al respecto tiene establecidas la dependencia normativa. El cloro se dosificará con un nivel mínimo de 2 miligramos por litro y un máximo de 4 miligramos por litro. Las cargas estáticas mínimas y máximas en las redes de distribución serán de 15 y 50 metros respectivamente.

Para el manejo y disposición de aguas residuales en nuevos fraccionamientos, colonias o conjuntos se requerirá de redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, los cuales se diseñarán considerando una descarga a la red como mínimo del 80% de la dotación de agua potable. Cuando se introduzca el alcantarillado sanitario en las áreas urbanas existentes deberá aplicarse el mismo criterio.

Las aguas residuales no deberán ser vertidas en cuerpos de agua o empleadas en otros usos sin previo tratamiento para evitar su contaminación. O bien pueden ser tratadas en sus características físicas, químicas y bacteriológicas para ser reutilizadas en usos urbanos y agrícolas. El tratamiento deberá satisfacer como mínimo las normas exigidas para que las aguas tratadas puedan ser clasificadas como DII: para consumo en usos recreativos, de conservación de la flora y la fauna e industriales.

#### *II. B.3.a.2). Energía eléctrica.*

Para estimar los requerimientos de energía eléctrica, se tomaran como mínimo los siguientes índices de dotación: vivienda popular o de interés social 2 KW/viv, vivienda media 5 KW/viv, vivienda residencial 10 KW/viv, para industria pequeña y mediana 250 KW/ha.

**II. B.3.b. Vialidad.**

En el diseño de las vialidades se tendrán presentes los siguientes criterios:

La pendiente longitudinal máxima recomendable en la vialidad primaria es del 5% al 7%, en la secundaria del 8% y en las calles locales del 12% al 15%, para velocidades de proyecto de 50 a 70 Km/h, de 30 a 55 Km/h y de 15 a 20 Km/h respectivamente. En las vialidades primarias y secundarias el radio mínimo de curvatura recomendable en terrenos planos es de 104 m.




En cualquier caso los carriles de circulación podrán tener como mínimo una sección de 3.00 m. y como máximo de 3.50 m. Los carriles para la circulación de autobuses tendrán como mínimo una sección de 3.50 m, los de estacionamiento de 2.50 m y las banquetas de 1.95 m la que estará compuesta por una zona de 1.20 m para la circulación de peatones, una zona de 0.60 m para vegetación y en su caso ductos, y una guarnición de 0.15 m. La sección mínima de las vialidades locales será de 12.40 m y estará compuesta por las banquetas de 1.95 m, un carril de estacionamiento de 2.5 m y dos carriles de circulación de 3.0 m.

En donde se lleven a cabo programas de lotes y servicios la sección mínima podrá ser de 12.50 m y estará compuesta por banquetas de 2.00 metros un carril de 2.50 metros para estacionamiento y dos carriles de circulación de 3.00 metros, en las banquetas la sección estará formada por el área de circulación de 1.25 metros, una zona de ductos o vegetación de 0.60 metros y la guarnición de 0.15 metros Las vialidades pectonales o andadores tendrán como mínimo una sección de 6.0 metros y en ningún caso las viviendas servidas por andadores estarán a más de 100.0 metros de una vialidad transitable por vehículos. (Ver figura 02.- SECCIÓN MÍNIMA DE VIALIDAD).




Figura 02.- SECCIÓN MÍNIMA DE VIALIDAD

**II. B.3.c. Vivienda.**

Los programas de vivienda de Escárcega serán coordinados por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. Aunque los principales participantes en la construcción de la vivienda de Escárcega han sido los mismos ciudadanos, y en menor medida el gobierno del estado, se espera que en la medida que se consoliden las nuevas empresas comerciales que se hayan establecido, la demanda se enfocará hacia el INFONAVIT y el FOVISSSTE. Las normas a considerar estarán relacionadas principalmente con los estratos de ingreso hacia los que dirigen sus programas estas Instituciones y al tipo de vivienda que ofrecen en función del nivel económico de sus derechohabientes.

**II. B.3.d. Equipamiento urbano.**

Las normas adoptadas para la dosificación y localización del equipamiento urbano han sido propuestas con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL. Por su rango de población se considera que a la localidad de Escárcega le corresponde el equipamiento correspondiente al nivel de servicios estratégico microregional.

Las normas que se presentan se refieren a: la dosificación del equipamiento en unidades básicas de servicio, UBS, los requerimientos de suelo por unidad básica de servicio, la localización de los elementos en los centros y subcentros de servicio de la estructura urbana, el tamaño recomendable del elemento y la distancia máxima recomendable de recorrido al elemento, intraurbana e interurbana. (Ver tabla 10.- NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO).

TABLA 10.- NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO.

| ELEMENTO | *NIVEL DE ESPECIALIDAD | | *NORMA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO | UBS | HAB/UBS | M2C/UBS | M2T/UBS |
| ***EDUCACIÓN*** | | | | | |
| JARDIN DE NIÑOS | BASICO | AULA | 1,330 | 100 | 329 |
| CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | ESTATAL | AULA | 44,075 | 186 | 200 |
| ESCUELA PRIMARIA | BÁSICO | AULA | 420 | 115 | 283 |
| SECUNDARIA GRAL. | MEDIO | AULA | 1,760 | 294 | 918 |
| SECUNDARIA TÉCNICA | MEDIO | AULA | 3,840 | 349 | 1,111 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO DE BACHILLERES | ESTATAL | AULA | 22,080 | 420 | 1,229 |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CEBTA) | ESTATAL | AULA | 60,520 | 355 | 1,612 |
| ***CULTURA*** | | | | | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | INTERMEDIO | SILLA EN SALA DE LECTURA | 600.00 | 4.20 | 11.25 |
| MUSEO LOCAL* | MEDIO | M2 | MODULO TIPO | 1.50 | 2.50 |
| CASA DE CULTURA | INTERMEDIOI | M2 DE ÁREA DE SERVICIOS. CULTURALES | 71 | 1.55 | 3.50 |
| MUSEO DE ARTE | INTERMEDIO | M2 DE AREA DE EXHIBICIÓN | 150 | 1.65 | 3.3 |
| CENTRO SOCIAL POPULAR | MEDIO | M2 COSTRUIDO | 32 | 1 | 5.2 |
| AUDITORIO MUNICIPAL | INTERMEDIO | BUTACA | 140 | 1.7 | 6 |
| ***SALUD*** | | | | | |
| CENTRO DE SALUD URBANO (SSA) | MEDIO | CONSULTORIO | 12,500.00 | 109 | 400 |
| HOSPITAL GENERAL (SSA) | INTERMEDIO | CAMA DE HOSPITALIZACION | 2,500.00 | 92.00 | 333.00 |
| PUESTO DE SOCORRO | MEDIO | CARRO CAMILLA | 6,000.00 | 55 | 100 |
| CENTRO DE URGENCIAS (CRUZ ROJA MEXICANA) | INTERMEDIO | CAMA CENSABLE | 6,000.00 | 56.00 | 125.00 |
| CAPHOS | | | | | |
| HOSPITAL (ISSSTE) | REGIONAL | CAMA CENSABLE | 11,506.00 | 65.00 | 100.00 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (IMSS) | INTERMEDIO | CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR | 4,800.00 | 600.00 | 1,260.00 |
| | | | | | |
| ***ASISTENCIA SOCIAL*** | | | | | |
| | | | | | |
| CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) | INTERMEDIO | AULA | 1,150.00 | 116.00 | 278.00 |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF) | INTERMEDIO | AULA Y/O TALLER | 1,400.00 | 170.00 | 480.00 |
| CENTRO DE REHABILITACION | INTERMEDIO | CONSULTORIO MÉDICO | 75,600.00 | 518.00 | 2,500.00 |
| GUARDERIA | INTERMEDIO | CUNA Y/O SILLA | 2,027.00 | 9.00 | 13.20 |
| ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL | INTERMEDIO | AULA | 12,909.00 | 149.54 | 385.00 |
| | | | | | |
| ***COMERCIO*** | | | | | |
| | | | | | |
| PLAZA DE USOS MULTIPLES | INTERMEDIO | ESPACIO PARA PUESTO | 121.00 | 49.65 | 90.03 |
| MERCADO PUBLICO | INTERMEDIO | LOCAL O PUESTO | 121.00 | 18 | 30 |
| TIENDA O CENTRO COMERCIAL | INTERMEDIO | M2 DE AREA DE VENTA | 303.00 | 1.78 | 3.53 |
| TIENDA (SEDENA) | - | - | - | - | - |
| ***ABASTO*** | | | | | |
| | | | | | |
| UNIDAD DE ABASTO MAYORISTA (SECOFI)(1) | INTERMEDIO | M2 DE BODEGA | 59.00 | 6.27 | 27.58 |
| | | | | | |
| ***COMUNICACIONES*** | | | | | |
| | | | | | |
| AGENCIA DE CORREOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 45,000.00 | 25.50 | 45.50 |
| CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 17,000.00 | 14.60 | 32.4 |
| ADMINISTRACION DE CORREOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 9,000.00 | 43 | 76.7 |
| ADMINISTRACIÓN TELEGRAFICA. | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 50,000.00 | 35 | 52 |
| UNIDAD REMOTA DE LINEAS (TELMEX) | INTERMEDIO | LINEA TELEFONICA | 8.00 | 0.02 | 0.04 |
| CENTRO DE TRABAJO | INTERMEDIO | LÍNEA TELEFÓNICA | 8.00 | 0.03 | 0.19 |
| OFICINA COMERCIAL (TELMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | 25,000 | 40.60 | 125.00 |
| | | | | | |
| ***TRANSPORTE*** | | | | | |
| CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS. (SCT) | INTERMEDIO | CAJÓN DE ABORDAJE | 2,500 | 94.00 | 500.00 |
| CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA (SCT) | INTERMEDIO | CAJÓN DE CARGA Y DESCARGA PARA UNIDADES DE CARGA | 2,500 | 77.00 | 300.00 |
| | | | | | |
| ***RECREACIÓN*** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZA CÍVICA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PLAZA | 6.25 | 0.03 | 1.35 |
| JUEGOS INFANTILES (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 3.50 | 0.01 | 1.00 |
| JARDÍN VECINAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE JARDÍN | 1.00 | 0.04 | 1.00 |
| PARQUE DE BARRIO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PARQUE | 1.00 | 0.01 | 1.10 |
| PARQUE URBANO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PARQUE | 0.55 | 0.16 | 1.10 |
| AREA DE FERIA Y EXPOSICIONES (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 10.00 | 0.30 | 1.00 |
| SALA DE CINE (SEDESOL). | INTERMEDIO | BUTACA | 100 | 1.20 | 4.80 |
| ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS | INTERMEDIO | BUTACA | 25 | 2.00 | 6.80 |
| | | | | | |
| ***DEPORTE*** | | | | | |
| MÓDULO DEPORTIVO (CONADE) | INTERMEDIO | M2 | MODULO TIPO | 0.27 | 1.13 |
| CENTRO DEPORTIVO (CONADE) | INTERMEDIO | M2 DE CANCHA | MODULO TIPO | 0.012 | 1.19 |
| GIMNASIO DEPORTIVO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | MODULO TIPO | 1.00 | 1.70 |
| ALBERCA DEPORTIVA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | MODULO TIPO | 1.00 | 2.00 |
| SALÓN DEPORTIVO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 35.00 | 1.00 | 1.70 |
| | | | | | |
| ***ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*** | | | | | |
| | | | | | |
| CENTRO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES | INTERMEDIO | ESPACIO POR INTERNO | MÓDULO TIPO | 70.00 | 300.00 |
| OFICINAS DE GOBIERNO FEDERAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 1.70 |
| PALACIO MUNICIPAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 2.50 |
| OFICINAS DE GOBIERNO ESTATAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 100.00 | 1.00 | 1.7 |
| DELEGACIÓN MUNICIPAL (SEDESOL) | BÁSICO | M2 DE TERRENO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 2.00 |
| | | | | | |
| ***SERVICIOS URBANOS*** | | | | | |
| CEMENTERIO (SEDESOL) | INTERMEDIO | FOSA | 600.00 | 0.20 | 6.25 |
| COMANDANCIA DE POLICÍA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | MÓDULO TIPO | 1.00 | 2.50 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINERA (PEMEX) | INTERMEDIOA | PISTOLA DESPACHADORA | 745.00 | 16.00 | 50.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## II. B.4. Programa urbano.

El programa urbano se establece con base en las hipótesis socioeconómicas y en las normas adoptadas. Con esta información se estiman los requerimientos generados por los incrementos de población para los principales componentes de la estructura urbana y cuya cuantificación no depende del proyecto de la misma, como puede ser la vialidad. Los datos resultantes, en particular los de suelo y vivienda, sirven de base para el diseño físico de la estructura urbana.

## II. B.4.a. Requerimientos de infraestructura.

Los requerimientos de agua potable por incremento de población acumulados para el 2007 ascienden a 929.25 m3 diarios lo que representa un gasto medio de 12.91 lts/seg. Para el año 2010 los requerimientos acumulados ascenderán a 978 m3 diarios y el gasto medio a 13.58 lts/seg. Para el año 2018 los requerimientos acumulados ascenderán a 2,505 m3 diarios y el gasto medio a 34.80 lts/seg. Para el año 2029 los requerimientos acumulados ascenderán a 2,850.25 m3 diarios y el gasto medio a 39.59 lts/seg.

Las descargas en los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales recibirán un gasto medio de 8.6 lts/seg. en el 2007, de 9.05 lts/seg en el año 2010, de 23.19 lts/seg en el 2018 y de 26.39 lts/seg en el 2029. Ver cuadro requerimiento de agua potable y alcantarillado generados por incremento de población 2004-2029. (Ver tabla 11.-

REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DE POBLACIÓN 2004-2029)

*Tabla 11.-REQUERIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR INCREMENTO DE POBLACIÓN 2004-2029*

| PERIODO | INCREMENTO | DEMANDA | | AGUA POTABLE | | | | ALCANTARILLADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOTACIÓN lts/día | M3 | GASTO lts/seg | | | TANQUE M3 | APORTACIÓN M3 | GASTO MEDIO lts/seg |
| | | | | mín | medio | máx | | | |
| 2004-2007 | 3,717 | 250.00 | 929.25 | 10.75 | 12.91 | 19.36 | 188.22 | 743.4 | 8.60 |
| 2007-2010 | 3,912 | 250.00 | 978.00 | 11.32 | 13.58 | 20.37 | 197.99 | 782.4 | 9.05 |
| 2010-2018 | 10,020 | 250.00 | 2,505.00 | 28.99 | 34.80 | 52.19 | 507.38 | 2,004 | 23.19 |
| 2018-2029 | 11,401 | 250.00 | 2,850.25 | 32.99 | 39.59 | 59.38 | 577.22 | 2,280.2 | 26.39 |

Los requerimientos de energía eléctrica que generarán los incrementos acumulados de población ascenderán en el 2010 a 16,861 KW. Para el año 2029 la demanda acumulada será cercana a los 67092.5 KW. Ver cuadro requerimientos de energía eléctrica generados por incremento de población, 2004-2029. (Ver tabla 12.- REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR INCREMENTO DE POBLACIÓN 2004-2029).

*Tabla 12.-REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR INCREMENTO DE POBLACIÓN 2004-2029*

| TIPO DE DEMANDA | Unidad | NORMA | 2004-2007 | | 2007-2010 | | 2010-2018 | | 2018-2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *VIVENDA* | | DOTAC. KW | CANT. | KW | CANT. | KW | CANT. | KW | CANT. | KW |
| MEDIA | VIVENDA | 5.00 | 793.00 | 3,965.00 | 835.00 | 4,175.00 | 2,138.00 | 10,690.00 | 2,433.00 | 12,165.00 |
| RESIDENCIAL | VIVENDA | 10.00 | 33.00 | 330.00 | 35.00 | 350.00 | 89.00 | 890.00 | 101.00 | 1,010.00 |
| *SUBTOTAL VIVIENDA* | | | *826.00* | *4,295.00* | *870.00* | *4,525.00* | *2,227.00* | *11,580.00* | *2,534.00* | *13,175.00* |
| COMERCIO Y SERVICIOS | HA. | 300.00 | 14.45 | 4,335.00 | 14.45 | 4,335.00 | 38.54 | 11,562.00 | 52.99 | 15,897.00 |
| INDUSTRIA | HA | 250.00 | 5.59 | 1,397.5 | 5.59 | 1,397.5 | 14.89 | 3,722.50 | 20.48 | 5,120.00 |
| *TOTAL* | | | | *10,027.50* | | *10,257.50* | | *26,864.00* | | *34,192.00* |
| *TOTAL ACUMULADO* | | | | *10,027.50* | | *20,285.00* | | *47,149.00* | | *81,341.00* |

**II. B.4.b. Requerimientos de equipamiento y de suelo para equipamiento.**

Los requerimientos de equipamiento urbano generados por los incrementos de población se presentan en los cuadros anexos. Los requerimientos acumulados de suelo por este concepto para el 2006 ascienden a 12.63 has; a 14.42 has para el año 2006; a 19.51 has para el año 2015 y a 24.07 has para el año 2018. (Ver tabla 13 en la página 92, DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PERIODO 2004-2029).

**II. B.4.c. Requerimientos de vivienda y de suelo para vivienda.**

Se propone modificar las densidades de vivienda prevalecientes, aumentando el parámetro de acuerdo con la dotación de infraestructura en las zonas centrales y comerciales. En las zonas periféricas prevalecerá la baja densidad a fin de mantener las actividades de agropecuarias de auto producción propia de la población local.

El porcentaje de viviendas de baja densidad pasará de 47.33% con 5 viv/ha del año 2004 al 23.87% con 10 viv/ha en el año 2029 manteniendo el tamaño promedio de lote en más de 1,251m2, requiriéndose de 144.49 has.

En el año 2029 el porcentaje de vivienda de densidad media permanecerá igual al 28.80% del año 2004 con una densidad de 15 viv/ha y el lote oscilará entre 701 m2 y 1,250 m2, necesitándose 163.20 has en el 2029.

La densidad alta se modificará del 23.87% con 25 viv/ha en el 2004 al 47.33% con 20 viv/ha pasando de un rango de entre 120-700 m2 a requiriendo de 144.49 has. Con esto solo se incrementará en un 78 % el área para vivienda y satisfará un 110 % adicional de viviendas de 6,386.5 viviendas. (Ver tabla 14.- PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES HASTA EL 2029).

**Tabla 14.-PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES HASTAEL 2029**

DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDA EN 2004

| DENSIDAD | % | VIV/HA | RANGO LOTE POR DENSIDAD EN M² | SUPERFICIE HAS |
|---|---|---|---|---|
| BAJA | 47.33 | 5 | MÁS DE 1,251.00 | 593.71 |
| MEDIA | 28.80 | 10 | 701-1250 | 361.28 |
| ALTA | 23.87 | 25 | 120-700 | 299.43 |
| TOTAL | 100.00 | 13.33 | | 1,254.44 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2007

| DENSIDAD | % | VIV/HA | RANGO LOTE POR DENSIDAD EN M² | LOTE TIPO | SUPERFICIE HAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 44.00 | 4 | MÁS DE 1,251.00 | 2,500.00 | 28.71 |
| MEDIA | 35.35 | 7 | 701-1250 | 1,500.00 | 23.06 |
| ALTA | 20.65 | 41 | 120-700 | 250 | 13.47 |
| TOTAL | 100.00 | 17.33 | | | 65.24 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2010

| DENSIDAD | % | VIV/HA | RANGO LOTE POR DENSIDAD EN M² | LOTE TIPO | SUPERFICIE HAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 41.17 | 4 | MÁS DE 1,251.00 | 2,500.00 | 26.94 |
| MEDIA | 35.37 | 7 | 701-1250 | 1,500.00 | 23.14 |
| ALTA | 23.46 | 40 | 120-700 | 250 | 15.33 |
| TOTAL | 100.00 | 17.00 | | | 65.41 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2018

| DENSIDAD | % | VIV/HA | RANGO LOTE POR DENSIDAD EN M² | LOTE TIPO | SUPERFICIE HAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 33.68 | 4 | MÁS DE 1,251.00 | 2,500.00 | 58.63 |
| MEDIA | 35.31 | 7 | 701-1250 | 1,500.00 | 61.47 |
| ALTA | 31.01 | 30 | 120-700 | 340 | 53.97 |
| TOTAL | 100.00 | 13.66 | | | 174.07 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDA PARA 2029

| DENSIDAD | % | VIV/HA | RANGO LOTE POR DENSIDAD EN M² | LOTE TIPO | SUPERFICIE HAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 23.36 | 4 | MÁS DE 1,251.00 | 2,500.00 | 55.48 |
| MEDIA | 35.39 | 7 | 701-1250 | 1,500.00 | 84.07 |
| ALTA | 41.25 | 18 | 120-700 | 560 | 97.97 |
| TOTAL | 100.00 | 10 | | | 237.52 |

La demanda de vivienda para el corto plazo es de 325 viviendas con 25.21 has, para el mediano plazo de 330 viv con 20.57 has, para el largo plazo de 941 viv con 74.31 has, y para el umbral de planeación de 843 viv con 23.96 has. (Ver tabla 15.-DEMANDA DE VIVIENDA POR INCREMENTO DE POBLACIÓN).

**Tabla 15.-DEMANDA DE VIVIENDA POR INCREMENTO DE POBLACION**

| | | 2007 | 2010 | 2018 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| POBLACION | POBLACION | 30,929 HAB | 34,841 HAB | 44,861 HAB | 56,262 HAB |
| | POBLACION INICIAL 2004 | 27,212 HAB | 30,929 HAB | 34,841 HAB | 44,861 HAB |
| | INCREMENTO DE POBLACIÓN | 3,717 HAB | 3,912 HAB | 10,020 HAB | 11,401 HAB |
| UNIDADES DE VIVIENDA | DEMANDA DE VIVIENDA POR INCREMENTO | 826 VIV | 870 VIV | 2,226 VIV | 2,538 VIV |
| | VIVIENDAS ACTUALES | 4047 VIV | 6873 VIV | 7,743 VIV | 9,968 VIV |
| | DEMANDA TOTAL DE VIVIENDAS | 6873 VIV | 7,743 VIV | 9,969 VIV | 12,501 VIV |

### II. B.4.d. Requerimientos de suelo.

Para el año 2029, la localidad de Escárcega incrementará su área urbana en una cantidad equivalente al 43.22% adicional del área actual; es decir de 1,254.44 hectáreas en el 2004 a 1,796.68 en el 2029.

Para el mismo período el área de vivienda aumentará en un 79.23%; el área de equipamiento urbano casi un 77.47% que incluye los déficit actuales; y la vialidad aumentará en un 80.03% similar a la vivienda.

Adicionalmente se ha considerado una superficie de preservación ecológica colindante con del área urbana propuesta, misma que podría ser una alternativa para crecimiento en el largo plazo, equivalente al 22.52% de la superficie total del centro de población. (Ver tabla 16.-REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA EL PERIODO 2004-2029).

**Tabla 16.-REQUERIMIENTO DE SUELO PARA EL PERIODO 2004 - 2029**

| | 2004/2007 | 2007/2010 | 2010/2018 | 2018/2029 | TOTAL HA. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEL CENTRO DE POBLACIÓN** | | | | | **7,482.03** |
| ***SUBTOTAL ÁREA DE FUTUROCRECIMIENTO*** | ***65.24*** | ***65.41*** | ***174.07*** | ***237.52*** | ***542.24*** |
| **SUBTOTAL VIVIENDA** | **55.38** | **55.38** | **147.68** | **203.08** | **461.52** |
| BAJA DENSIDAD | 17.34 | 17.34 | 46.24 | 63.58 | 144.50 |
| MEDIA DENSIDAD | 19.58 | 19.58 | 52.22 | 71.81 | 163.19 |
| ALTA DENSIDAD | 18.46 | 18.46 | 49.22 | 67.69 | 153.83 |
| **VIALIDAD** | **6.53** | **6.53** | **17.43** | **23.96** | **54.45** |
| **EQUIPAMIENTO** | **3.33** | **3.50** | **8.96** | **10.48** | **26.27** |
| | | | | | |
| ***SUBTOTAL ÁREAS NO URBANIZABLE*** | | | | | ***5,485.35*** |
| AREA DE PRESERVACION ECOLOGICA | | | | | 829.79 |
| ÁREA DESTINADA A LA CONSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. | | | | | 3,170.74 |
| ÁREA DE CONSERVACIÓN. | | | | | 1,684.82 |
| | | | | | |
| ***ÁREA URBANA 2004*** | | | | | ***1,254.44*** |

## *II. C.- CONDICIONANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PLANEACIÓN.*

### II. C.1. Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006.

Para encaminar los esfuerzos de gobierno de manera eficaz hacia lo que estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se reorganizó la oficina de la Presidencia de la República y se establecieron tres comisiones: Desarrollo Social y Humano, Crecimiento con Calidad y Orden y Respeto, para que todas las áreas de la Administración Pública Federal estén en la misma sintonía mediante objetivos comunes que permitan enfocar con precisión los esfuerzos gubernamentales y obtener buenos resultados en las acciones.

El Plan establece como columna vertebral del desarrollo a la educación, por lo que se impulsará una revolución educativa que no permita elevar la competitividad del país en el entorno mundial, así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad de vida.

- La visión del México al que aspiramos.

La visión de futuro de México en el año 2025 que la sociedad mexicana desea tener es la guía de todos los esfuerzos de este gobierno. Esta visión señala las principales características del país que queremos construir, características en las que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo y que deben trascender el esfuerzo de este gobierno para afirmar un compromiso de largo plazo con la sociedad mexicana.

La visión del México al que aspiramos en el año 2025 puede sintetizarse así: México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad nacional.

- La misión del Poder Ejecutivo Federal.

La Administración Pública Federal establece una misión que define lo que este gobierno se compromete a realizar para avanzar en el logro del México que se desea en el 2025.

La misión del Poder Ejecutivo Federal 2000-2006 es conducir responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso de transición del país hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado de derecho.

- La educación, estrategia central para el desarrollo nacional.

La educación es el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva y para lograr la emancipación de las personas y de la sociedad.

El gobierno de la República considera a la educación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo.

- El reto de la salud.

La educación y el desarrollo de los mexicanos dependen de la salud que posean. La salud ha sido uno de los pilares en el desarrollo de México

El gobierno de la República tiene el compromiso de seguir desarrollando los sistemas de salud, de forma tal que se extiendan a la totalidad de la población, eviten la duplicación de esfuerzos, ahorren recursos y prevengan las enfermedades. Las estrategias que se plantean buscarán, por lo tanto, unificar los esfuerzos de las principales instituciones y sistemas de salud que existen en el país, el desarrollo de criterios uniformemente aplicados relativos a los fármacos y a los servicios sanitarios y epidemiológicos, y el apoyo para el mejoramiento de las instalaciones, equipamiento y material de los hospitales, las clínicas y las instituciones de salud en general. El esfuerzo deberá desembocar en una mejoría clara en la atención médica y en el trato que recibe la población.

- El compromiso con la salud.

La salud está ligada al destino de la nación. A medida que el país se transforme, su sistema de salud también debe hacerlo. No puede haber progreso general sin un sistema de salud que atienda las legítimas aspiraciones de los mexicanos.

El mensaje central del esfuerzo nacional en salud es que para mejorar la salud de los mexicanos es necesario democratizar la atención a la misma.

Implícitos en la democratización de la salud están también la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas y el derecho de los ciudadanos a exigirlas. En este sentido, lo primero que debe garantizarse es el derecho de los ciudadanos a exigir que se haga efectivo el acceso incondicional a los servicios básicos de salud.

- Defensa de la democracia y derechos humanos.

Es por ello que México también debe fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, de conformidad con las normas universalmente reconocidas en la materia, asegurando la plena aplicación de los instrumentos internacionales y la armonización de nuestra legislación interna con las obligaciones internacionales. En este sentido, es importante señalar que México no es parte de algunos importantes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos o de derecho internacional humanitario. La falta de pertenencia a estos organismos mantiene incompleto el régimen jurídico nacional en la materia y daña la imagen del país en el exterior, por lo que es necesario que México suscriba estos instrumentos, reconozca la competencia de sus comités y que participe en los nuevos instrumentos que vayan surgiendo en la materia.

- Comisión para el Desarrollo Social y Humano.

Con el fin de dar coherencia a las tareas de gobierno en materia social, la Comisión para el Desarrollo Social y Humano establece la emancipación individual y colectiva de los mexicanos como su misión específica y se compromete con la sociedad mexicana a: incrementar la calidad de vida de los mexicanos mediante estrategias que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas, reduzcan las desigualdades extremas y las inequidades de género y de todo tipo, y desarrollen su capacidad e iniciativa. Promover la unidad y solidaridad de los mexicanos, al aumentar y reforzar el capital y la cohesión sociales e inculcar el respeto y cuidado del medio ambiente. Asegurar la capacidad de respuesta del gobierno y desarrollar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

- La necesidad de perfeccionar las políticas y los programas sociales.

1.-Niveles de educación y bienestar.

Objetivo: mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. Mejorar los niveles de educación y bienestar implica erradicar las causas de la pobreza, atender la satisfacción de las necesidades básicas, crear oportunidades de desarrollo humano y proporcionar la infraestructura necesaria para lograr que todos los mexicanos estén por encima de ciertos umbrales mínimos de educación y bienestar.

2.-Equidad e igualdad

Objetivo: acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. Incrementar la equidad y la igualdad de oportunidades implica utilizar criterios que reconozcan las diferencias y desigualdades sociales para diseñar estrategias de política social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los hombres y mujeres de la población mexicana.

3.-Capacidad e iniciativa

Objetivo: impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva. Impulsar la consolidación de un sistema educativo nacional que se apoye en la ciencia y la tecnología para ofrecer una educación de calidad

y diversificada que fortalezca la capacidad individual al proveer a los estudiantes de conocimientos sólidos, pertinentes y de avanzada y asegurar que posean las destrezas y habilidades que se requieren en el mundo contemporáneo. El desarrollo de las capacidades personales comprende, además de la formación de competencias, la promoción de condiciones que propicien la iniciativa individual y colectiva para abrir y aprovechar oportunidades.

Este objetivo rector incluye elementos tales como la creación de capital humano, la extensión de nuevas formas de acceso a la información, el estímulo para la autosuperación y la autogestión y el apoyo a las iniciativas de los particulares para el mejoramiento de los individuos y las familias.

4.-Cohesión y capital social

Objetivo: fortalecer la cohesión y el capital sociales. El fortalecimiento de la cohesión y el capital sociales se basa en el desarrollo de formas de solidaridad que refuercen los vínculos de identidad, den un sentido de pertenencia a partir de valores, orientaciones comunes y relaciones de confianza. Esto debe incluir la integración de individuos a sus comunidades, con base en formas de organización que fortalezcan la cultura nacional.

5.-Desarrollo en armonía con la naturaleza

Objetivo: lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. El desarrollo social y humano armónico con la naturaleza implica fortalecer la cultura de cuidado del medio ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones; considerar los efectos no deseados de las políticas en el deterioro de la naturaleza; construir una cultura ciudadana de cuidado del medio ambiente, y estimular la conciencia de la relación entre el bienestar y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza.

Como indicadores para evaluar los resultados obtenidos se integrará información sobre la moderación del daño a la atmósfera, el consumo de energía, la pérdida de sistemas forestales y la tasa de conservación de acuíferos, entre otros.

6.-Respuesta gubernamental y confianza en las instituciones

Objetivo: ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental y formalizar la rendición de cuentas a la población, implica adoptar medidas para enfrentar de manera eficiente situaciones no previstas, tanto de orden natural como social. Para lograr lo anterior se deben aplicar medidas que permitan anticipar riesgos; formular estrategias de coordinación que refuercen el compromiso con la continuidad de los programas sociales, y brindar elementos de seguro que protejan a los individuos contra factores que atenten contra su bienestar.

- Objetivos primordiales para el crecimiento con calidad.

1.-desarrollo sustentable.

Objetivo: crear condiciones para un desarrollo sustentable. El crecimiento con calidad sólo es posible si se considera responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos económico y social con el medio ambiente y los recursos naturales. Corresponde al Estado la creación de las condiciones para un desarrollo sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales en el largo plazo, sobre la base de una sólida cultura en favor del medio ambiente.

**II. C.2. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.**

El territorio urbano y regional de nuestro país presenta una gran diversidad de recursos físicos, culturales y naturales que constituyen la base de la riqueza nacional. México enfrenta grandes retos y oportunidades que hacen indispensable la revalorización del territorio para orientar el desarrollo de nuestras ciudades y regiones.

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio aborda desde la perspectiva nacional e internacional, así como de los nuevos paradigmcs del desarrollo, las políticas, los principios de actuación, las líneas estratégicas y la aplicación de fondos en la orientación, organización, gubernabilidad, administración y planificación del territorio con una misión institucional al 2006 y una visión estratégica al 2025 que permita potenciar las capacidades económicas, disminuir las desigualdades sociales, conservar nuestros recursos naturales, manejo adecuado de nuestros energéticos y la dotación, renovación y ampliación de la vivienda, la infraestructura de servicios y el equipamiento social y productivo en regiones, ciudades y localidades rurales del país, a fin de garantizar un modelo de vida a que aspiramos los mexicanos.

- Los nuevos paradigmas del desarrollo: revalorización del territorio.

La política territorial busca reforzar la intervención del Estado para lograr el aprovechamiento pleno del potencial de cada territorio y reducir las diferencias entre ellos.

Ante los nuevos paradigmas del desarrollo que se presentan en este inicio del siglo XXI, el PNDU-OT define los lineamientos para una política tendiente al desarrollo territorial. Consideramos que la Ordenación del Territorio es la herramienta institucional que permite integrar el desarrollo urbano y regional con el desarrollo económico y social en condiciones de sustentabilidad.

- Los retos.

  - El reto de la Ordenación del Territorio: reducir la desigualdad regional

La distribución de la población en el territorio nacional responde tanto a inercias demográficas y culturales como a procesos de crecimiento económico y de generación de empleo. Estos procesos determinan condiciones desiguales de desarrollo y obedecen al impulso de economías urbanas ligadas a los sectores productivos de mayor crecimiento, generando una dinámica que, en ausencia de políticas compensatorias, propicia que las desigualdades regionales en materia de producción, población y marginación tiendan a reproducirse e incluso a acentuarse.

Promover un desarrollo económico regional más equilibrado es uno de los objetivos rectores del PND, lo que implica la integración regional y sectorial de las actividades económicas y una decidida política de desarrollo urbano y ordenación del territorio que maximice la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social y cultural en condiciones de sustentabilidad.

  - El reto del desarrollo urbano y regional: promover la sinergia espacial región-ciudad.

El reto del desarrollo urbano y regional es el de garantizar, por un lado, el eficiente funcionamiento de las ciudades como motor del desarrollo en sinergia con su región y, por el

otro, enfrentar las profundas desigualdades de acceso a la vivienda, el equipamiento y los servicios urbanos.

De acuerdo al análisis de los procesos de urbanización y de expansión física que suceden en el país, se desprenden tres nuevas dinámicas espaciales que implican cambios o mutaciones en la estructura territorial: la metropolización, la suburbanización, y la rururbanización.

- El reto de la generación de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda

La extensión de la ciudad implica el desarrollo de distintas actividades en varios frentes y su articulación funcional al tejido urbano existente. La construcción de la ciudad depende de la concurrencia de múltiples actores con distintas motivaciones: lograr su acción coordinada representa uno de los mayores retos de la planeación.

En este contexto, la falta de infraestructura es equiparable a la falta de suelo ya que limita sus posibilidades de aprovechamiento. La falta de servicios, que generalmente tiene su origen en procesos desordenados de crecimiento, sigue representando un reto para la administración y operación de la ciudad. Cabe destacar que los asentamientos irregulares generalmente se dan en espacios inapropiados para el desarrollo, por lo que la dotación de infraestructura en ellos resulta dos o tres veces más costosa.

- Requerimientos de suelo para vivienda.

El aprovechamiento del potencial urbano depende de la organización de los espacios destinados a la vivienda y del encadenamiento de lugares que permiten al individuo moverse entre el espacio público y el privado

Mientras que en los centros de población en el ámbito rural la vivienda enfrenta un problema de infraestructura y accesibilidad, en el SUN (Sistema Urbano Nacional) la vivienda enfrenta un mercado inmobiliario en el que prevalece el acaparamiento, la especulación y una intensa competencia por el aprovechamiento de la centralidad de los espacios y su infraestructura

El abandono de las zonas centrales de las ciudades y su consecuente deterioro, provocan un quebranto para las finanzas municipales al subutilizar la infraestructura y al incrementar los costos asociados al transporte. El reto implica revertir esta tendencia y repoblar los centros urbanos mediante la aplicación de mecanismos que tiendan a compensar los altos costos del suelo en estas zonas.

- La expansión de la ciudad.

Las insuficiencias del mercado se traducen en la expansión desordenada e irregular de las actividades urbanas sobre suelo agrícola o sobre suelo de valor ambiental, el cual se encuentra generalmente bajo el régimen de propiedad social. La ocupación de este suelo implica, en muchos casos, el rompimiento del orden jurídico, ecológico y administrativo, con fuertes costos para la sociedad.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno Federal constituyó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

Lograr la coexistencia de lo urbano, lo rural y lo natural es el reto que enfrenta el esfuerzo ordenador y planificador del espacio urbano.

- El reto de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos.

La vulnerabilidad de un territorio ante la presencia de fenómenos naturales que

provocan desastres tiene orígenes diversos, como el geológico, el tectónico, el topográfico y el meteorológico.

La actividad humana influye también en la vulnerabilidad de un territorio; por un lado se desarrollan obras con el fin de atenuar los daños que provocan fenómenos como las inundaciones; y por el otro, el incremento de la población y sus actividades económicas, origina que se ocupen de manera creciente extensiones de suelo con media y alta vulnerabilidad.

La urbanización acelerada y la falta de control en el uso del suelo han propiciado en las ciudades un incremento constante de su vulnerabilidad.

- Acciones de atención y prevención de desastres.

En los últimos años se ha avanzado en la capacidad de alertar a las autoridades locales y a la población sobre el pronóstico, presencia y ocurrencia de algunos fenómenos naturales. También se han registrado avances en los procesos de atención de los desastres y la posterior reparación de daños, en los que la actuación conjunta de la sociedad civil y las autoridades ha sido creciente

El reto de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, se traduce en la capacidad que mostremos todos los mexicanos, gobierno y sociedad, para definir instrumentos y mecanismos y aplicarlos con eficacia, para garantizar a los habitantes del país, urbanos y rurales, la seguridad de sus vidas y su patrimonio social, comunitario y familiar, ante la presencia de fenómenos de carácter destructivo.

- El hábitat que queremos los mexicanos.

El hábitat, entendido como entorno vital de las relaciones humanas con su medio natural, debe ser revalorizado y, consecuentemente, debemos reordenar la distribución de las actividades, la población y el empleo en el territorio nacional. Las regiones y las ciudades son, en este sentido, el ámbito espacial de aplicación principal.

Más allá de la ciudad, la región es la expresión de arte colectivo más grande que existe en nuestra civilización. Por ello, debemos procurar que esta expresión sea gobernable y se administre bien, de manera equitativa y competitiva, incluyente y planificada: los mexicanos queremos un territorio ordenado.

- La visión 2025: una sola velocidad de desarrollo.

En el año 2025, México cuenta con un territorio nacional ordenado. La Ordenación del Territorio constituye una herramienta fundamental para orientar el desarrollo.

La política de Ordenación del Territorio constituyó, con base en la revalorización de la dimensión espacial del proceso del desarrollo, la herramienta más eficaz de ataque estructural y frontal para la superación de la pobreza en ciudades y regiones, así como en individuos y en comunidades. Ahora México se desarrolla a una sola velocidad de desarrollo, y avanza de manera sostenida, basado en una fuerte cohesión social y nacional.

### II. C.3. Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006.

La Secretaría de Desarrollo Social presentó el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, *Superación de la pobreza: una tarea Contigo*, en que se recogen las inquietudes de la población, especialmente de aquella que padece los mayores rezagos y desventajas. Se trata de una propuesta que reconoce que la igualdad de oportunidades, el desarrollo de capacidades, la seguridad, el impulso para la construcción de un patrimonio, y la equidad,

son los elementos esenciales para la construcción de una vía hacia el desarrollo pleno de las personas, las familias, las comunidades y el país.

El Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 establece los objetivos, los ejes rectores, las estrategias, las líneas de acción, las tareas y metas concretas que guiarán y determinarán las acciones del gobierno federal en política social para superar la pobreza como condición indispensable para lograr el desarrollo integral del país. Estas son realidades que lastiman y agreden a la Nación en su conjunto, y a cada uno y cada una de sus integrantes y comunidades. No existirá un futuro viable para México en el cual la erradicación de la pobreza no esté incluida.

México ha realizado avances considerables en el abatimiento de diversos rezagos sociales. Sin embargo, aún existen ciertos grupos de población que experimentan innumerables carencias, lo que se manifiesta en formas diversas de vulnerabilidad social, precariedad, indefensión, impotencia, inseguridad y exclusión.

Las personas que viven en la pobreza carecen de las libertades de actuar y de elegir. La falta de acceso a una alimentación adecuada, una vivienda digna y a los beneficios que proporcionan la salud y la educación los privan de la calidad de vida a la que todos aspiran.

- Visión 2025

La visión del desarrollo social de México en el año 2025 guía los esfuerzos de este gobierno y señala características fundamentales del país que se desea construir; esta guía debe ser la base para establecer un compromiso de largo plazo con la sociedad mexicana. Se ha definido un periodo de 25 años como un lapso en el que este ideal puede ser logrado, para lo cual es necesario articular a toda la sociedad en la búsqueda y logro de un efectivo desarrollo social. La visión a la que se aspira se puede sintetizar en que:

- Objetivos

Los cuatro objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social 2001 – 2006, *Superación de la pobreza: una tarea Contigo*, se desprenden de la visión que orienta a la Secretaría de Desarrollo Social y abarcan en su conjunto los logros fundamentales que busca la política social a través de las estrategias específicas y líneas de acción descritas en detalle más adelante. Los objetivos constituyen el *qué* de la política de desarrollo social, representan el punto de arribo del esfuerzo que se realiza, y estarán siempre presentes en el diseño y ejecución de las políticas públicas que implemente el gobierno federal.

1. Reducir la pobreza extrema.
2. Generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables.
3. Apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza.
4. Fortalecer el tejido social, fomentando la participación y el desarrollo comunitario.

- Misión

La misión de la Secretaría de Desarrollo Social define los compromisos de la actual administración para alcanzar el logro del un efectivo desarrollo social: Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad, lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable; para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos.

- Ejes Rectores de la Política Social.

A partir de la misión de la Secretaría de Desarrollo Social, se establecen una serie de principios que encauzan las estrategias y las acciones que se proponen en este Programa Nacional de Desarrollo Social 2001 – 2006, *Superación de la Pobreza: una tarea Contigo.*

Los ejes rectores constituyen el camino que orientan el trabajo para alcanzar los objetivos de la política social, y responden a la pregunta de cómo lograrlos.

Ejes rectores de la política social

1. Fomentar el desarrollo social con respeto a los derechos y la dignidad de las personas.
2. Impulsar una visión compartida para la superación de la pobreza en todas las políticas públicas.
3. Formular la política social con un enfoque subsidiario y no asistencialista, fomentando la cultura de la corresponsabilidad.
4. Impulsar un auténtico federalismo y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
5. Generar una política social con, de y para los pobres.
6. Reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social.
7. Proteger a las familias en condición de pobreza.
8. Modernizar la política de asistencia social identificándola como un instrumento de equidad e inclusión.
9. Fortalecer el desarrollo social con equidad de género.
10. Respetar y proteger la diversidad étnica y cultural.
11. Propiciar la integralidad de las acciones de política social, integrando una visión de curso de vida.
12. Privilegiar el enfoque territorial y la focalización hacia los más pobres.
13. Asegurar eficiencia y transparencia en la gestión.

Para el desarrollo de capacidades, la generación de oportunidades y la construcción de un entorno de seguridad y de patrimonio básico, las políticas sociales pueden incluir dotación de servicios, programas de apoyo a la nutrición, así como estímulos y refuerzos para invertir en educación y salud. Además, se requiere articular instrumentos financieros que permitan el ahorro de la población de menores recursos, esquemas de seguro de di-versos tipos, impulsar proyectos productivos que den posibilidades de empleo en áreas geográficas específicas, aplicación de las normas para evitar la discriminación, así como la adecuación de los marcos normativos para ofrecer certeza jurídica del patrimonio básico.

## II. C.4.Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009.

El Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 propone la consolidación de un desarrollo sustentable, que promueva la equidad social, fortalezca la economía, proteja el ambiente y enaltezca la convivencia política. (p. 1)

Para ello se toma como base un esquema de planificación cuya visión es la primera indicación de rumbo. La segunda indicación de rumbo es la misión que esta administración asume como responsabilidad propia: garantizar que el proyecto de crecimiento y desarrollo de nuestro estado sea socialmente equitativo, económicamente factible y ambientalmente sostenible.

El fundamento de esta misión es una planeación del desarrollo estatal que ordena el territorio bajos premisas de respeto estricto a los ecosistemas; uso estratégico de los recursos naturales; promoción de la participación de la sociedad y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Los principios de equidad, sostenibilidad e integralidad son el tercer indicador de

rumbo, junto con los valores de sustentabilidad, compromiso, participación, corresponsabilidad, solidaridad, credibilidad, respeto, excelencia, superación y austeridad.

Un cuarto indicador de rumbo son los objetivos estratégicos y los desafíos para cada uno de los seis ejes estratégicos a partir de los cuales se estructura este Plan.

Siendo la Planeación un ejercicio democrático, se plantea como objetivo del Sistema Estatal de Planeación Democrática resultante conciliar las acciones institucionales del Gobierno con las necesidades más apremiantes de la sociedad. Para ello, dentro del Comité de Planeación del Desarrollo de Campeche se crearon diez subcomités sectoriales y dos subcomités especiales. Siendo los diez primeros los subcomités sectoriales de Desarrollo Rural Sustentable; de Educación y Desarrollo Humano; de Empleo y Previsión Social; de Finanzas, Control y Modernización Administrativa; de Fomento Industrial y Comercio; de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia; de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Pesca y Acuacultura; Población y Salud Pública y, por último, de Turismo.

Los dos Subcomités especiales son los de Atención a Rezagos Sociales y de Ordenamiento Territorial y desarrollo Sustentable.

De acuerdo con este Plan, el Eje Estratégico número uno, al que denomina Gobierno democrático, tiene como objetivo estratégico ejercer un gobierno democrático en un marco de absoluto respeto a la división de poderes, equilibrio en las relaciones institucionales con los otros órdenes de gobierno.

Este Eje presenta cuatro desafíos: el primero de ellos es el desarrollo político del Estado, es decir, el fortalecimiento político estatal. La línea estrategia para alcanzar este escenario se enfoca a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones políticas, sociales y estatales. Las estrategias de este desafío que mayor relación tienen con la planeación del desarrollo urbano de Escárcega, aunque de manera muy general, es la relativa al fomento de la participación ciudadana en la función pública que se complementa con la acción encaminada a establecer una política de comunicación permanente con la ciudadanía.

El segundo desafío de este Eje son las relaciones institucionales; esperándose disponer de un marco de relaciones interinstitucionales. La línea de estrategia para este escenario será promover que los once gobiernos municipales campechanos gocen de solidez administrativa y financiera y la estrategia será fomentar el desarrollo institucional de los gobiernos municipales a través de las siguientes acciones: auspiciar la dignificación y profesionalización del servicio público municipal e impulsar la modernización y simplificación administrativa en el servicio público municipal.

El segundo Eje Estratégico de este Plan se refiere al Estado de Derecho y a la Seguridad Pública. Éste tiene como objetivo estratégico asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo económico, social y político del estado, con un gobierno garante del Estado de Derecho, con capacidad y legitimidad para mantener el orden y la armonía social. La acción que directamente impacta al desarrollo urbano es aquella mediante la cual se pretende "Dignificar las diferentes áreas existentes en los centros de readaptación, así como la creación de nuevos espacios acordes a la necesidad actual. Esta, en cuanto al desafío segundo desafío dentro de este eje estratégico: seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social. El cuarto desafío de este eje, referente al orden administrativo, impacta al desarrollo urbano al proponer la realización de "campañas para la regularización de los derechos de las personas, en particular en materia de derechos familiares e identidad, propiedad inmueble y asentamientos humanos, entre otros."

Educación y Desarrollo Humano es el tercer eje estratégico de este Plan. El objetivo estratégico planteado al respecto es "desarrollar, sostener y fortalecer un Sistema Estatal de Educación, Cultura y Deporte que permita brindar oportunidades de desarrollo integral a

todos los ciudadanos, fomentando el desarrollo de valores hacia el compromiso social de preparase y crecer, en busca del éxito colectivo e individual.

Para el desafío en educación se pretende asegurar, con un criterio de equidad, que toda la población del estado tenga acceso a una educación pertinente, con estándares de calidad reconocidos nacionalmente, en función de edad, necesidades, expectativas y capacidades de la población. Las acciones relevantes en materia de desarrollo urbano se derivan de la línea estratégica con la que se pretende desarrollar acciones y mecanismos para garantizar altos estándares educativos de reconocimiento nacional y se refrieren, principalmente a desarrollar y expandir el uso de tecnologías de información y comunicación en todos los niveles educativos.

Sin embargo, es en el desafío en cultura donde se observa un mayor número de acciones con repercusiones sobre el desarrollo urbano. Así tenemos que, para consolidar un Sistema Estatal de Cultura que asuma la identidad campechana como base de su quehacer, reafirme el carácter de la política cultural ampliando su oferta y cobertura y articule en forma concurrente las acciones institucionales y sociales en la materia; se considera necesario, entre otras acciones:

- Fomentar la operación de museos comunitarios como contribución al rescate, resguardo, conservación y difusión del patrimonio cultural de una comunidad.
- Recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental de los municipios a través de los archivos históricos municipales.
- Promover la creación de Archivos Históricos en cada cabecera municipal.
- Estrechar la vinculación con los culturales de otras entidades del País y del extranjero, a fin de impulsar la participación de Campeche en redes y corredores culturales, así como en convenios de colaboración interinstitucional.
- Consolidar, fortalecer y ampliar la infraestructura cultural.
- Mejorar y ampliar los servicios de la red estatal de bibliotecas.

El desafío en Deporte consiste en consolidar esta actividad como un elemento imprescindible en la vida cotidiana, de forma tal que represente un agente de desarrollo humano. Este desafío se materializará al fomentar actividades físicas y deportivas, estableciendo las condiciones de infraestructura para tal fin. La estrategia será construir y/o rehabilitar la infraestructura e instalaciones deportivas que permitan el desarrollo de estas actividades en las condiciones más óptimas posibles. Estrategia que se materializará a través de la acción encaminada a incrementar la inversión para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura deportiva.

El quinto eje estratégico se refiere a la calidad de vida y al desarrollo social. Se pretende abatir, mediante inversiones de carácter social, los rezagos que caracterizan la pobreza en materia de salud, educación, vivienda, empleo e infraestructura de servicios, guiando sus acciones mediante la participación ciudadana para consolidar una cultura comunitaria autogestiva.

Este eje estratégico contempla desafíos en desarrollo urbano; donde se buscará asegurar un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos que corresponda a las dinámicas del contexto socioeconómico y en armonía con su entorno natural.

La línea de estratégica será consolidar el desarrollo urbano y el crecimiento real de los asentamientos humanos sobre una plataforma de planeación, orientada por un principio de sustentabilidad con amplia participación y corresponsabilidad ciudadana.

La estrategia en este sentido será la instrumentación de mecanismos de planeación urbana para reducir las situaciones de riesgo para la población, así como prevenir y corregir el deterioro ambiental. Algunas de las líneas de acción se enfocan a apoyar la elaboración y revisión de los programas de desarrollo urbano para todas las cabeceras y juntas

municipales; asegurar que los procesos de planeación urbana cumplan con los principios de ordenamiento territorial y coadyuvar con los ayuntamientos en la constitución de alternativas para el crecimiento urbano que eviten la creación d asentamientos irregulares.

El desafío en materia de vivienda pretende garantizar que todos los ciudadanos de nuestro estado y sus familias, cuenten con una vivienda cuyas condiciones contribuyan a la armonía familiar y al desarrollo de cada uno de sus miembros. La línea estratégica para este rubro será incrementar las alternativas de oferta de vivienda para los grupos sociales a quienes el mercado no proporciona opciones asequibles. Gestionar alternativas de financiamiento para sectores sociales marginados que no cuenten con el nivel de ingresos y estabilidad en el empleo y Diseñar programas de financiamiento que reconozcan los procesos de autoproducción y autogestión de vivienda, son dos de las acciones a promover para el logro de este desafío.

Este eje contempla tres desafíos más; el desafío en salud, el desafío en asistencia social y el desafío en ecología.

El quinto eje se refiere a las actividades productivas y al patrimonio familiar; siendo el objetivo estratégico establecer condiciones que alienten un desarrollo económico más diversificado y fortalecido. En el sector primario se tiene como desafío lograr que las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras tengan un uso y aprovechamiento acorde con un modelo de desarrollo sustentable.

### 11. C.5. Plan Municipal de Desarrollo de Escárcega 2003-2006.

El Plan Municipal de Desarrollo de Escárcega 2003-2006 tiene como prioridad estratégica impulsar un desarrollo integral que no centre sus objetivos sólo en las expectativas del embellecimiento y dotación de servicios públicos e infraestructura a las comunidades de la jurisdicción sino también en la expectativa de abarcar un crecimiento económico[1].

Objetivo que se logrará, gestionando el establecimiento de nuevos planteles de educación superior; construyendo una unidad deportiva en la ciudad de Escárcega, para fomentar aún más la actividad deportiva; transformando la imagen urbana de Escárcega para que cuente con los servicios públicos adecuados de drenaje, calles, banquetas, agua potable; así como la ampliación de redes de energía eléctrica y de alumbrado público; estimulando las actividades ecoturísticas mediante proyectos de inversión pública, social y privada, aprovechando los recursos naturales del municipio; elaborando proyectos viables para atraer la inversión al municipio y promover la creación de industrias de transformación, empresas prestadoras de servicios y comercios; fortaleciendo nuestra identidad, valores y tradiciones culturales para seguir conservando nuestras raíces y habilitando un corredor artesanal donde los creadores puedan exponer y vender sus productos.

Una ventaja que este Plan destaca para Escárcega es expresada de la siguiente manera "Dada su posición geográfica dentro de la península de Yucatán y su ubicación estratégica, sirve de acceso a las ciudades de Campeche, Mérida y Chetumal, capitales del sureste del país. De ahí la importancia que a Escárcega se le considere como la Puerta de Entrada al Mundo Maya.

La administración municipal que desarrolló el Plan tuvo como premisa "la búsqueda del desarrollo integral del municipio". De allí que bajo la política de fortalecimiento del estado de derecho se determinó que "la función del gobierno debe desarrollarse con irrestricto apego a los derechos humanos". Para cumplir con lo anterior se requiere la búsqueda de reformas y adecuaciones a los ordenamientos legales que nos rigen.

Una preocupación del Plan es que "la ubicación estratégica del municipio ha propiciado que se convierta en un punto de concentración de personas en tránsito y con un constante flujo migratorio... propiciando un clima de inseguridad..."

La línea estratégica propuesta fue "poner especial empeño en la localización de los factores que afectan a la seguridad pública como los lotes baldíos, bares, cantinas y centros nocturnos". Asimismo "gestionar el equipamiento de los destacamentos y casetas de vigilancia de las diferentes colonias y comunidades rurales".

- Mejoramiento del nivel de vida.

Una de las políticas preponderante del Plan es el Mejoramiento del Nivel de Vida. En consideración de que "en el municipio existe un mosaico de personas provenientes de varias regiones del país, por lo que existen diferentes costumbres, tradiciones y dialectos, sobresaliendo la lengua maya, chol y tzetzal." La línea estratégica propuesta es el

[1] México, H. Ayuntamiento de Escárcega; *Plan Municipal de Desarrollo de Escárcega*; p. 4.

"promover campañas para el reforzamiento de los programas de control de la natalidad, integración de la familia y acciones asistenciales."

Otra de las políticas que dan rumbo al Plan es el Combate a la pobreza. En este sentido, destaca la siguiente línea estratégica encaminada a la asistencia social:

- Gestionar la instalación de una farmacia donde se adquieran medicamentos a bajo costo.

Las líneas estratégicas enfocadas al reforzamiento del sector salud son las siguientes:

- Realizar las gestiones pertinentes para elevar el servicio médico del hospital general a un segundo nivel con la implementación de más especialidades.
- Ampliar la cobertura de los servicios de salud, construyendo las casas de salud y a su vez dotándolas de equipos necesarios, así como del personal médico para su óptimo funcionamiento.
- Gestionar la construcción de un nuevo hospital, debido a que el actual resulta insuficiente.

Las líneas estratégicas enfocadas al mejoramiento del nivel Educativo son las siguientes.

- Gestionar la creación de un espacio que albergue a los estudiantes de las comunidades rurales y de otros municipios que realicen estudios en esta localidad.
- Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico de la biblioteca pública municipal e iniciar la formación de una hemeroteca.
- Gestionar la construcción y mejoramiento de instalaciones educativas.
- Gestionar el incremento de módulos de bachillerato para las comunidades rurales.

En cuanto al fomento de la Cultura, se pretende:

- Gestionar la construcción de un espacio físico que cuente con las condiciones adecuadas y que sirva de proyección a las actividades culturales.
- Gestionar la construcción de un espacio físico que cuente con las condiciones adecuadas y que sirva de proyección a las actividades culturales.
- Se gestionará la creación de un auditorio para la ciudad, donde se reflejen los trabajos realizados en los talleres.

En relación con el Deporte, se pretende gestionar la construcción de una unidad deportiva a fin de satisfacer las demandas de la sociedad deportiva.

Y en cuanto al Desarrollo urbano y la vivienda, las líneas estratégicas se diseñaron considerando que Escárcega constituye un centro prestador de servicios para una

población municipal de más 50,000 habitantes y que opera como centro de integración urbano-rural, atendiendo las necesidades de la población rural en materia de apoyo a sus actividades productivas, dotación de servicios y equipamiento.

De modo que, para efectos de lograr los objetivos planteados se decidió:

- Aplicar controles en el crecimiento urbano, previendo de esta manera un desarrollo urbano equilibrado aplicando el programa director urbano.
- Regularizar la zona urbana que pertenece al ejido, así como las reservas territoriales en la cabecera municipal.
- Urbanizar la cabecera municipal tratando de cubrir la ciudad en su totalidad, con el objeto de cambiar su imagen.
- Gestionar la construcción de unidades habitacionales.

Infraestructura para el desarrollo de los servicios públicos municipales.

Hoy en día, aún existe déficit y graves rezagos de agua potable, alumbrado público y electrificación; el panteón municipal y el servicio de recoja de basura es deficiente; no existe drenaje y alcantarillado en todas las colonias; hace falta pavimentar calles; se hace importante de igual modo urbanizar la ciudad construyendo banquetas, guarniciones, cunetas y andadores en varios sitios.

Objetivos.

Se modernizará el mercado público municipal procurando una mejor distribución de los expendedores de productos, así como la mejor utilización del espacio, con pleno respeto a los giros autorizados, procurando mantener despejadas las vías de circulación tanto peatonales como viales no sólo por parte de los locatarios sino también por parte de los comerciantes en la denominada zona de influencia del mercado.

Buscar alcanzar la categoría TIF al rastro municipal a fin de garantizar estándares de control de calidad y seguridad en su operación y mantenimiento, ejerciendo una continua vigilancia en su operación y mantenimiento.

Debido a la falta de espacio en el panteón municipal se buscará las mejores opciones a fin de garantizar los espacios necesarios para la población demandante, se planea concluir la construcción del nuevo panteón municipal.

En función de lo anterior se deberá aplicar las siguientes estrategias y líneas de acción para el mejoramiento de los servicios públicos:

- Ampliación del alumbrado público, agua potable, electrificación, principalmente en las colonias de la periferia de la ciudad y comunidades rurales del municipio.
- Procurar atender la demanda de pavimentación y construcción de calles.
- Modernizar el mercado público.

Impulso a las actividades productivas.

El sustento principal de la economía municipal ha sido la explotación de los recursos provenientes del sector agropecuario y forestal, ya que más de la mitad de la población económicamente activa, se dedican a las actividades propias de este sector como son: la agricultura, ganadería, apicultura y silvicultura.

La insuficiencia de recursos y actividades económicas en el municipio han originado el subempleo y desempleo, propiciando que la población emigre a otras regiones y se desaprovechen los recursos naturales y, en muchas ocasiones, la destrucción de la ecología de la zona y el mal aprovechamiento de los mismos.

Objetivos.

- Incrementar la producción y la productividad agropecuaria del municipio consolidando la actividad agrícola, ganadera, apícola y forestal que se viene realizando.
- Propiciar la actividad agroindustrial en el municipio de Escárcega con el propósito de buscar un efecto económico multiplicador.
- Promover la actividad turística de nuestro municipio, con el fin de propiciar un aumento en la derrama económica.

Las líneas estratégicas enfocadas al impulso a las actividades productivas son las siguientes:

Industria.

Creación de los espacios para la instalación de las naves industriales que cumplan con los requisitos para el establecimiento de las mismas (reservas destinadas a la industria.

Modernización de la administración pública municipal.

**II. C.6. Plan Puebla –Panamá.**

El objetivo del Plan Puebla-Panamá es potenciar la riqueza humana y ecológica de la Región Mesoamericana, dentro de un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural y étnica. Por ello, se plantea una estrategia integral para la región que ampara un conjunto de iniciativas y proyectos mesoamericanos.

La estrategia del Plan Puebla-Panamá parte del reconocimiento de las múltiples interrelaciones que definen a la región mesoamericana. Mediante un enfoque articulado, estas interconexiones pueden potenciar un cambio estructural que retome los desafíos del pasado y del presente y los proyecte hacia un futuro compartido por los pueblos de la región. A su vez, la estrategia se compone de un conjunto de iniciativas y sus proyectos correspondientes que dan contenido a las tres dimensiones del desarrollo regional. Estas iniciativas mesoamericanas tienen un propósito doble: por un lado, promover la integración y, por el otro, fomentar el diálogo de autoridades y sociedad civil que consolide la visión compartida del desarrollo social y económico.

LAS INICIATIVAS MESOAMERICANAS

- Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable.
- Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano
- Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales
- Iniciativa Mesoamericana de Promoción del Turismo
- Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial
- Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial
- Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética
- Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable.

Objetivo.-Promover la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y los mecanismos participativos, especialmente de las comunidades locales, en la gestión ambiental.

1.- Gestión Ambiental
Objetivo.-Fortalecer los marcos y normativas de gestión ambiental

2.- Patrimonio Cultural y Equidad
Objetivo.-Garantizar la participación local e indígena en las consultas y toma de decisiones

3.- Preservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales
Objetivo.-Aprovechar oportunidades para generación de ingresos basados en la riqueza natural regional y ventajas comparativas y competitivas

Iniciativa mesoamericana de desarrollo humano.

Objetivo.-Reducir la pobreza y facilitar el acceso a los servicios sociales básicos de la población vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos mesoamericanos

1.- Capacitación para el Trabajo
Objetivo.-Formación de mano de obra calificada mediante un programa de formación y actualización de docentes

2.- Sistema de Información Estadístico Sobre las Migraciones
Objetivo.-Facilitar la adopción de políticas e intervenciones en materia migratoria y la acción de consenso y respeto a los derechos humanos.

3.- Participación de las Comunidades Indígenas y Afrocaribeñas en el Desarrollo Local
Objetivo.-Elevar el nivel de vida de los pueblos indígenas y afrocaribeños de Mesoamérica mediante la promoción de procesos de gestión y capacitación

4.- Uso, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales por Parte de Organizaciones objetivo.-Campesinas, Indígenas y Afrocaribeñas
Fortalecer la participación de las sociedades civiles y de las mujeres en mejorar el uso, manejo y conservación de los recursos naturales.

Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales

Objetivo.-Promover la prevención y mitigación de desastres naturales e incorporar la consideración de gestión del riesgo en los proyectos en todos los sectores

1.- Concienciación Pública para la prevención de Desastres Naturales
Objetivo.-Promover los conceptos de prevención, mitigación y reducción de vulnerabilidad en la región

2.- Información Hidrometeorológica para la Competitividad
Objetivo.-Mejorar la información hidrometeorológica y climática y su uso por los tomadores de decisiones públicas y privadas

3.- Desarrollo del Mercado de Seguros para Riesgos de Catástrofes.
Objetivo.-Desarrollar un mercado eficiente de seguros contra catástrofes.

Iniciativa mesoamericana de turismo.

Objetivo.-Desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico mediante acciones regionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala y los encadenamientos productivos del turismo

Iniciativa mesoamericana de facilitación del intercambio comercial.

Objetivo.-Fomentar el intercambio comercial en la Región mediante una reducción de los costos de transacción en el comercio entre los países y promover la participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones regionales

1.- Facilitación de Negocios y Homologación de Tratados Comerciales
Objetivo.-Reducción de las barreras no-arancelarias. Eliminar distorsiones en el comercio intrarregional como resultado de los múltiples tratados comerciales y facilitar la inversión

2.- Modernización de Aduanas
Objetivo.-Simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros

3.- Promoción de PYMEX
Objetivo.-Fomentar actividades de integración productiva y formación de redes con base en PYMEX exportadoras

Iniciativa mesoamericana de integración vial.

Objetivo.-Promover la integración física de la Región para facilitar el tránsito de personas y mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte

Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética

Objetivo.-Unificar e interconectar los mercados de eléctricos con miras a promover una ampliación de las inversiones en el sector y una reducción del precio de la electricidad

Iniciativa mesoamericana de integración de los servicios de telecomunicaciones.

Objetivo.-Desarrollar la infraestructura de interconexión informática de los países de la región.

## II. C.7. Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 1996.

La comparación de la Estrategia de desarrollo físico del Programa Director Urbano vigente de la ciudad de Escárcega con el área urbana 2004 permite observar que, en lo general, se han respetado los lineamientos de zonificación primaria, ya que se ha evitado el crecimiento hacia las partes bajas del sur y se ha promovido la ocupación de las partes altas del norte.

Sin embargo, en cuanto a las hipótesis de crecimiento poblacional se encontró que las tasas propuestas resultaron muy altas y como consecuencia el número de habitantes calculado para el año 2000 se excedió en 5,989 habitantes; es decir, se previeron 31,900 habitantes para el año 2000 y el censo de ese año solo registró 25,911. Este hecho se explica en virtud de los movimientos de reorganización territorial que sufrió la región al constituirse dos municipios más en esa misma región.

Otro aspecto que se señalaba en el Programa y que no se consideró fue la desconcentración del centro urbano tradicional como centro político administrativo. Al respecto puede decirse que a pesar de las limitaciones en cuanto a posibilidades de expansión, se siguen consolidando importantes elementos de equipamiento urbanos concentradores de actividades tales como el Palacio Municipal.

TABLA 13.- DEMANDA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PERIODO 2004 - 2029

| ELEMENTO | *NIVEL DE ESPECIALIDAD | | *NORMA | | | 2004-2007 3,717 HABIT. | | | 2007-2010 3,912 HABIT | | | 2010-2018 10,020 HABIT | | | 2018-2029 11,401 HABIT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO | UBS | HAB/UBS | M2C/UBS | M2T/UBS | UBS | M2C | M2T | UBS | M2C | M2T | UBS | M2C | M2T | UBS | M2C | M2T |
| **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JARDIN DE NIÑOS | BASICO | AULA | 1,330 | 100 | 329 | 2.79 | 279.47 | 919.46 | 2.94 | 294 | 967.70 | 7.53 | 753 | 2,478.63 | 8.57 | 857.21 | 2,820.24 |
| ESCUELA PRIMARIA | BÁSICO | AULA | 420 | 115 | 283 | 8.85 | 1,017.75 | 2,504.55 | 9.31 | 1,071.14 | 2,635.94 | 23.85 | 2743.57 | 6751.57 | 27.14 | 3,121.70 | 7,682.10 |
| SECUNDARIA GRAL. | MEDIO | AULA | 1,760 | 294 | 918 | 2.11 | 620.90 | 1,938.75 | 2.22 | 653.48 | 2,040.46 | 5.69 | 1,673.79 | 5,226.34 | 6.47 | 1904.48 | 5946.65 |
| SECUNDARIA TÉCNICA | MEDIO | AULA | 3840 | 349 | 1,111 | 0.96 | 337.82 | 1,075.41 | 1.01 | 355.54 | 1131.83 | 2.60 | 910.67 | 2899.01 | 2.96 | 1036.18 | 3298.57 |
| **CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | INTERMEDIO | SILLA EN SALA DE LECTURA | 600.00 | 4.20 | 11.25 | 6.19 | 26.01 | 69.69 | 6.52 | 27.38 | 73.35 | 16.70 | 70.14 | 187.87 | 19.00 | 79.80 | 213.76 |
| CASA DE CULTURA | INTERMEDIOI | M2 DE ÁREA DE SERVICIOS. CULTURALES | 71 | 1.55 | 3.50 | 52.35 | 81.14 | 183.23 | 55.09 | 85.40 | 192.84 | 141.12 | 218.74 | 493.94 | 160.57 | 248.89 | 562.02 |
| MUSEO DE ARTE | INTERMEDIO | M2 DE AREA DE EXHIBICIÓN | 150 | 1.65 | 3.3 | 24.78 | 40.88 | 81.77 | 26.08 | 43.03 | 86.06 | 66.8 | 110.22 | 220.44 | 76.00 | 125.41 | 250.83 |
| CENTRO SOCIAL POPULAR | MEDIO | M2 CONSTRUIDO | 32 | 1 | 5.2 | 116.15 | 116.15 | 604.01 | 122.25 | 122.25 | 635.7 | 313.12 | 313.12 | 1628.25 | 356.28 | 356.28 | 1852.66 |
| AUDITORIO MUNICIPAL | INTERMEDIO | BUTACA | 140 | 1.7 | 6 | 26.55 | 45.13 | 159.3 | 27.94 | 47.50 | 167.65 | 71.57 | 121.67 | 429.42 | 81.43 | 138.44 | 488.61 |
| **SALUD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE SALUD URBANO (SSA) | MEDIO | CONSULTORIO | 1,2500 | 109 | 400 | .29 | 32.41 | 118.94 | .31 | 34.11 | 125.18 | .80 | 87.37 | 320.64 | .91 | 99.41 | 364.83 |
| HOSPITAL GENERAL (SSA) | INTERMEDIO | CAMA DE HOSPITALIZACION | 2500.00 | 92.00 | 333.00 | 1.48 | 136.78 | 495.10 | 1.56 | 143.96 | 521.07 | 4.00 | 368.73 | 1,334.66 | 4.56 | 419.55 | 1,518.61 |
| PUESTO DE SOCORRO | MEDIO | CARRO CAMILLA | 6000 | 55 | 100 | .61 | 34.07 | 61.95 | .65 | 35.86 | 65.20 | 1.67 | 91.85 | 167 | 1.9 | 104.50 | 190.01 |
| CENTRO DE URGENCIAS (CRUZ ROJA MEXICANA) | INTERMEDIO | CAMA CENSABLE | 6,000.00 | 56.00 | 125.00 | 0.61 | 34.69 | 77.43 | 0.65 | 36.51 | 81.50 | 1.67 | 93.52 | 208.75 | 1.90 | 106.40 | 237.52 |
| **ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) | INTERMEDIO | AULA | 1150 | 116 | 278 | 3.23 | 374.93 | 898.54 | 3.40 | 394.60 | 945.68 | 8.71 | 1010.71 | 2422.22 | 9.9 | 1150.01 | 2756.06 |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | INTERMEDIO | AULA Y/O TALLER | 1400 | 170 | 480 | 2.65 | 451.35 | 1274.4 | 2.79 | 475.02 | 1341.25 | 7.15 | 1216.71 | 3435.42 | 8.14 | 1384.40 | 3908.91 |
| CENTRO DE REHABILITACION | INTERMEDIO | CONSULTORIO MEDICO | 75600 | 518 | 2500 | .04 | 25.46 | 122.91 | .05 | 26.80 | 129.36 | .13 | 68.65 | 331.34 | .15 | 78.11 | 377.01 |
| GUARDERIA | INTERMEDIO | CUNA Y/O SILLA | 2027 | 9 | 13.2 | 1.83 | 16.50 | 24.20 | 1.92 | 17.36 | 25.47 | 4.9 | 44.48 | 65.25 | 5.62 | 50.62 | 74.24 |
| ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL | INTERMEDIO | AULA | 12909 | 149.54 | 385 | .28 | 43.05 | 110.85 | .30 | 45.31 | 116.67 | .77 | 116.07 | 298.83 | .88 | 132.07 | 340.02 |
| **COMERCIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA DE USOS MULTIPLES | INTERMEDIO | ESPACIO PARA PUESTO | 121 | 49.65 | 90.03 | 30.71 | 1525.19 | 2765.63 | 32.33 | 1605.21 | 2910.72 | 82.80 | 4111.51 | 7455. | 94.22 | 4678.17 | 8482.90 |
| MERCADO PUBLICO | INTERMEDIO | LOCAL O PUESTO | 121 | 18 | 30 | 30.71 | 552.94 | 921.57 | 32.33 | 581.95 | 969.91 | 82.80 | 1490.57 | 2484.29 | 94.22 | 1696.01 | 2826.69 |
| TIENDA CONASUPO (CONASUPO) | INTERMEDIO | TIENDA | 5000 | 50 | 50 | .74 | 37.17 | 37.17 | .78 | 39.12 | 39.12 | 2.0 | 100.2 | 100.2 | 2.28 | 114.01 | 114.01 |
| TIENDA RURAL REGIONAL (CONASUPO) | MEDIO | TIENDA | 5000 | 100 | 100 | .74 | 74.34 | 74.34 | .78 | 78.24 | 78.24 | 2.00 | 200.4 | 200.4 | 2.28 | 228.02 | 228.02 |
| TIENDA O CENTRO COMERCIAL | INTERMEDIO | M2 DE AREA DE VENTA | 303 | 1.78 | 3.53 | 12.26 | 21.83 | 43.30 | 12.91 | 22.98 | 45.57 | 33.06 | 58.86 | 116.73 | 37.62 | 66.97 | 132.82 |
| FARMACIA | INTERMEDIO | M2 DE AREA DE VENTA | 909 | 1.27 | 2.1 | 4.08 | 5.19 | 8.58 | 4.30 | 5.46 | 9.03 | 11.02 | 13.99 | 23.14 | 12.54 | 15.92 | 26.33 |

| ABASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE ABASTO MAYORISTA (SECOFI) | INTERMEDIO | M2 DE BODEGA | 59.00 | 6.27 | 27.58 | 63.00 | 395.01 | 1,737.54 | 66.30 | 415.73 | 1,828.69 | 169.83 | 1,064.83 | 4,683.92 | 193.23 | 1,211.59 | 5,329.48 |
| COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGENCIA DE CORREOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 45,000 | 25.50 | 45.50 | 0.08 | 2.10 | 3.75 | 0.08 | 2.21 | 3.95 | 0.22 | 5.67 | 10.13 | 0.25 | 6.46 | 11.52 |
| CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 17000 | 14.60 | 32.4 | .21 | 3.19 | 7.08 | .23 | 3.35 | 7.45 | .58 | 8.6 | 19.09 | .67 | 9.79 | 21.72 |
| ADMINISTRACION DE CORREOS (SEPOMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 9000 | 43 | 76.7 | .41 | 17.75 | 31.67 | .43 | 18.69 | 33.33 | 1.11 | 47.87 | 85.39 | 1.26 | 54.47 | 97.16 |
| ADMINISTRACIÓN TELEGRAFICA. | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO | 50.000 | 35 | 52 | .07 | 2.6 | 3.8 | .07 | 2.73 | 4.06 | .20 | 7.01 | 10.42 | .22 | 7.98 | 11.85 |
| UNIDAD REMOTA DE LINEAS (TELMEX) | INTERMEDIO | LINEA TELEFONICA | 8 | 0.02 | 0.04 | 464.62 | 9.29 | 18.38 | 459 | 9.76 | 19.56 | 1252.5 | 25.05 | 50.1 | 1425.12 | 28.50 | 57.00 |
| CENTRO DE TRABAJO | INTERMEDIO | LÍNEA TELEFÓNICA | 8 | 0.03 | 0.19 | 464.62 | 13.93 | 88.27 | 489.00 | 467.00 | 92.91 | 1252.50 | 37.57 | 237.97 | 1,425.12 | 42.75 | 270.77 |
| OFICINA COMERCIAL (TELMEX) | INTERMEDIO | VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PUBLICO | 25,000 | 40.60 | 125.00 | 0.14 | 6.03 | 18.58 | 0.15 | 6.35 | 19.56 | 0.40 | 16.27 | 50.10 | 0.45 | 18.51 | 57.00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS (SCT) | INTERMEDIO | CAJÓN DE ABORDAJE | 2,500 | 94.00 | 500.00 | 1.48 | 139.75 | 743.40 | 1.56 | 147.09 | 782.40 | 4.00 | 376.75 | 2,004.00 | 4.56 | 428.67 | 2,280.20 |
| CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA (SCT) | INTERMEDIO | CAJÓN DE CARGA Y DESCARGA PARA UNIDADES DE CARGA | 2,500 | 77.00 | 300.00 | 1.48 | 114.48 | 446.04 | 1.56 | 120.48 | 469.44 | 4.00 | 308.61 | 1,202.40 | 4.56 | 351.15 | 1,368.12 |
| RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CÍVICA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PLAZA | 6.25 | 0.03 | 1.35 | 394.72 | 17.84 | 802.87 | 625.92 | 18.77 | 844.92 | 1603.2 | 48.09 | 2,164.32 | 1,824.16 | 54.72 | 2,462.61 |
| JUEGOS INFANTILES (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 3.50 | 0.01 | 1.00 | 1,062.00 | 10.62 | 1,692.00 | 1,117.71 | 11.17 | 1,117.71 | 2,862.85 | 28.62 | 2,862.85 | 3,257.42 | 32.57 | 3,257.42 |
| JARDÍN VECINAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE JARDÍN | 1.00 | 0.04 | 1.00 | 3,717.00 | 148.68 | 3,717.00 | 3,912.00 | 156.48 | 3,912.00 | 10,020.00 | 400.80 | 10,020.00 | 11,401.00 | 4,53.04 | 11,401.00 |
| PARQUE DE BARRIO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE PARQUE | 1.00 | 0.01 | 1.10 | 3,717.00 | 37.17 | 4,088.70 | 3,912.00 | 39.12 | 4,303.20 | 10,020.00 | 100.20 | 11,022.00 | 11,401.00 | 114.01 | 12,541.10 |
| AREA DE FERIA Y EXPOSICIONES (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO | 10.00 | 0.30 | 1.00 | 371.70 | 111.51 | 371.70 | 391.20 | 117.36 | 391.20 | 1,002.00 | 300.60 | 1,002.00 | 1,140.10 | 342.03 | 1,140.10 |
| SALA DE CINE (SEDESOL). | INTERMEDIO | BUTACA | 100 | 1.20 | 4.80 | 37.17 | 44.60 | 178.41 | 39.12 | 46.94 | 187.77 | 100.20 | 120.24 | 480.96 | 114.01 | 136.81 | 547.24 |
| ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS | INTERMEDIO | BUTACA | 25 | 2.00 | 6.80 | 148.68 | 297.36 | 1,011.02 | 156.48 | 312.960 | 1,064.06 | 400.80 | 801.60 | 2,725.44 | 456.04 | 912.08 | 3,101.07 |
| DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÓDULO DEPORTIVO (CONADE) | INTERMEDIO | M2 | 14.50 | 0.27 | 1.13 | 256.34 | 6.92 | 289.66 | 269.79 | 7.28 | 304.86 | 691.03 | 18.65 | 780.86 | 786.27 | 21.22 | 888.49 |
| CENTRO DEPORTIVO (CONADE) | INTERMEDIO | M2 DE CANCHA | 4.50 | 0.012 | 1.19 | 826.00 | 9.91 | 982.94 | 869.33 | 10.43 | 1,034.50 | 2,226.66 | 26.71 | 2,649.73 | 2,533.55 | 30.40 | 3,014.93 |
| GIMNASIO DEPORTIVO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 40.00 | 1.00 | 1.70 | 92.92 | 92.92 | 157.97 | 97.80 | 166.26 | 250.50 | 250.5 | 425.85 | 285.02 | 285.02 | 484.54 | |
| ALBERCA DEPORTIVA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 40.00 | 1.00 | 2.00 | 92.92 | 92.92 | 185.85 | 97.80 | 195.60 | 250.50 | 250.5 | 501.00 | 285.02 | 285.02 | 570.05 | |
| SALÓN DEPORTIVO (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 35.00 | 1.00 | 1.70 | 106.20 | 106.20 | 180.54 | 111.77 | 190.01 | 284.28 | 286.28 | 486.68 | 325.74 | 325.74 | 553.76 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ADMINISTRACIÓN PÚBLICA* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN FISCAL | INTERMEDIO | MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL | 50.000 | 3,199.00 | 6,549.00 | 0.07 | 237.81 | 486.85 | 0.07 | 250.28 | 512.39 | 0.20 | 641.07 | 1,312.41 | 0.22 | 729.43 | 1,493.30 |
| CENTRO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES | INTERMEDIO | ESPACIO POR INTERNO | 10,000.00 | 70.00 | 300.00 | 0.37 | 26.01 | 111.51 | 0.39 | 27.38 | 117.36 | 1.00 | 70.14 | 300.60 | 1.14 | 79.80 | 342.03 |
| CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL CERESO (SEGOB) | INTERMEDIO | ESPACIO POR INTERNO | 1,000.00 | 24.00 | 200.00 | 3.71 | 89.20 | 743.40 | 3.91 | 93.88 | 782.40 | 10.02 | 240.48 | 2,004.00 | 11.40 | 273.62 | 2,280.20 |
| OFICINAS DE GOBIERNO FEDERAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 50.00 | 1.00 | 1.70 | 74.34 | 74.34 | 126.37 | 78.24 | 78.24 | 133.00 | 200.40 | 200.40 | 340.68 | 228.02 | 228.02 | 387.63 |
| PALACIO MUNICIPAL (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 50.00 | 1.00 | 2.50 | 74.34 | 74.34 | 185.85 | 78.24 | 78.24 | 195.60 | 200.40 | 200.40 | 501.00 | 228.02 | 228.02 | 570.05 |
| OFICINAS DE GOBIERNO | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 100.00 | 1.00 | 1.7 | 37.17 | 37.17 | 63.18 | 39.12 | 39.12 | 66.50 | 100.20 | 100.20 | 170.34 | 114.01 | 114.01 | 193.81 |
| ESTATAL (SEDESOL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *SERVICIOS URBANOS* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEMENTERIO (SEDESOL) | INTERMEDIO | FOSA | 600.00 | 0.20 | 6.25 | 6.19 | 1.23 | 38.71 | 6.52 | 1.30 | 40.75 | 16.70 | 3.34 | 104.37 | 19.00 | 3.80 | 118.76 |
| COMANDANCIA DE POLICÍA (SEDESOL) | INTERMEDIO | M2 CONSTRUIDO | 165.00 | 1.00 | 2.50 | 22.52 | 22.52 | 56.31 | 23.70 | 23.70 | 59.27 | 60.72 | 60.72 | 151.81 | 69.09 | 69.09 | 172.74 |
| BASURERO MUNICIPAL | INTERMEDIO | M2 DE TERRENO POR AÑO | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 464.62 | 0.00 | 464.62 | 489.00 | 0.00 | 489.00 | 1,252.50 | 0.00 | 1,252.50 | 1,425.12 | 0.00 | 4,625.12 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINERA (PEMEX) | INTERMEDIOA | PISTOLA DESPACHADORA | 745.00 | 16.00 | 50.00 | 4.98 | 79.82 | 249.46 | 5.25 | 84.01 | 262.55 | 13.44 | 215.19 | 672.48 | 15.30 | 244.85 | 765.16 |
| | | | | | | | | 33,224.71 | | | 34,967.74 | | | 89,564.74 | | | 104,789.35 |
| DEMANDA EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | 262,546.56 |

*Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaria de Desarrollo Social 1995

# III.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS.

## *III. A.- POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO.*

Las políticas de desarrollo que se aplicarán en la Ciudad de Escárcega, se definieron con base en la clasificación del suelo, en suelo urbano y de conservación, por lo que éstas se dividen en dos: políticas para suelo urbano y políticas para suelo de preservación.

### III. A.1. Políticas para suelo urbano.

- **De Crecimiento:** acciones aplicables a zonas de reserva territorial para el futuro crecimiento que tienen como fin proveer condiciones necesarias para que los nuevos asentamientos cuenten con la infraestructura, equipamiento y servicio necesarios, estableciendo un crecimiento adecuado y ordenado. Esta política es aplicable también a las zonas de equipamiento e industria futura.

- **De mejoramiento:** atiende los problemas y demandas de la población a través de programas específicos, para cubrir los diferentes rezagos presentes en los servicios, equipamientos e infraestructuras urbanas. Se sujeta a esta política toda el área urbana actual, especialmente las zonas marginadas como las colonias Ignacio Zaragoza, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 10 de mayo, Concordia, Benito Juárez, Salsipuedes II, Fátima, Emiliano Zapata; Unidad, Esfuerzo y Trabajo I, Fertimex y Francisco Villa.

- **De conservación patrimonial:** acciones aplicables en la zona fundacional, de valor histórico, patrimonial y cultural para la ciudad, debiéndose identificar, mantener y conservar en buen estado los inmuebles y espacios que conforman el patrimonio, Histórico y Cultural.

### III. A.2. Políticas para suelo de preservación. (Áreas no urbanizables)

El suelo de preservación comprende el entorno natural que rodea el área urbana actual y futura, cuyas características naturales se requiere conservar, aprovechar o restaurar así como las áreas dedicadas actualmente a usos agrícolas o agropecuarios, estableciéndose para el suelo de conservación las siguientes:

- **De Aprovechamiento:** acciones aplicables en las zonas agroproductivas, para aprovechar al máximo la utilización de los elementos naturales sin que estas actividades dañen el medio físico.

- **De Preservación ecológica:** actividades y obras tendientes a contener el crecimiento de la mancha urbana, evitando la dotación de infraestructura y servicios en tanto no se presenten requerimiento de ocupación para usos urbanos

- **De Conservación:** actividades y obras tendientes a conservar, regenerar y proteger las zonas con valor ambiental a fin de salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y preservar el equilibrio ecológico.

## *III. B. ESTRATEGIAS.*

### III. B.1.Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico.

- **De Aprovechamiento (ADCAA):** utilización de los elementos naturales en forma que resulten eficientes y socialmente útiles y procuren su preservación y la del medio ambiente. Aplicada en zonas con capacidades adecuadas para el aprovechamiento

productivo como la agricultura, la actividad pecuaria, la explotación forestal no maderable, urbana y turística, entre otros. Las áreas donde se aplicará esta estrategia son las áreas cubiertas de selva alta y media subperennifolia ubicadas al este del centro de población y las ubicadas al sur cubiertas de selva alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea.

- **De Preservación Ecológica (APE)**: áreas aprovechadas pero con la aplicación de varias acciones pueden lograr un mejor y mayor aprovechamiento productivo, procurando su permanencia mientras no se necesiten para absorber el crecimiento urbano. Estas se localizan al noreste y al noroeste del área de futuro crecimiento, en colindancia con ésta.

- **De Conservación (AC)**: serie de medidas necesarias para preservar los ambientes naturales con características relevantes, para asegurar el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, principalmente las endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción. Se aplicarán a las zonas bajas ubicadas al sur y al este del área urbana actual; por donde discurre el canal de escurrimiento natural que drena la cuenca donde se asienta Escárcega.

### III. B.2. Estrategia urbana en función del desarrollo económico.

Tiene como objetivo, el fortalecimiento y diversificación de la estructura económica local y regional, a través de la consolidación de agrupamientos locales de actividades competitivas, la instalación de pequeñas y medianas empresas, conjuntamente con el desarrollo de las actividades turísticas, comerciales y de servicios.

## *III. C.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO.*

### III. C.1. Zonificación primaria.

El área de estudio está constituida por 7,482.03 hectáreas.

De las cuáles 1,254.44 hectáreas constituyen el área urbana actual, existiendo dentro de ésta diferentes tipos de usos del suelo como son: habitacional tradicional, mixto, comercial, de servicios e industrial.

Para el futuro crecimiento del centro de población se reservan 542.24 hectáreas localizadas al norte y al sur del área urbana actual, debido a que éstas reúnen las condiciones necesarias que la hacen apropiada para la dotación de servicios. Se propone que en esta superficie se encuentren los siguientes usos: habitacional (con densidad alta, media y baja), habitacional tradicional, industria, agroindustria, servicios carreteros, servicios turísticos y vialidad primaria.

El resto de la superficie está formada por 5,685.35 hectáreas que constituye el área no urbanizable, es considerada así por las condiciones que presenta, ya que gran parte está destinada a la conservación ecológica ya que presentan dificultades para la dotación de servicios y otras partes se destinan a la conservación de las actividades agropecuarias. (Ver plano: E01.- Zonificación primaria.)

### III. C.2. Estructura urbana.

### III. C.2.a. Estructura vial.

El sistema vial estará formado de la siguiente manera:

Un circuito de vialidad primaria que contará con 77.26 hectáreas y estará integrado por los tramos de vialidad regional que penetran al área urbana desde el norte, el este y el oeste; por la calle 33-A, continuará por la Avenida Concordia, al entroncar con la Avenida Héctor Pérez Martínez, se dirigirá al este por esta avenida entroncando con la calle 33 y continuará por la calle 22 hasta entroncar con la calle 69 hasta su entronque con la carretera a Villahermosa donde se cierra al oeste. Para cerrar el circuito por el norte será necesario construir un tramo que saliendo perpendicularmente de la calle 33-A, desde la nueva unidad deportiva, entronque con la carretera a Champotón.

Complementando el sistema se implementarán como vías secundarias, en 41.32 hectáreas y estará integrada por las calle 50 al norte que discurre de este a oeste, y en el mismo sentido las calle 44, 24, 24-A y 12. En sentido norte sur las calles 71, 67, 53, 41, 31, 23 y 17. Cabe mencionar que todas estas calles entroncan con las vialidades primarias constituidas por los tramos de vialidad regional que atraviesan a la ciudad.

Para completar el sistema vial secundario será necesario construir a mediano y largo plazo, en sentido este oeste dos tramos de vialidad secundaria que se trazarán sobre los linderos norte y sur de la reserva territorial constituida. También será necesario construir a mediano y largo plazo, en sentido norte un tramo de vialidad secundaria, que entronque con la carretera a Villahermosa a la altura de la Subestación eléctrica.

Las restantes 140.92 hectáreas se consideran vialidad local y su función será el de llevar de las viviendas a las vías secundarias.

La Vía del ferrocarril cuenta con 13.25 hectáreas de derechos de vía.

Esta propuesta vial responde a los movimientos de origen y destino de los habitantes y a la vez permite establecer una estructura en la ciudad.

### III. C.3. Zonificación secundaria.

### III. C.3.a. Usos del suelo.

#### *III. C.3.a.1). Áreas urbanas y urbanizables (reserva urbana).*

##### III. C.3.a.1).a). De uso habitacional.

Dentro del área urbana actual, estas zonas ocupan 582.49 hectáreas, que representan el 7.79% del total del área de estudio y en ella se alojan alrededor de 27,212 habitantes. Las zonas habitacionales tradicionales (H1T) se clasifican por su rango de densidad en: baja, media y alta.

De acuerdo con lo anterior, en Escárcega se tienen las siguientes tipos de zonas habitacionales:

H.1. Zona habitacional de baja densidad. (Hasta 5 lotes/ha), formada por 279.32 hectáreas que representan el 22.27% de las 1254.44 hectáreas del área urbana actual.
H.2. Zona habitacional de media densidad. (Hasta 10 lotes/has), formada por 169.97 hectáreas que representan el 13.55% del área urbana actual.
H.3. Zona habitacional de alta densidad. (Hasta 25 lotes/has), formada por 140.91 hectáreas que representan el 11.23% del área urbana actual.

Dentro del área de futuro crecimiento se consideran 461.52 hectáreas de uso habitacional constituidas de la siguiente manera:

H.1. Zona habitacional de baja densidad, formada por 144.49 hectáreas.
H.2. Zona habitacional de densidad media, formada por 163.20 hectáreas.
H.3. Zona habitacional de alta densidad, formada por 153.83 hectáreas.

**III. C.3.a.1).b) De uso comercial, de servicios y mixto.**

La operación de las zonas comerciales es parte integrante del sistema de centros y subcentros de servicios en donde se mezclan el comercio, el equipamiento y los servicios, tanto públicos como privados. Las zonas que integran el sistema ocuparán hectáreas del total del área de estudio y son los siguientes:

C.1. Corredor urbano, 36.85 hectáreas
C.2. Calle comercial, 36.12 hectáreas.
C.3. Centro de barrio, 4.93 hectáreas.
C.4. Subcentro urbano, 19.53 hectáreas.
C.5. Centro urbano, 9.92hectáreas.
SC. Servicios carreteros, 51.64 hectáreas.
ST Servicios turísticos, 2.06 hectáreas.

Las zonas de uso mixto ocupan 36.85 hectáreas que representan el 0.49% del área de estudio. Este uso se da debido a la combinación de dos o más usos, podemos identificar que el uso mixto se localiza dentro del área urbana actual en las proximidades de los elementos de equipamiento con 10.42 hectáreas y a futuro estos usos se desarrollarán en el corredor urbano con 26.43 hectáreas, desarrollándose sobre el tramo de la carretera a Villahermosa.

Las calles comerciales que ocupan 36.12 hectáreas se desarrollarán sobre las Avenidas Héctor Pérez Martínez y sobre los tramos de las carreteras a Champotón y a Chetumal.

En virtud de que el equipamiento se encuentra disperso por toda el área urbana actual, se propone la consolidación de dos centros de barrio, uno ubicado en la colonia Salsipuedes I que apoyaría la prestación de servicios a las colonias Benito Juárez, Salsipuedes II y Concordia; y otro ubicado en la colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo I.

El subcentro urbano propuesto se desarrollaría en 19.53 hectáreas, en la confluencia de las vías regionales que actualmente atraviesan a la población, y su especialización sería la de un subcentro comercial y de servicios.

El centro urbano tradicional paulatinamente irá definiendo0 su vocación como centro cultural, apoyándose en los otros centros de servicios.

Sobre la carretera a Champotón, al norte del centro de población, se propone el establecimiento de un área de servicios carreteros de 51.64 hectáreas donde se podrán establecer restaurantes, hoteles, gasolineras, llanteras y todos los servicios relacionados con el tráfico pesado que pasa por la ciudad.

Las 2.06 hectáreas de servicios turísticos corresponden al parador turístico que se construye actualmente sobre la carrefera a Villahermosa, en el extremo oeste del centro de población.

**III. C.3.a.1).c).- De uso industrial.**

Las zonas de uso industrial ocupan 138.92 hectáreas que representan el 1.86% del total del área de estudio, dentro de este uso se consideran el frigorífico, la planta LICONSA, bodegas, talleres e industrias. Se prevé que a largo plazo en esta zona se reubiquen las industrias que actualmente se encuentran dispersas dentro de la zona urbana.

En el área de futuro crecimiento se destinaron 14.76 hectáreas para agroindustria. Esta zona se ubica en las proximidades del Frigorífico, del rastro y de la planta LICONSA.

### *III. C.3.a.2).Áreas no urbanizables.*

**III. C.3.a.2).a).- De protección y conservación ecológica.**

Se consideran 5,673.91 hectáreas de protección y conservación ecológica dentro del polígono del centro de población. Se localizan alrededor del área urbana actual y del área de futuro crecimiento e incluyen donde al canal de desagüe natural.

Se pueden identificar cuatro áreas dentro del área de protección y conservación ecológica:

AC Área de conservación, formada por 1,684.82 hectáreas.
APE Área de preservación ecológica, formada por 829.79 hectáreas.
ADCAA Área destinada a la conservación de las actividades agropecuarias, formada por 3,151.27 hectáreas.
AV Áreas verdes, formada por 8.03 hectáreas.

## III. C.3.b. Destinos del suelo.

### *III. C.3.b.1). Servicios de infraestructura urbana.*

Estas zonas ocupan en conjunto 15.41 hectáreas que representan el 0.20 del área de estudio, esta superficie incluye la infraestructura hidráulica y la eléctrica.

Se tienen 0.17 hectáreas de infraestructura hidráulica y 15.24 hectáreas de infraestructura eléctrica.

### *III. C.3.b.2). Vialidad.*

Las vialidades ocupan 272.75 hectáreas del área urbana actual que representan el 3.64% del total del área de estudio. Éstas se clasifican en:

Tomando en cuenta además del área urbana actual el área de futuro crecimiento, tenemos que el sistema vial quedará de la siguiente manera:

Vialidad Primaria, contará con 77.26 hectáreas. Principalmente, está constituida por los tramos de vialidad regional que atraviesan a la ciudad y el circuito primario que se describe en el apartado correspondiente a la estructura vial.
Vialidad secundaria, contará con 41.32 hectáreas.
Vialidad local, contará con 140.92 hectáreas.
Derecho de Vía del ferrocarril, contará con 13.25 hectáreas.

## III. C.4. Modalidades de utilización del suelo.

Las normas que regulan la zonificación secundaria se aplicarán en el ámbito territorial que para cada zona ha sido definido en el reglamentario.

Los usos y destinos a que podrán dedicarse las áreas y predios de la Ciudad de Escárcega, se encuentran contenidos en la tabla: Tabla 17.-Usos permitidos y prohibidos en la zonificación secundaria.

Las normas que tienen por objeto mantener el equilibrio entre la capacidad de los sistemas de infraestructura, vialidad y equipamiento de una determinada zona y la cantidad de población o el tamaño de la actividad económica que sustentan, se establecen mediante la tabla: Tabla 18.- Normas que regulan la densidad e intensidad en el uso del suelo.

TABLA 17.- USOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS, EN LA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA.

| USO | H1T | H1 | H2 | H3 | CU | SU | CB | E | C5 | C6 | SC | ST | I | AI | AC | AP | AD | A. V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HABITACIONAL.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivienda densidad baja | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivienda densidad media | O | | O | | O | O | O | | O | O | | | | | | | | |
| Vivienda densidad alta | O | | | O | | O | O | | O | O | | | | | | | | |
| Vivienda tipo campestre | | O | | | | | | | | | | | | | | O | | |
| **COMERCIAL.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Abastos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Central de abastos | | | | | | | | O | | | | | | | | | | |
| Bodegas de maquinaria de vehículos y madererías. | X | X | X | | | | | | O | O | | | | | | | | |
| Depósitos de gas y combustible | X | | | | | | | | | | O | | O | | | | | |
| Depósitos de hielo. | X | | | | | | | | | | | | O | | | | | |
| Gasolinerías | X | X | | | | | | | | O | O | O | O | | | | | |
| - Tiendas de productos básicos y de especialidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta de abarrotes comestibles y comida elaborada sin comedor, panaderías, tortillerías, fruterías, dulcerías. | X | X | O | O | O | O | O | | O | O | | | O | | | | | |
| Granos y molinos. | X | X | O | O | X | O | O | | O | O | | | O | | | | | |
| Mini supers y misceláneas. | X | O | O | O | O | O | O | | O | O | O | O | | | | | | |
| Farmacias y boticas. | X | X | O | O | O | O | O | | O | O | X | O | | | | | | |
| Cerrajerías, ferreterías, tlapalerías, herrajes, vidrierías. | X | X | X | X | O | O | O | | O | O | O | | | | | | | |
| Artesanías. | X | X | X | X | O | X | X | | O | O | X | O | | | | | | |
| Venta de muebles. | X | X | X | X | O | O | O | | O | O | X | X | | | | | | |
| Venta de telas, colchas y blancos, boneterías, sederías, cierres, estambres, regalos, peluches e hilos. | X | X | X | X | O | O | O | | O | O | X | X | | | | | | |
| Venta de maletas, mochilas y bolsas. | X | X | X | X | O | O | O | | O | O | X | O | | | | | | |
| Venta de lencería, mercería, uniformes, ropa, vestidos de novia y disfraces. | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | X | X | | | | | | |
| Venta de artículos para oficina, papelería, librería. | X | X | O | O | O | O | O | | O | O | X | O | | | | | | |
| Fotocopiado, artículos fotográficos, laboratorios fotográficos y teléfonos celulares. | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X |
| Venta de artículos para máquinas de coser, escribir, instrumentos musicales, deportivos, religiosos y óptica. | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Venta de materiales de construcción y maderas. | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Imprenta, sellos de goma y serigrafía. | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| -Tienda de autoservicio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiendas de autoservicio | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X |
| -Tiendas de departamentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tienda de departamentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X |
| -Centros comerciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro comercial | X | X | X | X | X | O | O | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X |
| -Agencias y talleres de reparación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta de vehículos | X | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X |
| Renta de vehículos | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X |
| Talleres automotrices, llanteras. | X | X | X | X | X | O | O | X | O | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| Taller de reparación de maquinaria, lavadoras, refrigeradores y bicicletas. | X | X | X | O | X | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| -Tiendas de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Gimnasios y adiestramiento físico
Salas de belleza, peluquerías, lavanderías, tintorerías, sastrerías y laboratorios fotográficos.
Servicios de alquiler de artículos en general, mudanzas y paquetería
Servicios.
-Administración.
Oficinas, despachos y consultorios.
Bancos y casas de cambio.
-Hospitales.
Hospital de urgencias.
Centros de salud.
Centros de salud
Clínica de urgencias y clínicas en general.
Laboratorios dentales, de análisis clínicos y radiografías.
-Asistencia social
Asilos de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia.
-Asistencia animal.
Veterinarias y tiendas de animales.
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios.
-Educación elemental.
Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños atípicos.
Escuelas primarias.
-Educación media superior, e instituciones científicas.
Academias de danza, belleza, artes plásticas, contabilidad, computación e idiomas.
Escuelas secundarias y secundarias técnicas.
Escuelas preparatorias, institutos técnicos, centros de capacitación, conalep, universidades y escuelas normales.
-Exhibiciones
Galerías de arte, museos, centros de exposiciones temporales y al aire libre.
-Centros de información.
Bibliotecas.
Centros de consulta por internet.
-Instituciones religiosas.
Templos y lugares para culto.
Instituciones religiosas, seminarios y conventos.
-Alimentos y bebidas.
Cafés, fondas y restaurantes.
Centros nocturnos, discotecas y billares.
Cantinas, bares, cervecerías, video bares.
-Entretenimiento.
Auditorios, teatros y salas de conciertos.
Centros de convenciones y cines.
-Recreación social.


Centros comunitarios, culturales y salones para fiestas infantiles.
Clubes de golf y pista de equitación.
Clubes sociales y salones para banquetes.
Deportes y recreación
Lienzos charros y clubes campestres.
Centros deportivos.
Estadios, arenas taurinas y campos de tiro.
Ciclopistas, pistas de carrera y caminata.
-Hoteles y moteles
Albergues (cuatrocientas camas por hectárea)
Turística hotelero baja densidad (15 cuartos por hectárea o 4 villas por hectárea.
Turístico hotelero 1 (30 cuartos por hectárea o 7 villas por hectárea.
Turístico hotelero 2 (48 cuartos por hectárea o 12 villas por hectárea)
Turístico hotelero 3 (70 cuartos por hectárea)
Turístico hotelero 4 (100 cuartos por hectárea)
-Policía.
Garitas y casetas de vigilancia.
Encierro de vehículos, centrales de policía y estación de policía.
-Bomberos.
Estación de bomberos.
-Reclusorios.
Centro de readaptación social y de integración familiar y reformatorio.
-Emergencias.
Puestos de socorro y centrales de ambulancias.
-Funerarios.
Cementerios y crematorios.
Agencias funerarias.
-Transportes terrestres.
Terminales de autotransportes urbano y foráneo.
Terminales de carga.
Estacionamientos públicos
Encierro y mantenimiento de vehículos
-Comunicaciones.
Agencias de correos, telégrafos y teléfonos.
Centrales telefónicas y de correos, telégrafos con atención al público.
Centrales telefónicas sin atención al público.
Estación de radio y televisión.
Estaciones repetidoras de comunicación celular.
Industria.
industria.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industria extractiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X |
| Industria de alta tecnología. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X |
| Industria vecina y pequeña. | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X |
| **Infraestructura.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estaciones y subestaciones eléctricas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Estación de transferencia de basura. | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | X |
| USO PERMITIDO | | | | | O | USO PROHIBIDO | | | | | | | | | | | X | |

TABLA 18.- NORMAS QUE REGULAN LA DENSIDAD Y LA INTENSIDAD DE USO DEL SUELO.

| | UNIDAD | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H1T | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | C3 |
| I. NORMAS DE DENSIDAD. | | | | | | | | |
| Neta mínima. | Viv./Ha. | 32 | 32 | 51 | 51 | N.P. | N.P. | N.P. |
| Neta máxima. | Viv./Ha. | 37 | 37 | 56 | 56 | N.P. | N.P. | N.P. |
| Vecinal mínima | Viv./Ha. | 20 | 20 | 36 | 36 | N.P. | N.P. | N.P. |
| Vecinal máxima. | Viv./Ha. | 24 | 24 | 40 | 40 | N.P. | N.P. | N.P. |
| M2T. vendible/ Viv. mínimo. | -- | 200 | 200 | 120 | 120 | N.P. | N.P. | N.P. |
| M2T. vendible/Viv. máximo. | -- | 300 | 300 | 199 | 199 | N.P. | N.P. | N.P. |
| | | | | | | | | |
| II.- LOTIFICACIÓN. | | | | | | | | |
| Lote tipo. | M2 | -- | -- | 128 | 128 | -- | -- | -- |
| Lote mínimo. | M2 | 200 | 200 | 120 | 120 | -- | -- | -- |
| Frente mínimo. | M. L. | 10 | 10 | 8 | 8 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | |
| III.- RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN. | | | | | | | | |
| Área libre en planta baja. | % Sup. lote. | 40 | 40 | 40 | | 50 | 50 | 50 |
| Superficie máxima construida. | No. veces el área del lote | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1.5 |
| Al frente. | M. | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Al fondo | M. | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| A un lado. | M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Altura máxima. | M. | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| Altura máxima. | Pisos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

### III. C.5. Estrategia de desarrollo urbano con los diferentes sectores.

Para poder alcanzar la imagen-objetivo planteada en el segundo capítulo de este programa será necesario aplicar las siguientes estrategias:

- Transformación paulatina del centro urbano tradicional en un centro de servicios culturales y consolidación simultánea de un subcentro urbano comercial y de servicios para apoyar a las colonias que ya quedaron segregadas del centro histórico. Este subcentro se consolidaría en la zona donde actualmente se asienta la Secundaria Técnica, el CENDI y la Central de abastos.

- El tráfico pesado que atraviesa a la ciudad es un factor de riesgo para la población en general, ya que sobre estas vías están establecidos algunos de los elementos de equipamiento urbano que concentran la mayor cantidad de usuarios. Se plantea la ubicación de un parador turístico en la entrada oeste de la población y un área de servicios de carretera sobre la entrada norte. Complementariamente, se construiría un sistema de vialidades que permitiría que ese tráfico pesado después de satisfacer sus necesidades ya no tuviera que circular al interior de la ciudad. Con esto, a la vez que se prestaría el servicio que demanda este tipo de usuarios, se evitarían los conflictos viales que provoca este tipo de tráfico.

- Un papel muy importante para el funcionamiento de la estrategia de desarrollo físico lo constituyen los sistemas de equipamiento y de vialidades, ya que la dispersión de los elementos constitutivos del primero obliga a su integración a través del sistema de vialidades. Por lo tanto, como apoyo al sistema de vialidades primarias, mismo que estaría integrado, principalmente, por las tres carreteras que entran a la ciudad, se estructuraría un circuito de de vialidades secundarias que uniría a la mayor cantidad de elementos de equipamiento urbano.

- Otro factor que tendrá que ser regulado es la gran extensión de superficie que en la actualidad se destina para equipamiento urbano. Aún cuando la demanda de suelo para equipamiento se estimó en 61.78 hectáreas, de las cuales 40.89 hectáreas son las necesarias para albergar a los elementos existente y 20.89 hectáreas para construir los elementos que se requieren, se cuenta con un total de 151.55 hectáreas. Esto significa que se poseen 89.77 hectáreas demás, que podrían ser aprovechadas con otros usos.

- La propiedad del suelo alrededor del área urbana actual es en su mayoría ejidal. Esto propicia que el área urbana se extienda a través de los mecanismos de comercialización de suelo sin urbanizar. Por ello, es necesario que el Ayuntamiento, a fin de poder regular las densidades habitacionales, constituya reserva territorial patrimonial, por lo menos en una cantidad igual al cincuenta por ciento del área reservada para la expansión futura, es decir, 270 hectáreas. Simultáneamente, deberá ir fomentando, a través de sus mecanismos de administración del desarrollo urbano, la densificación del área urbana.

- En la actualidad, la construcción de viviendas en Escárcega es una responsabilidad que recae sobre los propios demandantes ya que la mayoría de los trabajadores no tiene derecho a esta prestación de ley. De allí que dado el tipo de propiedad que priva alrededor de Escárcega, le corresponda al Ayuntamiento y al Estado resolver el problema respecto a la adquisición del suelo para vivienda y la construcción de la vivienda. Por otro lado, el patrón de división del lote tradicional varía es en promedio de 1250 m2.

**Vialidad Regional**

Corto plazo

- Establecer los derechos de vía de vialidad perimetral noroeste

Mediano plazo

- Adquisición de suelo para la construcción de la vialidad perimetral noroeste.

Largo plazo

- Construir una vía perimetral noroeste que ligue la carretera Champotón-Escárcega con la de carretera Villahermosa

***Vialidad Urbana***

Corto plazo

- Pavimentar el total de las vías secundarias que integran al sistema de equipamiento urbano para constituir un circuito vial interno.
- Consolidar los corredores urbanos

- Construir derechos de vía para vialidad primaria
- Establecer lineamientos para la regulación estricta del estacionamiento en la vía pública

Mediano plazo

- Dotar de infraestructura vial a las nuevas áreas de desarrollo
- Crear nuevos corredores de servicios

Largo plazo

- Dotar de infraestructura vial a las nuevas áreas de desarrollo

***Transporte***

Corto plazo

- Reestructuración de las rutas de transporte, para garantizar el servicio a las zonas menos favorecidas
- Mejorar y hacer eficiente el servicio de transporte público modernizando el parque vehicular

Mediano plazo

- Dotar de transporte a los nuevos desarrollos urbanos.

Largo plazo

- Dotar de transporte a los nuevos desarrollos urbanos
- Modificar el recorrido del FF.CC., para evitar que cruce el área urbana

***Infraestructura***

Corto plazo

- Complementar las redes de dotación agua potable
- Mejorar la calidad del servicio e integrar programas de uso eficiente del agua
- Realizar programas permanentes de monitoreo de los pozos de absorción.
- Complementar la red de energía eléctrica municipal y el sistema de alumbrado público
- Realizar un programa sectorial de mejoramiento de la red eléctrica a fin de definir las zonas críticas y establecer las acciones prioritarias
- Instalar la infraestructura y servicios ambientales necesarios para el tratamiento de residuos sólidos
- Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de aguas negras y la construcción de las redes de conducción de las aguas residuales a estas
- Realizar un programa sectorial de agua potable y alcantarillado actualizado

Mediano Plazo

- Ampliación de las redes de servicio (agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público) hacia las zonas de crecimiento correspondientes a esta etapa.

- Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Largo plazo

- Ampliación de las redes de servicio(agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público) hacía las zonas de crecimiento correspondientes a ésta etapa
- Elevar el volumen de aguas residuales tratadas.

***Equipamiento urbano***

Corto plazo

- Fortalecer la inversión en equipamiento educativo, cultural y recreativo para fortalecer a la ciudad como centro de servicios microregional
- Promover con el sector privado y el sector social, la dotación de equipamiento en zonas con déficit.
- Cubrir el déficit existente en educación, salud, comercio y comunicaciones.

Mediano plazo

- Reubicar las funciones de central de abasto del mercado
- Cubrir los requerimientos de equipamiento educativo principalmente en el nivel básico y medio en las zonas de crecimiento.
- Crear nuevas unidades de salud para consulta externa principalmente en áreas desprotegidas.
- Construcción de un panteón.
- Creación de espacios deportivos y juegos infantiles principalmente en desarrollos habitacionales que es donde se concentra mayor población

Largo plazo

- Reubicación de la central de autobuses de segunda clase a la zona de servicios carreteros.
- Tener una amplia cobertura de todos los equipamientos en la Ciudad y en sus áreas de crecimiento.

***Vivienda***

Corto plazo

- Abatir el déficit acumulado en la década de 74 viviendas nuevas
- Abatir el déficit de 826 viviendas nuevas por incremento de población
- Abatir el déficit de 214 viviendas que requieren mejoramiento

Mediano plazo

- Abatir el déficit de 870 viviendas nuevas
- Abatir el déficit de 357 viviendas que requieren mejoramiento

Largo plazo

- Abatir el déficit de 4759 viviendas nuevas

- Abatir el déficit de 1,215 viviendas que requieren mejoramiento

***Asentamientos irregulares***

Corto plazo

- Regularizar la situación física y legal de 224.64 hectáreas de terrenos ejidales que se encuentran ocupados de manera irregular con vivienda popular en las colonias Ignacio Zaragoza, Carlos Salinas de Gortari, 10 de Mayo, Concordia, Benito Juárez, Salsipuedes II, Fátima, Emiliano Zapata, Unidad, Esfuerzo y trabajo I y Fertimex
- Apoyar la consolidación en términos físicos y legales de los asentamientos irregulares que se ubican en las colonias periféricas mencionadas

Largo plazo

- Evitar el emplazamiento de asentamientos irregulares y contribuir en la consolidación física y legal de los asentamientos irregulares que hayan surgido entre.

***Aspectos ambientales, riesgos y manejo de residuos sólidos***

***Erosión***

Corto plazo

- Implementación de programas de reforestación urbana permanentes

Mediano y largo plazo

- Fortalecimiento de las acciones de reforestación tanto regionales como urbanas

**Riesgos**

Corto plazo

- Minimizar las afectaciones en las zonas que históricamente han sido afectadas y destruidas por fenómenos hidrometeorológicos
- Implementar jornadas de concientización e información a la ciudadanía acerca de la prevención y mitigación de riesgos
- Renovación y adecuación de los estándares de seguridad en la producción, distribución y manejo de energéticos, (programa de sustitución de tanques de gas) por parte de las empresas.
- Establecer radios de seguridad en los alrededores de la gasolineras de PEMEX
- Dar continuidad a los programas de capacitación y prevención de incendios

Mediano plazo

- Creación de fondos de ayuda para las viviendas que presenten mayor vulnerabilidad ante la evolución de un huracán
- Reubicar todas las instalaciones que representen algún riesgo para la población.

***Manejo de residuos sólidos***

Corto plazo

- Renovar y ampliar el número de camiones recolectores
- Elaborar programa permanente de limpieza en las depresiones en que actualmente la población arroja sus desechos

- Implantación de un servicio especializado de recolección, tratamiento y disposición final de residuos biológico infecciosos y residuos tóxicos y peligrosos de clínicas y hospitales
- Ampliar la cobertura de este servicio, principalmente en las colonias ubicadas en las partes más alejadas del centro de la Ciudad.

Mediano plazo

- Renovar y ampliar el número de camiones recolectores requeridos de acuerdo al crecimiento poblacional
- Construir un relleno sanitario con una superficie mínima de cuatro hectáreas con las especificaciones establecidas

Largo plazo

- Renovar y ampliar el número de camiones recolectores de acuerdo a los requerimientos del crecimiento de la población
- Rehabilitar el área del basurero para un uso futuro

***Imagen urbana***

Corto plazo

- Desarrollar proyectos integrales de Imagen Urbana dirigida a la recreación y gozo de los espacios públicos de la ciudad de Escárcega con un especial énfasis en el Centro Histórico y en las zonas e inmuebles de valor histórico.

Mediano plazo

- Intervenir las zonas de la ciudad de Escárcega que estén afectadas tanto por el paso del tiempo como por el deterioro social.

Largo plazo

- Intervenir las zonas de la ciudad de Escárcega que estén afectadas tanto por el paso del tiempo como por el deterioro social.

***Patrimonio cultural***

Corto plazo

- Dignificar y mejorar las actuales condiciones del patrimonio cultural de la ciudad de Escárcega mediante la elaboración de proyectos de reciclamiento en los cuales se implemente en inmuebles actividades artísticas o culturales las cuales refuercen su

valor patrimonial y a su vez se mejore el estado físico del mismo. Todo esto bajo un esquema de proyecto de inversión. Así como la implementación de proyectos de restauración a los edificios que muestren un muy alto grado de deterioro.

Mediano plazo

- Implementar proyectos de restauración de los edificios que muestren un alto y mediano grado de deterioro importante.

Largo plazo

- Implementar proyectos de restauración a todos los inmuebles de valor patrimonial que presenten un mediano y bajo grado de deterioro.

**III. C.6. Estrategia administrativa y de desarrollo económico del centro de población.**

El desarrollo económico de Escárcega está indisolublemente ligado al desarrollo de la región y del municipio. El comercio es la actividad preponderante en el municipio, la cabecera municipal de Escárcega, es el principal centro de suministro de artículos de todo tipo, desde perecederos hasta muebles para el hogar, es entonces, el principal centro de abasto de la región.

La administración municipal se ha planteado como objetivo pugnar y gestionar ante las instancias correspondientes, apoyos para que esta actividad no decaiga y aumente en beneficio de los habitantes del municipio, siguiendo las siguientes estrategias y líneas de acción: Gestionar créditos y apoyos a las empresas y comercios con tasas preferenciales. Apoyar a los órganos y cámaras de comercio en los trámites que realicen en el municipio. Instrumentar programas de reordenamiento y regulación del comercio ambulante.

La industria, actividad esencial para el desarrollo de las ciudades, n el municipio de Escárcega, es mínima; sin embargo, un porcentaje considerable del personal ocupado en las unidades económicas del municipio se emplean en esta actividad.

Principalmente, la mayoría de los establecimientos industriales se catalogan como micro industrias, otras, como el caso de las maquiladoras, se ubican en el rango de la pequeña y mediana industria, destacando el frigorífico, la planta impregnadora de durmientes y la planta beneficiadora de arroz.

Mayormente existen talleres de carpintería, herrería, automotrices, y microindustrias, como las de la tortilla, paleterías y elaboradoras de quesos, entre otros.

Considerando mínima la planta productiva y lo importante que sería para el municipio el repunte de la actividad industrial, Escárcega requiere de plantas que transformen los productos derivados de las actividades primarias, así como el fortalecimiento de la misma, mediante la creación de plantas de alimentos balanceados y forrajes, generando con esto empleos para la población en general, lo cual nos ayudará a mejorar el nivel de vida, logrando así reactivar nuestra economía.

Tomando en cuenta la importancia que representa para el municipio esta actividad, en el Plan Municipal de Desarrollo se consideraron las siguientes estrategias y líneas de acción: Presentar al gobierno del estado proyectos viables para el desarrollo de la actividad industrial en el municipio. Abrir los espacios a inversionistas locales y foráneos para invertir, mostrándoles la factibilidad y las bondades que ofrecen el municipio a las empresas que se

instalen. Creación de los espacios para la instalación de las naves industriales que cumplan con los requisitos para el establecimiento de las mismas (reservas destinadas a la industria). Realizar estudios de factibilidad para industrias que transformen productos derivados de las actividades primarias en general y apoyos al fomento de las mismas.

Escárcega, como punto de información, es moderador del flujo turístico. Se encuentra ubicado en el epicentro del circuito turístico denominado MUNDO MAYA, a su vez, ofrece los atractivos turísticos naturales, históricos y arqueológicos de los cinco estados que componen la península, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de igual manera, cuatro países de Centro América como son: Belice, Guatemala, Honduras y el Salvador, a los cuales nos une una hermandad cultural: la civilización maya.

Escárcega es el sitio de paso con que cuenta el turista, tanto nacional, como extranjero, por lo tanto, es el vértice geográfico de "La Puerta de Entrada al Mundo Maya".

Dentro de los atractivos turísticos de nuestro municipio, contamos con la laguna de Silvituc, donde la arquitectura maya se conjuga con la naturaleza del sureste Mexicano, el orquidario más grande y organizado de México, actualmente el municipio de Escárcega cuenta con restaurantes y hoteles de dos y tres estrellas, donde la calidez de su gente es uno de los elementos más importantes para afirmar que el estado de Campeche es un lugar propicio para esta actividad.

Por esta razón, se proponen las siguientes estrategias y líneas de acción: La difusión nacional e internacional de estos importantes atractivos turísticos. Creación del directorio de prestadores de servicios turísticos. Continuar las gestiones ante las dependencias correspondientes para el rescate de la laguna de Silvituc.

En cuanto a las actividades primarias, se observa que la participación de esta rama en la población económicamente activa ha disminuido. Los sistemas de producción utilizados por la mayoría de los jefes de familia son técnicas tradicionales sujetas a las condiciones climáticas y cuya producción es destinada al autoconsumo casi en su totalidad, el poco excedente es vendido al mercado local a bajo costo y acaparado por los intermediarios.

La producción agrícola del municipio está constituida principalmente por maíz, arroz, sorgo, chile, frijol, sandía, melón, calabaza, caña de azúcar, naranja y limón agrio.

Actualmente se cuenta con un total de 7, 715 hectáreas fertilizadas y sembradas. La superficie mecanizada es de 5, 465 hectáreas, 3, 085 con sanidad vegetal, 230 como superficie incorporada a sistemas de riego, pero sólo 31 hectáreas han sido rehabilitadas.

Como se aprecia, muy pocas hectáreas cuentan con infraestructura de riego, lo que demuestra que el principal problema de las actividades agrícolas radica fundamentalmente en la dependencia de la lluvia para producir; aunado a otros factores, como la falta de transporte, la insuficiencia en la aplicación de insecticidas y fertilizantes, escasa asistencia técnica, falta de control en los canales de comercialización, exceso de intermediarios, marcada diferencia en los precios de la ciudad y los centros de acopio, la poca o nula utilización de maquinaria agrícola y el sistema de precio de garantía.

Por otra parte, la producción se ve afectada por la desorganización de los productores, lo que impide el aprovechamiento de los apoyos financieros para la adquisición de insumos.

Por ello se pretende: Crear y consolidar la agroindustria y promover el comercio de los productores agrícolas. Promover la organización de los productores rurales, con la finalidad de buscar la instalación de un centro de acopio de cultivos básicos para que estos no pierdan su producción. Impulsar el aumento de asistencia técnica para los productores, a fin de que diversifiquen sus actividades agrícolas. Tramitar convenios para que el productor pueda mediar el apoyo de Procampo para la adquisición de insumos. Buscar canales de

comercialización adecuados. Apoyar proyectos productivos agropecuarios que contribuyan a resolver las carencias económicas de las diversas comunidades de la región. Gestionar el mantenimiento a las unidades de riego ya establecidas a fin de elevar la productividad.

La actividad ganadera es, sin duda alguna, otra de las actividades económicas más importante de nuestro Municipio.

La explotación y producción ganadera está mayormente destinada a la cría de ganado bovino de carne y leche, aunque a últimas fechas ha cobrado auge la actividad de engorda. La ganadería menor como la porcicultura, ovinocultura y la avicultura, es de menor escala; Tradicionalmente la actividad ganadera ha sido de carácter extensivo, orientada hacia procesos reproductivos de razas cebuinas y en menor grado a explotaciones de doble propósito con cruzas de razas europeas. Como ya mencionamos, últimamente se ha llevado el proceso de reproducir becerros de destete de razas cebuinas que se comercializan para ser engordadas.

Dadas las condiciones agroclimáticas favorables del Municipio esta actividad es propicia para establecer las praderas inducidas, la cual representa un potencial para la explotación ganadera de doble propósito.

Se cuenta con la infraestructura necesaria: baños garrapaticidas, depósitos de melaza, una asociación ganadera, un depósito de nitrógeno, un frigorífico tipo TIF, un laboratorio de patología animal y 8 farmacias veterinarias.

La problemática de esta actividad estriba en el exceso de carteras vencidas de los productores e intermediarios en la venta de ganado.

Por ello, se pretende: Promover más y mejor asistencia técnica a los productores, propiciando el mejoramiento del hato ganadero con la introducción de razas genéticamente productivas. Estimular la producción ganadera otorgando apoyos de créditos, mediante proyectos productivos a través del programa de mujeres, en el medio rural. Apoyar a los productores en la gestión, a fin de que cuenten con la infraestructura hidráulica para el sustento de sus animales. Contribuir a la organización de grupos y sociedades ganaderas (tanto de hombres como de mujeres) y reactivar aquellas que estuvieron en función. Promover el desarrollo de las actividades pecuarias y de especies menores. Fomentar la capacitación para la producción de traspatio.

### III. C.7. Etapas de desarrollo.

Los plazos establecidos para el cumplimiento de las metas son: corto plazo, año 2006; mediano plazo, año 2012 y largo plazo, año 2029.

En el corto plazo se espera tener un incremento de población de 3,717 habitantes y se dispondrá de 65.24 hectáreas. La población total para ese año será 30,929 habitantes y el área urbana será de 1,319.68 hectáreas.

Para el mediano plazo, año 2006-2012, según el escenario presentado se proyectó una población de 34,841 habitantes, la que significa que habrá un incremento de población de 3,912 habitantes quienes demandarán otras 65.41 hectáreas que incluyen las áreas que se destinarán para la vialidad y el equipamiento. El área urbana de ese año será de 1,385.09 hectáreas.

La tercera etapa se establece a partir del 2012 y hasta el 2029, plazo para el cual se proyecta habrá una población de 56,262 habitantes. El área urbana de ese año se extenderá sobre una superficie de 1,796.68 hectáreas y la demanda futura en el periodo será de 411.59

# IV.- PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL.

Este apartado registra los proyectos, obras, servicios y acciones que resultaron durante el análisis de los capítulos anteriores y que será necesario ejecutar para alcanzar la imagen objetivo previsto.

Los programas de desarrollo se organizan con base en la estructura de programación urbana, la cual consta de programas, subprogramas y la acción a realizar, estableciendo los plazos según la importancia de las mismas, así como los organismos responsables de llevarlas a cabo.

Los programas de desarrollo que se presentan son:

01 Programa de Planeación del desarrollo urbano.
02 Programa de suelo para uso urbano.
03 Programa de Infraestructura.
04 Programa de vivienda.
05 Programa de Vialidad y Transporte.
06 Programa de equipamiento urbano.
07 Programa de Prevención y control de la contaminación.
08 Programa de mitigación de riesgos y vulnerabilidad.
09 Programa de imagen urbana.
10 Programa de Participación social.
11 Programa de Administración urbana.

PROGRMA 01.-Planeación del desarrollo urbano.
SUBPROGRAMA 01 Planes parciales de desarrollo urbano

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2012 | LARGO 2013-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Elaboración del Programa Parcial de crecimiento del Área de Reserva Territorial | S2D1B3 | 542.24 | ha | | x | | | | | x | | |
| Elaboración del Programa Parcial de mejoramiento del Centro Urbano Tradicional. | S1D2B1 | 88.79 | | | x | | | | | x | | |
| Elaboración Del Programa Sectorial de Vialidad y Transporte | Centro de población | 1,796.68 | ha | | x | | | | | x | | |

PROGRAMA 02.- Suelo para uso urbano.
SUBPROGRAMA 01. Regularización de la tenencia de la tierra

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Regularización física y legal | S1D1B1 | 12.95 | | | | X | | X | | | | |
| | S1D1B2 | 17.63 | ha | | | x | | x | | | | |
| | S1D2B1 | 30.42 | ha | | | x | | x | | | | |
| | S2D1B1 | 4.50 | ha | | | x | | x | | | | |
| | S2D1B2 | 69.51 | ha | | | x | | x | | | | |
| | S2D1B3 | 33.32 | ha | | | X | | X | | | | |
| | S2B1D4 INDUSTRIAL | 2.54 | ha | | | X | | X | | | | |
| | S2D2B1 | 1.07 | ha | | | x | | x | | | | |
| | S2D2B2 | 45.54 | ha | | | x | | x | | | | |

PROGRAMA 03. Programa de Infraestructura

SUBPROGRAMA 01. Ampliación del sistema de agua potable para satisfacer los requerimientos por incremento de población

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Incremento del caudal en los sistemas de captación para satisfacer requerimientos de agua potable por incremento de población | S2D1B3 | 929.25 | m3/día | | X | | | | | X | | |
| Incremento del caudal en los sistemas de captación para satisfacer requerimientos de agua potable por incremento de población | S2D1B3 | 978.00 | m3/día | | | X | | | | X | | |
| Incremento del caudal en los sistemas de captación para satisfacer requerimientos de agua potable por incremento de población | S2D1B3 | 5,355.25 | m3/día | | | | X | | | X | | |

SUBPROGRAMA 02. Ampliación del sistema de energía eléctrica para satisfacer los requerimientos por incremento de población

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Incremento de la potencia del sistema de energía eléctrica para satisfacer los requerimientos por incremento de población | S2D1B3 | 10,027.00 | KW | | X | | | | | X | | |
| Incremento de la potencia del sistema de energía eléctrica para satisfacer los requerimientos por incremento de población | S2D1B3 | 10,257.00 | KW | | | X | | | | X | | |
| Incremento de la potencia del sistema de energía eléctrica para satisfacer los requerimientos por incremento de población | | 41,056.00 | KW | | | | X | | | | | |

SUBPROGRAMA 03. Implementación del uso de plantas de tratamiento de aguas residuales

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales | | | | | x | | | | | x | | |
| Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales | Determinada por el estudio técnico correspondiente | | | | | x | | | | x | | |
| Elevación del volumen de aguas residuales tratadas | | | | | | | x | | | x | | |

SUBPROGRAMA 04. Mantenimiento y mejora del sistema de agua potable y alcantarillado

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Complementación de las redes de dotación de agua potable | Áreas sin servicio | 543.68 | ha | | | x | | | | x | | |
| Realización de un programa sectorial de agua potable y alcantarillado | Centro de población | 1 | programa | | x | | | | x | | | |

SUBPROGRAMA 05. Mantenimiento y mejora del sistema de energía eléctrica y alumbrado público

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Complementación de la red de energía eléctrica municipal y el sistema de alumbrado público | Áreas sin servicio | 504.59 | ha | | | x | | x | | | | |
| Realización de un programa sectorial de mejoramiento de la red eléctrica a fin de definir las zonas críticas y establecer las acciones prioritarias | Centro de población | 1 | programa | | x | | | | x | | | |

PROGRAMA 04.- Programa de vivienda

SUBPROGRAMA 01. Construcción de vivienda nueva para satisfacción de déficit acumulado e incremento de población

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Construcción de viviendas nuevas por déficit acumulado | Área urbana actual | 74 | viv | | x | | | | | x | | x |
| Construcción de viviendas nuevas por incremento de población | S2D1B3 | 826 | viv | | x | | | | | x | | x |
| Construcción de viviendas nuevas por incremento de población | S2D1B3 | 870 | Viv | | | x | | | x | x | | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de viviendas nuevas por incremento de población | S2D1B3 | 4,759 | Viv | | | | x | | x | x | | x |

SUBPROGRAMA 02. Mejoramiento de la vivienda

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | P | E | M | SS | SP |
| Mejoramiento de vivienda | Área urbana actual | 214 | viv | | x | | | | x | x | | x |
| Mejoramiento de vivienda | Área urbana actual | 357 | viv | | | x | | | x | x | | x |
| Mejoramiento de vivienda | Área urbana actual | 1,215 | Viv | | | | x | | x | x | | x |

PROGRAMA 05.- Programa de vialidad y transporte

SUPROGRAMA 01. Vialidad.

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2006 | MEDIANO 2010 | LARGO 2029 | P | E | M | SS | SP |
| Pavimentación del total de las vías secundarias que integran al sistema de equipamiento urbano | Centro de población | 4.4 | km | | x | | | | | x | | |
| Consolidación de los corredores urbanos | Centro de población | 36.85 | ha | | x | | | | | | | x |
| Construcción de derechos de vía para vialidad primaria | S2D1B3 | 4.7 | km | | | | x | | | x | | |
| Dotación de infraestructura vial a las nuevas áreas de desarrollo | S2D1B3 | 54.45 | ha | | | x | x | | | x | | |
| Creación de nuevos corredores de servicios | Centro de población | 51.64 | ha | | | x | | | | | | x |

SUPROGRAMA 02. Transporte.

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2006 | MEDIANO 2010 | LARGO 2029 | P | E | M | SS | SP |
| Reestructuración de las rutas de transporte | Centro de población | 4 | ruta | | x | | | | | x | | |
| Dotación de transporte a los nuevos desarrollos urbanos | S2D1B3 | 2 | ruta | | | | x | | | x | | |

PROGRAMA 06.- Programa de equipamiento urbano
SUBPROGRAMA 01. Adquisición de suelo para satisfacer el déficit y la demanda de equipamiento por incremento de población

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2006 | MEDIANO 2010 | LARGO 2029 | F | E | M | SS | SP |
| Adquisición de suelo para satisfacer el déficit 2004 de equipamiento | Área urbana actual | 20.89 | ha | | x | | | x | x | x | | |
| Adquisición de suelo para satisfacer la demanda de equipamiento por incremento de población | Área urbana actual | 3.33 | ha | | x | | | x | x | x | | |
| Adquisición de suelo para satisfacer la demanda de equipamiento por incremento de población | Área urbana actual | 3.50 | ha | | | x | | x | x | x | | |
| Adquisición de suelo para satisfacer la demanda de equipamiento por incremento de población | Área urbana actual | 19.44 | ha | | | | x | x | x | x | | |

PROGRAMA 07.- Programa de Prevención y control de la contaminación.
SUPROGRAMA 01.Manejo de residuos sólidos

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2006 | MEDIANO 2010 | LARGO 2029 | F | E | M | SS | SP |
| Renovación y ampliación del número de camiones recolectores | Área urbana actual | 1 | Camión | | x | | | | | X | | |
| Renovación y ampliación del número de camiones -recolectores | Área urbana actual | 1 | camión | | | X | | | | X | | |
| Renovación y ampliación del número de camiones recolectores | Área urbana actual | 1 | camión | | | | x | | | X | | |
| Elaboración de un programa permanente de limpieza en los tiraderos | Área urbana actual | 1 | programa | | x | | | | | X | | |
| Implantación de un servicio especializado de recolección de residuos de clínicas y hospitales | Ruta de las clínicas y hospitales | 1 | sistema | | x | | | | | X | | |
| Ampliación de la cobertura del servicio en las zonas mas alejadas del centro de la ciudad | Zonas periféricas | 9 | colonia | | x | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecuación del actual basurero con relleno sanitario en una superficie mínima de cuatro hectáreas | Kilómetro 10 | 4 | ha | | | x | | | | x | | |

SUPROGRAMA 02. Erosión

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2006 | MEDIANO 2010 | LARGO 2029 | F | E | M | SS | SP |
| Implementación de programas de reforestación urbana permanentes | Áreas no urbanizables | 5,685.35 | ha | | x | | | X | | X | | |
| Fortalecimiento de las acciones de reforestación tanto regionales como urbanas | Áreas no urbanizables | 5,685.35 | ha | | | x | | X | | X | | |
| Fortalecimiento de las acciones de reforestación tanto regionales como urbanas | Áreas no urbanizables | 5,685.35 | ha | | | | x | x | | x | | |

PROGRAMA 08.- Programa de mitigación de riesgos y vulnerabilidad.

SUBPROGRAMA 01. Riesgos

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2006 | MEDIANO 2010 | LARGO 2029 | F | E | M | SS | SP |
| Implementar jornadas de concientización acerca de la prevención y mitigación de riesgos | Centro de población | 20,000 | hab | | X | | | | x | x | | |
| Establecer radios de seguridad en las instalaciones de PEMEX | gasolineras | 2 | Radio | | X | | | x | | x | | |
| Creación de fondos de ayuda para viviendas que presenten vulnerabilidad ante la evolución de un huracán | Sin ubicación | 1 | fondo | | | x | | x | x | X | | |

PROGRAMA 09.- Programa de imagen urbana.

SUBPROGRAMA 01. Desarrollo de proyectos integrales

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Desarrollar proyectos integrales de imagen urbana con un especial énfasis en el Centro tradicional y en las zonas de valor para la identidad de la población | Sin ubicación | 1 | proyecto | | x | | | | x | x | | |

SUBPROGRAMA 02. Intervención en las zonas de la ciudad de Escárcega afectadas por el paso del tiempo y el deterioro social

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Intervención en las zonas de la ciudad de Escárcega afectadas por el paso del tiempo y el deterioro social | Colonias mas antiguas | 6 | colonias | | | x | | | x | X | | |
| Intervención en las zonas de la ciudad de Escárcega afectadas por el paso del tiempo y el deterioro social | Colonias mas antiguas | 6 | colonias | | | | x | | x | x | | |

PROGRAMA 10 Programa de Participación social.
SUBPROGRAMA 01.

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Consolidación del consejo municipal de desarrollo urbano | Centro de población | 1 | consejo | | x | | | x | x | x | x | x |
| Constitución de la oficina para la consultas del Programa Director Urbano | Centro de población | 1 | oficina | | x | | | | | x | | |

PROGRAMA 11 Programa de Administración urbana.
SUBPROGRAMA 01.- Administración y gestión urbana

| ACCIÓN | UBICACIÓN | META | UNIDAD | PLAZO | | | | CORRESPONSABILIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INMEDIATO 2004 | CORTO 2005-2006 | MEDIANO 2007-2010 | LARGO 2011-2029 | F | E | M | SS | SP |
| Creación de una dirección de desarrollo urbano | Centro de población | 1 | Dependencia | | x | | | | | x | | |
| Implementación de un sistema de información geográfica | Centro de población | 1 | sistema | | x | | | | x | X | | |

F Federación
E Estado
M Municipio
SS Sector Social
SP Sector Privado

# V.- INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN.

## *V. A. INSTRUMENTACIÓN.*

### V. A.1. Estrategia de participación ciudadana para la integración del PDUCP, seguimiento y cumplimiento.

Cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de la participación de la población en la solución de los problemas comunes y por ello, además de las experiencias y condiciones personales, se necesitan instrumentos de trabajo efectivos para captar esa participación.

El principal objetivo de la participación de los ciudadanos es lograr una relación de comunicación entre la población y las instituciones, así como la cohesión y cooperación entre ellos para buscar soluciones tanto físicas como sociales. Dentro de este marco se plantean los siguientes instrumentos que posibilitará su desarrollo.

**V. A.1.a. Organización del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Escárcega.**

Este organismo esta previsto en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, en el artículo 6°, como un organismo consultivo y de gestión de la participación ciudadana de carácter permanente que tendrá como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano que correspondan, así como las demás resoluciones que de acuerdo con la Ley lo ameriten.

Se instalarán mediante Acuerdos de Cabildo y estarán integrados por los representantes sectoriales de los tres niveles de gobierno en funciones, así como por los representantes de los diversos grupos sociales legalmente constituidos que integren la comunidad.

Sus integrantes pueden participar en las etapas de elaboración o actualización, instrumentación, seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo Urbano. Éste puede ser, también, instancia para la gestión y resolución de conflictos derivados de la administración de este proceso.

**V. A.1.b. Organización de campañas de información y difusión a la comunidad.**

Con el fin de involucrar a la ciudadanía tanto en el diagnóstico como en la revisión y seguimiento de las propuestas de solución, así como en la ejecución de las mismas, se organizarán campañas que permita a los ciudadanos, como agentes sociales, integrarse a los procesos urbanos, en sus diversas modalidades de organización: organizaciones vecinales, de padres de familia, asociaciones gremiales, de grupos asociados al deporte y a la recreación, culturales y los asociados con actividades asistenciales, colonos, vecinos etc.

Las campañas serían, en función de su objetivo; de varios tipos:

- *De consulta.* Para conocer la opinión de la ciudadanía en relación con los aspectos de la planeación urbana que se quieran abordar, y consideraría durante la realización de los proyectos específicos. La consulta se implementará a través de los siguientes instrumentos:
  - Reuniones de información.
  - Invitaciones personales.
- *Con toma de decisiones.* En estas campañas, los participantes deberán tener capacidad de decisión para definir objetivos y actividades; pues deberán efectuarse como parte de los procesos de planeación y evaluación de los proyectos. Estas se instrumentan principalmente a través de talleres de participación ciudadana.
- *De seguimiento de los programas.* Con estas campañas se buscará asegurar la continuidad y la realización de los proyectos propuestos en el Programa Director Urbano.

**V. A.1.c. Modificación de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.**

Este instrumento jurídico no contempla actualmente la participación del sector privado y social en los procesos de planeación urbana, por lo que es necesario proponer las modificaciones necesarias para integrar a estos actores importantes de la Ciudad de Escárcega.

**V. A.2. Instrumentación jurídica.**

**V. A.2.a Proceso de aprobación del programa.**

El procedimiento a seguir para la convalidación de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029, es el que establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche mediante el siguiente articulado:

En su artículo 27° donde establece que, cuando por las condiciones y características de un centro de población y de conformidad con los Programas Estatal, Sectorial y Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente, sea necesario planear el desarrollo urbano de dicho centro, los órganos auxiliares a que se refiere el artículo 6° de la presente Ley, podrán presentar a consideración del ayuntamiento respectivo, los Programas de Desarrollo Urbano que ameriten, para su aprobación.

En los artículos 25° y 26°, cuando señala que una vez aprobado el Programa Director Urbano, por el H. Ayuntamiento respectivo, será enviado para su publicación y registro al Gobernador del estado quien verificará su congruencia con la planeación del desarrollo en lo términos del artículo 19° de esta ley, y estos Programas deberán inscribirse en la Sección Octava del Registro Público de la Propiedad para su consulta pública y publicidad.

En el artículo 11° al mencionar que los Programas Directores Urbanos de aplicación en un centro de población se elaborarán en los términos previstos por la misma ley y serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación local, en un plazo no mayor de 20 días a partir de su aprobación, salvo lo dispuesto del artículo 13° de la ley. Asimismo, se mantendrán a consulta del público en las oficinas en que se lleven su registro.

En el artículo 12° al establecer que los Programas tendrán vigencia indefinida y estarán sometidos a un proceso constante de revisión con periodos mínimos relacionados con las administraciones públicas estatales y municipales.

En el artículo 13°, por consecuente, al señalar que el Gobernador antes de ordenar la publicación de cualquier Programa, verificará su congruencia con los Planes de Desarrollo y Programas de Desarrollo Urbano aplicables. Ante la negativa de publicación de un programa, en el plazo señalado en el artículo 11°, corresponderá resolver en definitiva al tribunal Superior de Justicia del Estado.

De acuerdo con los artículos 28°, 29° y 30° los programas podrán ser modificados o cancelados cuando exista una variación sustancial de las condiciones que le dieron origen, la modificación o cancelación podrá ser solicitada, por escrito, a la autoridad que aprobó el programa correspondiente por: los Presidentes Municipales, respecto del Programa Estatal, y el procedimiento y términos para el trámite y resolución de la modificación o cancelación, será el mismo que el de su aprobación y registro. Los efectos previstos por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche se enuncia a través del artículo 31° y dice lo siguiente: "Los planes que sean aprobados, publicados e inscritas serán obligatorios para las autoridades, organismos descentralizados o paraestatales y para los particulares".

Con estas acciones el Plan adquiere validez jurídica, sin embargo su instrumentación jurídica no concluye hasta que no se reexpidan las declaratorias de usos y destinos que se derivan del Programa.

**V. A.2.b. Anteproyecto de acta de aprobación de la Actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029 en Cabildo.**

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE en sesión ordinaria de cabildo presidida por el C. M. V. Z. Pedro Moreno Mora Presidente Municipal Constitucional y EL C. Prof. Antonio Quirarte Medina, Secretario del H. Ayuntamiento, celebrada el día _____ de _____ de 2005 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27°, párrafo tercero y 115°, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102° primera fracción de la Constitución Política del Estado de Campeche y de conformidad con lo previsto en los artículos 10° fracción V, 18°, 19° fracción I, II, III, IV y V, artículo 25°, 28°, 48°, 53°, 54° y 74° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche; artículos 187°, 188°, 189°, 190°, 191°, 192°, 193°, 194°, 195° y 196° de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

**CONSIDERANDO**

Que las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, son de orden público e interés social y tienen por objeto la ordenación y regulación de los asentamientos humanos tendiente a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, entre otros conceptos mediante la más eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y servicios en cada centro de población y el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad. Así mismo, regular la planeación, administración y control del desarrollo urbano en el Estado de Campeche, conforme a los principios establecidos en los artículos 27° y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que conforme a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, la planeación, administración, control del desarrollo urbano en el Estado de Campeche, los planes y programas sobre regulación de asentamientos humanos que expidan las autoridades competentes, son de orden público e interés social, que caracterizan la naturaleza jurídica del derecho de propiedad, de acuerdo con lo previsto en el párrafo III, del artículo 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así mismo, el derecho de propiedad, el de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia del área y predios, serán ejercidos por sus titulares en forma compatible, con el aprovechamiento determinado por los planes y programas de asentamientos humanos, así como de las correspondientes declaratorias de reservas, usos y destinos de áreas y predios en los Centros de Población que se expidan.

Que de acuerdo con el artículo 27°, párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social los asentamientos humanos y en consecuencia dictar las medidas necesarias para ordenarlos, estableciendo las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, con el objeto de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Que el artículo 35° de la Ley General de los Asentamientos Humanos, establece que los Programas Municipales deberán determinar las áreas que integran y delimitan un Centro de Población y los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas dentro de las áreas anteriores.

Que el artículo 115°, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga atribuciones a los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.

Que la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029 fue objeto de una minuciosa formulación por parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Escárcega de la cual en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 9° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche y el artículo 16° fracciones I, II y III de la Ley General de los Asentamientos Humanos, se elaboró asegurando la congruencia con el Plan Municipal y Estatal de Desarrollo Urbano.

Que el Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega fue aprobado por acuerdo de Cabildo de fecha _____, decretado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche de fecha 24 de Julio de 1996 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el número _____ de la foja _____ a la foja _____ de la sección de Planes de Desarrollo Urbano.

Que el proceso evolutivo en todos los órdenes de la vida social ha hecho necesario se modifique y actualice por primera ocasión el Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega.

Que tales modificaciones se hacen con base en los estudios técnicos y las necesidades prioritarias que en materia urbana padece la Ciudad.

Fomentando la organización y recibiendo las opiniones de los grupos sociales que integran la comunidad respecto a la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los instrumentos de desarrollo urbano.

Que la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029 es un instrumento Técnico Jurídico y Administrativo que permite, sin contrariar la Ley, controlar la problemática urbana existente, corrigiéndola, prevaleciendo siempre el sentido del beneficio social que enmarcan las políticas tanto del Ejecutivo Federal como Estatal y Municipal.

Que es política de la Autoridad Municipal, mantener constante el proceso de revisión y actualización en todos los órdenes de la planeación urbana dentro de su jurisdicción territorial.

Que como lo estipula el artículo 12° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche en donde se señala que los Programas tendrán vigencia indefinida y estarán sometidos a un proceso constante de revisión con periodos mínimos relacionados con las administraciones públicas estatales y municipales.

Por lo que de conformidad con las bases normativas establecidas por el Congreso del Estado y en ejercicio de sus facultades el H. Ayuntamiento Constitucional de Escárcega, Estado de Campeche ha tenido a bien expedir el siguiente

**A C U E R D O:**

**ARTÍCULO 1°.-** Se aprueba la primera actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2025, tal y como se presenta en la memoria técnica y el anexo cartográfico correspondiente y, conforme a las determinaciones de estos Acuerdos, el actual Gobierno del Estado de Campeche y el H. Ayuntamiento Municipal, respectivamente, concertarán coordinadamente las acciones que apoyen la planificación y regulación del desarrollo urbano de dicho centro de población, mismo que consta de un volumen debidamente foliado y sellado por el Ejecutivo del Estado y el H. Ayuntamiento constitucional de Escárcega, Campeche y que se denomina *Actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029.*

**ARTÍCULO 2°.-** Se promulga la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 en los términos del presente Acuerdo.

**ARTÍCULO 3°.-** Las disposiciones de este Acuerdo y de sus declaratorias son de orden público e interés social y serán obligatorias para las autoridades y los particulares.

**ARTÍCULO 4°.-** El derecho de propiedad, posesión o cualquier ótro derecho derivado de la tenencia de áreas y predios incluidos en la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 deberán sujetarse a sus determinaciones.

**ARTICULO 5°.-** La actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 nos permite conocer:

I. Los objetivos, normas y criterios que la actualización del Programa Director señala como los más convenientes para orientar las acciones del sector público y privado así como para apoyar la jerarquización y cuantificación de los programas parciales y proyectos detonadores que requieran las tareas de la gestión y administración del Programa.

II. Las políticas recomendables, sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Escárcega, las cuales deben llevarse acorde con los Programas planteados en el nivel estratégico y así poder constituir los elementos de la nueva estructura urbana de la ciudad.

III. Las metas a corto, mediano y largo plazo hacia cuya realización estarán dirigidas las acciones e inversiones que en materia de desarrollo urbano, lleven a cabo el Gobierno Federal, el del Estado y el propio Ayuntamiento.

IV. Los programas y proyectos detonadores a cuya ejecución prioritaria deberán avocarse las Autoridades del Estado y del Municipio, dentro de sus esferas de competencia respectiva.

V. Las bases y contenidos a que se sujetarán la coordinación y las acciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano entre el H. Ayuntamiento de Escárcega, el Gobierno del Estado, la Federación y los sectores social, público y privado.

**ARTÍCULO 6°.-** La actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 tiene por objeto:

- Orientar el establecimiento de la población hacia áreas susceptibles de urbanizarse, acordes con su vocación natural y con posibilidades de contar con infraestructura y equipamiento.
- Propiciar la generación de una oferta de suelo y vivienda acorde con la capacidad económica de la población y sus usos y costumbres.
- Evitar el poblamiento en zonas sujetas a riesgo.
- Establecer las bases para la creación de condiciones materiales que permitan el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleos.
- Proporcionar un instrumento regulador del desarrollo urbano que ofrezca certidumbre a los inversionistas y mantenga las condiciones de previsibilidad.

La imagen objetivo que se planea es:

- Consolidar la posición de la ciudad de Escárcega en el contexto turístico (histórico arqueológico) del Mundo Maya, Considerándolo sitio de paso nacional y extranjero para el turismo, y conociéndolo como la Puerta de Entrada al Mundo Maya.
- Consolidar la posición de la ciudad como principal centro educativo, tecnológico, de servicios de cultura y entretenimiento de la región y el estado.
- Fortalecer y diversificar la estructura económica local y regional, creando y consolidando la agroindustria, y promover el comercio de los productores agrícolas.
- Gestionar el mejoramiento de las comunicaciones aéreas hacia las ciudades de Campeche y Carmen, así como el aprovechamiento de la aeropista de Escárcega.

Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos particulares por componente del desarrollo urbano.

**A) En materia de suelo urbano:**

- Constituir la reserva de suelo para usos urbanos en particular la incorporación de suelo al desarrollo urbano, para uso habitacional, que permita regular el mercado de suelo para vivienda de interés social.

- Evitar la proliferación de asentamientos irregulares, estableciendo programas permanentes para disminuir la invasión en las zonas de propiedad ejidal y protección ecológica.
- Establecer las normas de zonificación y uso del suelo que regulen la instalación de los usos y destinos en las distintas zonas urbanas y la intensidad de uso, para evitar con ello la incompatibilidad con el medio ambiente, con los sistemas de infraestructura, vialidad, transporte, equipamiento y servicios urbanos y el tamaños de la población o de las actividades económicas que sustentan.
- Establecer las bases para mantener actualizado el catastro y los impuestos prediales, que permitan al ayuntamiento el recuperar las plusvalías que se generen con la obra pública, de esta manera disponer de esta fuente de recursos que son indispensables para proporcionar los servicios urbanos y ordenar y regular el desarrollo urbano.

**B) En materia de infraestructura:**
- Impulsar los programas para cubrir la demanda de agua potable y drenaje. Rehabilitar y dar mantenimiento al sistema existente.
- Señalar las demandas futuras que permitan determinar la ampliación de los sistemas existentes, para cubrir las necesidades actuales y futuras de la zona de estudio.
- Implementar plantas de tratamiento para potabilizar el agua de consumo doméstico.
- Introducir la fibra óptica para mejorar el área de telecomunicaciones permitiendo un desempeño eficiente de las mismas y evitar accidentes en zonas de alto riesgo.

**C) En materia de vialidad y transporte:**
- Mejorar la infraestructura vial, estableciendo alternativas de comunicación para las zonas con mayor tránsito.
- Promover un desarrollo armónico entre la vialidad y los espacios públicos del centro urbano, que permitan el uso eficiente del espacio urbano, mediante la separación de movimientos peatonales y vehiculares. Así como la definición de las áreas de estacionamiento en el área central de la ciudad.

- Señalar las zonas en las que se requieren programas de pavimentación, y las de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos en vías regionales, primarias y secundarias.
- Aprovechar las nuevas alternativas viales para el mejoramiento del sistema de transporte público y el incremento de rutas urbanas coadyuvando al desarrollo y beneficiando a la población local al optimizar tiempos de recorrido.

**D) En materia de vivienda:**
- Proponer la coordinación de los organismos que implementan la incorporación de suelo con los organismos de planeación y las instancias públicas y privadas promotores de Vivienda, de acuerdo a la actualización del Programa Director Urbano.
- Determinar la incorporación del suelo al desarrollo urbano indispensable para el crecimiento de la Ciudad.
- Normar y dirigir las iniciativas para mejoramiento de la vivienda existente, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ocupantes.

**E) En materia de equipamiento y servicios urbanos:**
- Facilitar el acceso de la población a los servicios y contribuir en la ordenación de la estructura urbana, optimizando la localización del equipamiento e integrándolo en centros y subcentros de servicios acordes con la distribución de la población.
- Abatir del déficit de equipamiento y servicios urbanos actuales.

**F) En materia de medio ambiente:**
- Definir el área de suelos no urbanizables y los programas a implementar para lograr su conservación y aprovechamiento de acuerdo con sus características naturales.

- Regular los usos del suelo, prevenir y corregir el deterioro ambiental y situaciones de riesgo para la población, en consecuencia con la capacidad de soporte del medio sustentable que garantice el equilibrio ecológico de la zona.
- Implementar programas de protección al medio ambiente, que permitan disminuir la contaminación del suelo y agua.
- Mantener y ampliar las áreas arboladas tanto en las plazas, parques y jardines como en las calles y avenidas.
- Racionalizar el aprovechamiento turístico y la conservación de la selva mediana subperennifolia mediante la realización de un proyecto de regeneración ecológica que permita su saneamiento, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo selectivo de zonas turísticas y recreativas.

**G) En materia de imagen urbana:**

- Iniciar programas de mejoramiento en las colonias más antiguas de la Ciudad rescatando y conservando las características arquitectónicas de sus inmuebles y evitando la contaminación visual de anuncios y letreros, suministrando mobiliario urbano e incorporando a los sectores privado y social en la realización corresponsable de las acciones.

**H) En materia de mitigación de riesgos y vulnerabilidad:**

- Identificación de áreas que presenten algún riesgo o sean vulnerables para la instalación de asentamientos humanos.
- Normar la instalación de gaseras, gasolineras, bodegas de almacenamiento de materiales inflamables, así como aquellas que producen algún tipo de contaminación (CFE).

**ARTICULO 7°.-** El cumplimiento de los objetivos y metas de la actualización del Programa Director Urbano, se realizará conforme a las principales políticas mencionadas a continuación:

**1). Políticas para suelo urbano.**

- **De Crecimiento:** acciones aplicables a zonas de reserva territorial para el futuro crecimiento que tienen como fin proveer condiciones necesarias para que los nuevos asentamientos cuenten con la infraestructura, equipamiento y servicio necesarios, estableciendo un crecimiento adecuado y ordenado. Esta política es aplicable también a las zonas de equipamiento e industria futura.

- **De mejoramiento:** atiende los problemas y demandas de la población a través de programas específicos, para cubrir los diferentes rezagos presentes en los servicios, equipamientos e infraestructuras urbanas. Se sujeta a esta política toda el área urbana actual, especialmente las zonas marginadas como las colonias Ignacio Zaragoza, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 10 de mayo, Concordia, Benito Juárez, Salsipuedes II, Fátima, Emiliano Zapata; Unidad, Esfuerzo y Trabajo I, Fertimex y Francisco Villa.

- **De conservación patrimonial:** acciones aplicables en la zona fundacional, de valor histórico, patrimonial y cultural para la ciudad, debiéndose identificar, mantener y conservar en buen estado los inmuebles y espacios que conforman el patrimonio, Histórico y Cultural.

**2). Políticas para suelo de preservación. (Áreas no urbanizables)**

El suelo de preservación comprende el entorno natural que rodea el área urbana actual y futura, cuyas características naturales se requiere conservar, aprovechar o restaurar así como las áreas dedicadas actualmente a usos agrícolas o agropecuarios, estableciéndose para el suelo de conservación las siguientes:

- **De Aprovechamiento:** acciones aplicables en las zonas agroproductivas, para aprovechar al máximo la utilización de los elementos naturales sin que estas actividades dañen el medio físico.

- **De Preservación ecológica:** actividades y obras tendientes a contener el crecimiento de la mancha urbana, evitando la dotación de infraestructura y servicios en tanto no se presenten requerimiento de ocupación para usos urbanos

- **De Conservación:** actividades y obras tendientes a conservar, regenerar y proteger las zonas con valor ambiental a fin de salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y preservar el equilibrio ecológico.

**ARTICULO 8°.-** La estrategia planteada persigue un desarrollo urbano equilibrado, equitativo y sustentable, con un enfoque de eficiencia y competitividad que permita superar los desequilibrios urbanos y los impactos negativos generados en la ciudad y en la región, a través de:

**1). Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico.**

- **De Aprovechamiento (ADCAA):** utilización de los elementos naturales en forma que resulten eficientes y socialmente útiles y procuren su preservación y la del medio ambiente. Aplicada en zonas con capacidades adecuadas para el aprovechamiento productivo como la agricultura, la actividad pecuaria, la explotación forestal no maderable, urbana y turística, entre otros. Las áreas donde se aplicará esta estrategia son las áreas cubiertas de selva alta y media subperennifolia ubicadas al este del centro de población y las ubicadas al sur cubiertas de selva alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea.

- **De Preservación Ecológica (APE):** áreas aprovechadas pero con la aplicación de varias acciones pueden lograr un mejor y mayor aprovechamiento productivo, procurando su permanencia mientras no se necesiten para absorber el crecimiento urbano. Estas se localizan al noreste y al noroeste del área de futuro crecimiento, en colindancia con ésta.

- **De Conservación (AC):** serie de medidas necesarias para preservar los ambientes naturales con características relevantes, para asegurar el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, principalmente las endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción. Se aplicarán a las zonas bajas ubicadas al sur y al este del área urbana actual; por donde discurre el canal de escurrimiento natural que drena la cuenca donde se asienta Escárcega.

**2). Estrategia urbana en función del desarrollo económico.**

Tiene como objetivo, el fortalecimiento y diversificación de la estructura económica local y regional, a través de la consolidación de agrupamientos locales de actividades competitivas, la instalación de pequeñas y medianas empresas, conjuntamente con el desarrollo de las actividades turísticas, comerciales y de servicios.

**ARTÍCULO 9°.-** Para alcanzar los objetivos previstos de acuerdo a las políticas señaladas en la actualización del Programa Director Urbano se promoverán y realizarán los programas siguientes.

Programa 01 de Planeación del desarrollo urbano
Programa 02 de suelo para uso urbano.

Programa 03 de Infraestructura
Programa 04 de vivienda
Programa 05 de Vialidad y Transporte
Programa 06 de equipamiento urbano
Programa 07 de Prevención y control de la contaminación
Programa 08 de mitigación de riesgos y vulnerabilidad
Programa 09 de imagen urbana
Programa 10 de Participación social
Programa 11 de Administración urbana

**ARTÍCULO 10°.-** La actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega será obligatoria para los sectores públicos y privados respecto de las regulaciones a la propiedad que de dicho Programa se deriven conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

**ARTÍCULO 11°.-** El H. Ayuntamiento, el Gobierno de la entidad; y el gobierno Federal, promoverán en el seno del Comité Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, la compatibilidad y congruencia de las acciones e inversiones públicas que en materia de desarrollo urbano se programen para la Ciudad de Escárcega con los objetivos y metas contenidas en la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad.

**ARTÍCULO 12°.-** A partir de la inscripción de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 en la sección de Planes de Desarrollo Urbano del Registro Público de la Propiedad en el Estado dicho Programa será obligatorio para las autoridades correspondientes y para los particulares, quienes de acuerdo con lo que el mismo establece y las disposiciones legales aplicables, realizarán las acciones que correspondan en materia de planeación, así como los actos de fusión, subdivisión, fracc entos y cualquier otro relacionado con el desarrollo urbano de la ciudad.

**ARTICULO 13°.-** El H. Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Dirección de Desarrollo Social formularán un programa operativo anual que determine las acciones e inversiones públicas que se llevarán a cabo para el cumplimiento de la actualización del Programa, así como las normas y procedimientos conforme a los cuales se procederá a la ejecución de dicho Programa.

**TRANSITORIOS.**

**ARTICULO PRIMERO:** El presente Acuerdo entrará en vigor a los 20 días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTICULO SEGUNDO:** Este Acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial y en dos diarios de mayor circulación en el Estado.

**ARTÍCULO TERCERO:** Se abroga el Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche el 24 de Julio de 1996, así como todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo.

**ARTICULO CUARTO:** Las autorizaciones de construcción, fraccionamiento, subdivisión y fusión de predios expedidas por las autoridades con anterioridad a la vigencia de este Acuerdo continuarán en los términos en que fueron concedidos de conformidad con las leyes de la materia y sus Acuerdos.

Las autorizaciones o licencias de construcción, otorgadas con anterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, se terminarán conforme a las autorizaciones que las amparan.

**ARTÍCULO QUINTO:** En predios o construcciones a los que la actualización del Programa señale un uso o destino distinto al que se tiene actualmente, sus propietarios o poseedores sólo podrán realizar obras de reparación o mantenimiento; las modificaciones con el fin de

cambiar el uso o destino autorizado en las zonas de ubicación del predio, deberán ajustarse a las disposiciones de este Acuerdo y a las normas de planificación urbana correspondiente.

**ARTICULO SEXTO:** Para los efectos de la obligatoriedad y vigencia de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029 este deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en la sección del Registro de los Programas de Desarrollo Urbano Municipal.

Dado en la sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Escárcega, Estado de Campeche, a los _____ días del mes de _____ de 2005.

**C. M. V. Z. Pedro Moreno Mora**
Presidente Municipal Constitucional
Rubrica

**C. Prof. Antonio Quirarte Medina**
Secretario del H. Ayuntamiento
Rubrica.

## V. A.2.c. Bases para formular el decreto que aprueba las modificaciones al programa.

C. C. P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 71°, Fracción XIX y con apoyo en la Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 8° fracciones II, VI y X, 9° fracción II, 12° fracción V, 18°; y en el artículo 7° fracción XIV, 9° fracción I, 10° fracción V y 19° fracción V de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

**CONSIDERANDO:**

Que las reformas a los artículos 27° y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche establecen en conjunto el régimen jurídico de ordenamiento y regulación de los Asentamientos Humanos, que se hará con base en los programas: Nacional de Desarrollo Urbano, Estatal de Desarrollo Urbano y Municipal de Desarrollo Urbano.

Que el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 en lo que se refiere al Desarrollo Social pretende promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de la sociedad civil.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 representa la conjugación de las más altas aspiraciones ciudadanas, los criterios técnicos y los propósitos institucionales del Gobierno del Estado; propone la consolidación de un desarrollo sustentable, que promueva la equidad social, fortalezca la economía, proteja el ambiente y enaltezca la convivencia política.

Que de conformidad con lo establecido en las Leyes han sido aprobados el Programa Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano como instrumentos jurídicos que instauran el régimen jurídico de planeación urbana.

Que por su parte, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche establece que para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 3° de la misma, la ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos del Estado se efectuará a través de los Programas Directores Urbanos de un centro de población.

Que para dar cumplimiento a dicha disposición fue formulado en el año 1996 el Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega, el cual fue debidamente aprobado y publicado.

Que durante los diez años transcurridos desde su aprobación las condiciones y circunstancias que lo motivaron han variado, por lo cual el H. Ayuntamiento de Escárcega procedió a la revisión, actualización y aprobación de dicho Programa.

Que la ciudad de Escárcega, dentro del Sistema Urbano Nacional está considerada como centro de servicios de nivel medio en apoyo a zonas críticas.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al H. Ayuntamiento facultades para proponer una estrategia efectiva con el fin de solucionar la problemática que plantean los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano.

Que en uso de tales facultades el H. Ayuntamiento de Escárcega, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, con la asesoría y el apoyo técnico de las Secretarías de Desarrollo Social, Estatal y Federal y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, realizó la revisión del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega versión 1996.

Que como resultado de los estudios realizados, se observa que el crecimiento espontáneo de la población de la ciudad de Escárcega es inadecuado, presentándose anarquía por lo irregular del registro catastral y por no contarse con los instrumentos técnicos y jurídicos que regulen su crecimiento.

Que los objetivos, metas y políticas de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029 están orientados a lograr el desarrollo equilibrado e integral de las actividades económicas y urbanas en su territorio, definiendo una estructura urbana que las integre, que prevea y encauce su futuro crecimiento, que ordene y consolide el área urbana actual y que preserve el patrimonio tradicional y el medio ambiente natural, para crear las condiciones urbanas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Que para actualizar el diagnóstico y pronóstico de la ciudad de Escárcega se tomaron en consideración los elementos relevantes, el medio ambiente, la dinámica de crecimiento económico y demográfico y sus efectos socioeconómicos y urbanos, los usos actuales del suelo, la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y vivienda, previéndose su demanda futura.

Que en el proceso de revisión del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, versión 1996, hubo amplia participación del Ayuntamiento, las dependencia y entidades públicas del Estado y la Federación, así como de la población a través de sus organismos legalmente constituidos dentro del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, cuyas sugerencias fueron oportunamente conocidas, ponderadas y evaluadas incorporándolas al texto definitivo de la actualización del Programa.

Que habiendo el H. Ayuntamiento de Escárcega en sesión de fecha __ de _____ de _____ aprobado la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega, 2004-2029 y resuelto enviarlo al C. Gobernador del Estado para su publicación y registro, he tenido a bien expedir el siguiente

**DECRETO**

POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA, 2004-2029.

**CAPÍTULO PRIMERO**

**Disposiciones Generales**

***Artículo 1°.***- Se aprueba la Actualización del Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega y sus correspondientes declaratorias de usos y destinos del suelo, y su ejecución se declara de orden público e interés social, el cual se anexa al presente decreto aprobatorio y conforme al cual, el gobierno de la Entidad y el H. Ayuntamiento de Escárcega participará en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en el centro de población mencionado, por lo que todas las acciones e inversiones públicas que se ejecuten en dicho centro, deberán ajustarse a los objetivos, metas, políticas, programas y demás disposiciones previstas o derivadas de dicha actualización del Programa. La actualización del Programa consta de un volumen debidamente foliado y sellado por el Ejecutivo a mi cargo que contiene:

- Antecedentes.
- Normatividad.
- Políticas y estrategias.
- Programación y Corresponsabilidad Sectorial.
- Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación.

***Artículo 2°.***- La actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029 será de observancia obligatoria para las autoridades y los particulares.

***Artículo 3°.***- El derecho de propiedad, posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de las zonas y predios a que se refiere esta actualización del Programa, serán ejercidos por sus titulares conforme a las disposiciones del presente decreto.

***Artículo 4°.***- La actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029, tendrá vigencia indefinida, y su revisión sólo procederá en los términos y casos conforme lo disponen los artículos 28° y 29° de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

***Artículo 5°.***- El ámbito territorial de aplicación de la actualización del Programa y sus Declaratorias abarca una superficie de 7,482.03 hectáreas, que corresponden a los límites del centro de población; de acuerdo con el cuadro de construcción siguiente:

CUADRO DE CONSTRUCIÓN.

| LADO ESTAC-P V | AZIMUT (GG/MM/SS.SS) | DISTANCIA (MTS) | COORDENADAS UTM (MTS) X-Y | | CONVERGENCIA (GGG/MM/SS.SS) A-B | | FACTOR DE ESCALA LINEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 90/0/38.590 | 1336.25 | 734500.00 | 2062700.00 | 0/42/39.200 | -0/0/0.000 | 1.00028370 |
| 2 - 3 | 90/0/0.000 | 199.06 | 735836.25 | 2062699.75 | 0/42/53.768 | 0/0/0.000 | 1.00028820 |
| 3 - 4 | 90/1/0.373 | 427.06 | 736035.30 | 2062699.75 | 0/42/55.938 | -0/0/0.000 | 1.00029000 |
| 4 - 5 | 90/0/0.000 | 623.50 | 736462.38 | 2062699.62 | 0/43/0.593 | 0/0/0.000 | 1.00029310 |
| 5 - 6 | 90/0/0.000 | 275.50 | 737085.87 | 2062699.63 | 0/43/7.39 | -0/0/0.000 | 1.00029570 |
| 6 - 7 | 90/1/11.310 | 361.56 | 737361.38 | 2062699.62 | 0/43/10.395 | -0/0/0.000 | 1.00029760 |
| 7 - 8 | 90/0/0.000 | 629.31 | 737722.94 | 2062699.50 | 0/43/14.337 | -0/0/0.000 | 1 .00030050 |
| 8 - 9 | 90/0/0.000 | 49.94 | 738352.25 | 2062699.50 | 0/43/21.197 | 0/0/0.000 | 1.00030250 |
| 9 -10 | 90/0/0.000 | 551.31 | 738402.19 | 2062699.50 | 0/43/21.742 | -0/0/0.000 | 1.00030430 |
| 10-11 | 90/0/0.000 | 438.94 | 738953.50 | 2062699.50 | 0/43/27.752 | 0/0/0.000 | 1.00030720 |
| 11 - 12 | 90/0/0.000 | 384.31 | 739392.44 | 2062699.50 | 0/43/32.538 | 0/0/0.000 | 1.00030970 |
| 12 - 13 | 89/59/0.566 | 433.81 | 739776.75 | 2062699.50 | 0/43/36.727 | 0/0/0.000 | 1.00031210 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 14 | 90/0/0.000 | 506.00 | 740210.56 | 2062699.62 | 0/43/41.457 | 0/0/0.000 | 1.00031490 |
| 14 - 15 | 90/0/0.000 | 44.44 | 740716.56 | 2062699.63 | 0/43/46.973 | -0/0/0.000 | 1 .00031650 |
| 15 - 16 | 90/0/0.000 | 535.75 | 740761.00 | 2062699.62 | 0/43/47.457 | -0/0/0.000 | 1.00031820 |
| 16 - 17 | 89/59/1.856 | 443.44 | 741296.75 | 2062699.62 | 0/43/53.298 | 0/0/0.000 | 1 .00032120 |
| 17 - 18 | 90/0/0.000 | 316.19 | 741740.19 | 2062699.75 | 0/43/58.132 | -0/0/0.000 | 1.00032340 |
| 18 - 19 | 89/59/17.999 | 613.88 | 742056.37 | 2062699.75 | 0/44/1.579 | 0/0/0.000 | 1 .00032620 |
| 19 - 20 | 89/59/0.004 | 429.75 | 742670.25 | 2062699.87 | 0/44/8.272 | 0/0/0.000 | 1.00032930 |
| 20 - 21 | 180/0/0.000 | 435.38 | 743100.00 | 2062700.00 | 0/44/12.957 | -0/0/0.269 | 1 .00033060 |
| 21 - 22 | 180/0/0.000 | 343. 12 | 743100.00 | 2062264.62 | 0/44/12.356 | -0/0/0.212 | 1.00033060 |
| 22 - 23 | 179/59/38.415 | 597.25 | 743100.00 | 2061921.50 | 0/44/11.88.3 | -0/0/0.370 | 1 .00033060 |
| 23 - 24 | 180/0/0.000 | 59.12 | 743100.06 | 2061324.25 | 0/44/11.059 | -0/0/0.036 | 1.00033060 |
| 24 - 25 | 180/0/0.000 | 256.25 | 743100.06 | 2061265.12 | 0/44/10.978 | -0/0/0.158 | 1 .00033060 |
| 25 - 26 | 180/0/0.000 | 261. 12 | 743100.06 | 2061008.87 | 0/44/10.624 | -0/0/0.161 | 1.00033060 |
| 26 - 27 | 180/0/0.000 | 228 | 743100.06 | 2060747.75 | 0/44/10.264 | -0/0/0.14 | 1 .00033060 |
| 27 - 28 | 180/0/0.000 | 241.38 | 743100.06 | 2060519.75 | 0/44/9.949 | -0/0/0.149 | 1.00033060 |
| 28 - 29 | 180/0/0.000 | 147.88 | 743100.06 | 2060278.37 | 0/44/9.616 | -0/0/0.09 | 1 .00033060 |
| 29 - 30 | 180/0/0.000 | 44.86 | 743100.06 | 2060130.50 | 0/44/9.412 | -0/0/0.027 | 1.00033060 |
| 30 - 31 | 180/0/0.000 | 96.14 | 743100.06 | 2060085.64 | 0/44/9.35 | -0/0/0.059 | 1.00033060 |
| 31 - 32 | 180/0/0.000 | 277.63 | 743100.06 | 2059989.50 | 0/44/9.218 | -0/0/0.172 | 1.00033060 |
| 32 - 33 | 180/1.3/16.727 | 436.88 | 743100.06 | 2059711.87 | 0/44/8.835 | -0/0/0.270 | 1.00033060 |
| 33 - 34 | 179/13/57.690 | 126.01 | 743098.37 | 2059275.00 | 0/44/8.214 | -0/0/0.078 | 1.00033060 |
| 34 - 35 | 180/0/0.000 | 530.50 | 743100.06 | 2059149.00 | 0/44/8.059 | -0/0/0.328 | 1 .00033060 |
| 35 - 36 | 180/0/0.000 | 282.99 | 743100.06 | 2058618.50 | 0/44/7.327 | -0/0/0.175 | 1.00033060 |
| 36 - 37 | 180/0/0.000 | 53.76 | 743100.06 | 2058335.50 | 0/44/6.937 | -0/0/0.033 | 1.00033060 |
| 37 - 38 | 180/0/0.000 | 492.88 | 743100.06 | 2058281. 75 | 0/44/6.862 | -0/0/0.305 | 1.00033060 |
| 38 - 39 | 180/0/0.000 | 428.25 | 743100.06 | 2057788.88 | 0/44/6.183 | -0/0/0.265 | 1.00033060 |
| 39 - 40 | 180/0/0.000 | 295.50 | 743100.06 | 2057360.62 | 0/44/5.592 | -0/0/0.183 | 1.00033060 |
| 40 - 41 | 180/0/0.000 | 120.88 | 743100.06 | 2057065. 13 | 0/44/5.185 | -0/0/0.074 | 1.00033060 |
| 41 - 42 | 180/0/0.000 | 61.50 | 743100.06 | 2056944.25 | 0/44/5.018 | -0/0/0.038 | 1.00033060 |
| 42 - 43 | 180/0/0.000 | 235.75 | 743100.06 | 2056882.75 | 0/44/4.933 | -0/0/0.146 | 1.00033060 |
| 43 - 44 | 180/0/0.000 | 836.50 | 743100.06 | 2056647.00 | 0/44/4.608 | -0/0/0.518 | 1.00033060 |
| 44 - 45 | 180/0/0.000 | 624.62 | 743100.06 | 2055810.50 | 0/44/3.455 | -0/0/0.387 | 1.00033060 |
| 45 - 46 | 180/1/0.559 | 212.88 | 743100.06 | 2055185.88 | 0/44/2.593 | -0/0/0.131 | 1.00033060 |
| 46 - 47 | 180/0/0.000 | 364 | 743100.00 | 2054973.00 | 0/44/2.299 | -0/0/0.225 | 1.00033060 |
| 47 - 48 | 180/0/0.000 | 609 | 743100.00 | 2054609.00 | 0/44/1.797 | -0/0/0.377 | 1.00033060 |
| 48 - 49 | 270/0/0.000 | 134.75 | 743100.00 | 2054000.00 | 0/44/0.957 | 0/0/0.000 | 1.00033020 |
| 49 - 50 | 269/59/5.033 | 469.06 | 742965.25 | 2054000.00 | 0/43/59.495 | -0/0/0.000 | 1.00032840 |
| 50 - 51 | 269/59/12.424 | 541.94 | 742496.19 | 2053999.88 | 0/43/54.405 | -0/0/0.000 | 1.00032540 |
| 51 - 52 | 270/0/0.000 | 88.50 | 741954.25 | 2053999.75 | 0/43/48.524 | 0/0/0.000 | 1.00032350 |
| 52 - 53 | 270/0/0.000 | 291.31 | 741865.75 | 2053999.75 | 0/43/47.563 | -0/0/0.000 | 1.00032240 |
| 53 - 54 | 269/59/17.423 | 605.56 | 741574.44 | 2053999.75 | 0/43/44.402 | -0/0/0.000 | 1.00031970 |
| 54 - 55 | 270/0/0.000 | 78.75 | 740968.87 | 2053999.60. | 0/43/.37.830 | -0/0/0.000 | 1.00031770 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 - 56 | 270/0/0.000 | 498.88 | 740890.12 | 2053999.63 | 0/43/36.975 | -0/0/0.000 | 1.00031590 |
| 56 - 57 | 269/59/6.825 | 484.88 | 740391.25 | 2053999.62 | 0/43/31.561 | -0/0/0.000 | 1.00031300 |
| 57 - 58 | 270/0/0.000 | 358.75 | 739906.37 | 2053999.50 | 0/43/26.299 | 0/0/0.000 | 1.00031050 |
| 58 - 59 | 270/0/0.000 | 82.62 | 739547.63 | 2053999.50 | 0/43/22.405 | 0/0/0.000 | 1.00030920 |
| 59 - 60 | 270/0/0.000 | 355.62 | 739465.00 | 2053999.50 | 0/43/21.509 | -0/0/0.000 | 1.00030790 |
| 60 - 61 | 270/0/0.000 | 448.88 | 739109.38 | 2053999.50 | 0/4.3/17.649 | 0/0/0.000 | 1 .00030550 |
| 61 - 62 | 270/0/0.000 | 641.88 | 738660.50 | 2053999.50 | 0/43/12.778 | -0/0/0.000 | 1.00030230 |
| 62 - 63 | 270/0/0.000 | 64.94 | 738018.62 | 2053999.50 | 0/43/5.812 | 0/0/0.000 | 1.00030020 |
| 63 - 64 | 270/0/0.000 | 45.06 | 737953.69 | 2053999.50 | 0/43/5.107 | -0/0/0.000 | 1.00029990 |
| 64 - 65 | 270/0/21.224 | 1214.81 | 737908.62 | 2053999.50 | 0/43/4.618 | 0/0/0.000 | 1.00029620 |
| 65 - 66 | 270/0/37.068 | 695.56 | 736693.80 | 2053999.62 | 0/42/51.434 | 0/0/0.000 | 1.00029060 |
| 66 - 67 | 270/0/44.506 | 579.31 | 735998.25 | 2053999.75 | 0/42/43.885 | 0/0/0.000 | 1.00028690 |
| 67 - 68 | 270/0/0.000 | 64 | 735418.94 | 2053999.87 | 0/42/37.598 | 0/0/0.000 | 1.00028500 |
| 68 - 69 | 270/0/0.000 | 27.19 | 735354.94 | 2053999.87 | 0/42/36.903 | 0/0/0.000 | 1.00028470 |
| 69 - 70 | 270/0/33.098 | 779 | 735327.75 | 2053999.88 | 0/42/36.608 | 0/0/0.000 | 1.00028240 |
| 70 - 71 | 270/0/0.000 | 48.75 | 734548.75 | 2054000.00 | 0/42/28.154 | -0/0/0.000 | 1.00028000 |
| 71 - 72 | 0/0/0.000 | 1757.27 | 734500.00 | 2054000.00 | 0/42/27.625 | 0/0/1.051 | 1 .00027990 |
| 72 - 73 | 0/0/0.000 | 686.50 | 734500.00 | 2055757.27 | 0/42/29.962 | 0/0/0.410 | 1.00027990 |
| 73 - 74 | 0/0/0.000 | 2670.97 | 734500.00 | 2056443.78 | 0/42/30.875 | 0/0/1.597 | 1 .00027990 |
| 74 - 75 | 0/0/0.000 | 61.17 | 734500.00 | 2059114.75 | 0/42/34.428 | 0/0/0.036 | 1.00027990 |
| 75 - 76 | 0/0/0.000 | 2581.58 | 734500.00 | 2059175.92 | 0/42/34.510 | 0/0/1.544 | 1.00027990 |
| 76 - 77 | 0/0/0.000 | 185.28 | 734500.00 | 2061757.50 | 0/42/37.945 | 0/0/0.110 | 1.00027990 |
| 77 - 78 | 0/0/0.000 | 94.98 | 734500.00 | 2061942.78 | 0/42/38.192 | 0/0/0.056 | 1 .00027990 |
| 78 - 1 | 0/0/0.000 | 662.25 | 734500.00 | 2062037.75 | 0/42/38.318 | 0/0/0.395 | 1.00027990 |

***Artículo 6°.***- La actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029, determina:

I. Los objetivos a que estarán orientadas las acciones de planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en la Ciudad de Escárcega.

II. Las políticas y normas de ordenamiento ecológico y urbano que orientarán, encausarán y regularán las tareas de programación y ejercicio de la inversión en materia de desarrollo urbano de las dependencias y entidades de la administración Pública.

III. Las características de la Estructura Urbana en términos de su funcionamiento integral como centro estratégico microregional, sujeta a políticas de consolidación, su organización en barrios, el sistema de centros y subcentros de servicios, la estructura vial, los sistemas de agua potable y drenaje y de disposición de desechos sólidos.

IV. La zonificación primaria en donde se declaran las zonas urbanizadas, de reserva territorial para el crecimiento urbano y los espacios destinados a la conservación del equilibrio ecológico.

V. La zonificación secundaria en donde se declaran los usos y destinos del suelo a que podrán dedicarse las áreas y predios de la ciudad de Escárcega y se establecen las normas que regulan los usos permitidos, condicionados y prohibidos del suelo y las densidades e intensidades de construcción.

VI. Las etapas y estrategia para la ocupación del territorio.

VII. Los programas operativos a cuya ejecución prioritaria deberán abocarse las autoridades del Estado y del Municipio en sus respectivas esferas de competencia.

VIII. La instrumentación jurídica, administrativa, económica y financiera, para la coordinación y concertación de las acciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, entre el H. Ayuntamiento de Escárcega con el Gobierno del Estado y la Federación así como con los sectores social y privado, y para la participación de la comunidad.

***Artículo 7°.-*** La actualización del Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega 2004-2029, tiene por objeto lograr el desarrollo equilibrado e integral de las actividades económicas y urbanas en el territorio de la ciudad de Escárcega, por medio de la definición de una estructura urbana que las integre; que prevea y encauce su futuro crecimiento hacia las zonas mas aptas para cada una de ellas, que ordene y consolide el área urbana actual y que preserve y mejore su patrimonio tradicional y el medio ambiente natural. De este objetivo general antes mencionado se desprenden los siguientes objetivos particulares:

I. Delimitar la zona urbana y urbanizable, para evitar el surgimiento de asentamientos irregulares, reubicando a la población que se asienta en zonas no aptas e inadecuadas para el desarrollo y vigilando los límites de las zonas no urbanizables.
II. Constituir reservas para fines urbanos, en particular para vivienda de interés social.
III. Regularizar los asentamientos humanos en las zonas donde sea adecuado consolidar el crecimiento urbano, y recuperables los costos de introducción de servicios e infraestructura.
IV. Definir los requerimientos de suelo para equipamiento urbano y los requisitos que deberán cumplir las donaciones, para garantizar la creación de centros y subcentros de servicios.
V. Establecer las normas de zonificación y uso de suelo que regulen la intensidad y tipos de usos y destinos en las zonas del centro de población.
VI. Gestionar un sistema integral de agua potable previendo la demanda de los próximos 25 años.
VII. Definir y crear el sistema de vialidad y transporte constituyendo el derecho de vía para la vialidad primaria y secundaria, para garantizar la continuidad en los fraccionamientos y colonias nuevas.
VIII. Participar institucionalmente en el mercado de la vivienda realizando programas para trabadores no asalariados y sin acceso a los institucionales.
IX. Establecer las bases para mantener actualizado el catastro y los impuestos prediales de manera que el ayuntamiento pueda recuperar la plusvalía que genere la obra pública y disponga de los recursos necesarios para ordenar y regular el crecimiento urbano.

***Artículo 8°.-*** El cumplimiento de los objetivos de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029, se realizará conforme a las políticas y estrategia señaladas en el mismo y las que deriven de su aplicación.

***Artículo 9°.-*** Para alcanzar los objetivos previstos de acuerdo con las políticas señaladas en la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029, se promoverán y ejecutarán los programas siguientes:

Programa 01 de Planeación del desarrollo urbano.
Programa 02 de suelo para uso urbano.
Programa 03 de infraestructura.
Programa 04 de vivienda.
Programa 05 de Vialidad y Transporte.
Programa 06 de equipamiento urbano.
Programa 07 de Prevención y control de la contaminación.
Programa 08 de mitigación de riesgos y vulnerabilidad.
Programa 09 de imagen urbana.
Programa 10 de Participación social.
Programa 11 de Administración urbana.

***Artículo 10°.***- El Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Escárcega promoverán en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche la compatibilidad y congruencia de las acciones e inversiones públicas que en materia de desarrollo urbano se programen para la ciudad de Escárcega, con los objetivos, políticas y estrategia contenidos en la actualización del Programa objeto del presente decreto.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

***Declaratoria de usos, destinos y reservas del suelo***

***Artículo 11°.***- Conforme lo establece la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, se declara la siguiente zonificación primaria del territorio del centro de población de Escárcega, la que se presenta en el plano E01_Zonificación Primaria, que se anexa:

**I.- Zona urbanizada o área urbana actual.**
Esta zona ocupa 1,254.44 hectáreas, 16.77% del polígono de centro de población, incluye las áreas urbanizadas, las áreas ocupadas con vivienda o cualquier otro uso urbano aunque carezcan parcial o totalmente de infraestructura y las áreas que se encuentran en proceso de urbanización, ya sea en proyecto o construcción, aunque no se encuentren habitadas.

**II.- Reservas territoriales para el futuro crecimiento.**
Esta zona ocupa 542.24 hectáreas, 7.25% del polígono de centro de población, y corresponden a las áreas susceptibles de urbanizar, se localizan en las partes norte y suroeste del área urbana actual.

**III.- Área de preservación ecológica.** Esta área ocupa 5,685.35 hectáreas, 75.98% del polígono de centro de población, y se localiza alrededor de las áreas urbanizadas y urbanizables.

***Artículo 12°.***- Para efecto de determinar los usos y destinos a que podrán dedicarse las áreas y predios de la zona urbanizada y de reservas territoriales se declara la siguiente zonificación secundaria, la cual se expresa en el plano E02.- Estrategia de desarrollo físico, que se anexa:

**I.- USOS.**

a.- Zona de habitación.
Estas zonas ocupan 1,038.17 hectáreas, 13.88% del total del polígono del centro de población y en ella se pueden alojar alrededor de 56,262 habitantes. Las zonas habitacionales se clasifican por su rango de densidad en: baja, media, alta y baja tradicional.

De acuerdo con lo anterior, en Escárcega se tendrán los siguientes tipos de zonas habitacionales:

H1T. Zona habitacional tradicional de baja densidad. Hasta 13.33 Viv/ha, 7.71% del total del polígono del centro de población
H1. Zona habitacional de baja densidad. Hasta 4 Viv/ha, 1.93% del total del polígono del centro de población.
H2. Zona habitacional de media densidad. Hasta 7 viv/has; 2.18% del total del polígono del centro de población.
H3. Zona habitacional de alta densidad. Hasta 40 Viv/has; 2.06% del total del polígono del centro de población.

b.- Zonas comerciales y de servicio.
La operación de las zonas comerciales es parte integrante del sistema de centros y subcentros de servicios en donde se mezclan el comercio, el equipamiento y los servicios, tanto públicos como privados. Las zonas que integran el sistema ocuparán 328.04 hectáreas, que representan el 4.37% del total del polígono del centro de población y son los siguientes:

C5. Calle comercial. 0.48% del total del polígono del centro de población.
SC. Servicios carreteros, 0.69%.
ST. Servicios turísticos, 0.03%
C6 Corredor urbano, 0.49%
CU Centro urbano tradicional, 0.13%
SU Subcentro urbano, o.26%
CB Centro de barrio, 0.14%
E Equipamiento, 2.15%

c.- Zonas industriales.

Estas zonas ocuparán 153.69 hectáreas, 2.06% del total del polígono del centro de población., y han sido subdivididas en los dos tipos siguientes:

I. Zona de industria, bodegas y talleres. 138.92 hectáreas. 1.86%
AI. Agroindustria 14.77 hectáreas, 0.20%

**II.- DESTINOS**

a.- Infraestructura.

Estas zonas ocuparan 15.41 hectáreas, 0.20% del total del polígono del centro de población y es ocupada por:

EL Infraestructura eléctrica, 15.24 hectáreas, 0.20% del total del polígono del centro de población.
IH Infraestructura Hidráulica, 0.17 hectáreas, 0.00% del total del polígono del centro de población.

b.- Vialidad.

La vialidad primaria, principal, secundaria y local ocupa 240 hectáreas, 3.21% del total del polígono del centro de población, distribuidas de la siguiente manera: Vialidad primaria 58.11 hectáreas, 0.78% del total; Vialidad secundaria 41.32 hectáreas, o.55% del total; Vialidad 140.66 hectáreas, 1.88 % del del total del polígono del centro de población.

Adicionalmente existen 13.25 hectáreas correspondientes al derecho de vía del ferrocarril (VF) que representan el 0.18% del total del polígono del centro de población.

***Artículo 13°.***- Las normas que regularán de manera general la intensidad de uso de suelo se refieren a los usos permitidos en cada zona, la densidad, el coeficiente máximo de utilización del suelo, el coeficiente máximo de ocupación del suelo, la superficie mínima de terreno por vivienda, el lote mínimo y la altura máxima de las construcciones, y están contenidas en la tabla: Usos Permitidos y Prohibidos en la zonificación secundaria; y en la Tabla: Normas que regulan la densidad y la intensidad de uso del suelo Estas normas se precisarán para cada lote en los programas parciales respectivos.

Tabla.- USOS PERMITIDOS y PROHIBIDOS, EN LA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA.

| USO | H1T | H1 | H2 | H3 | CU | SU | CB | E | C5 | C6 | SC | ST | I | AI | AC | AP | AD | A V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HABITACIONAL.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivienda densidad baja | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vivienda densidad media | O | X | O | X | O | O | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vivienda densidad alta | O | X | X | O | X | O | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vivienda tipo campestre | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X |
| **COMERCIAL.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Abastos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Central de abastos | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bodegas de maquinaria de vehículos y madererías. | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Depósitos de gas y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | X | X | X | X | |
| Depósitos de hielo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Gasolinerías | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | X | |
| - Tiendas de productos básicos y de especialidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




-Asistencia social
Asilos de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia.
-Asistencia animal.
Veterinarias y tiendas de animales.
Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios.
-Educación elemental.
Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños atípicos.
Escuelas primarias.
-Educación media superior, e instituciones científicas.
Academias de danza, belleza, artes plásticas, contabilidad, computación e idiomas.
Escuelas secundarias y secundarias técnicas.
Escuelas preparatorias, institutos técnicos, centros de capacitación, conalep, universidades y escuelas normales.
-Exhibiciones
Galerías de arte, museos, centros de exposiciones temporales y al aire libre.
-Centros de información.
Bibliotecas.
Centros de consulta por internet.
-Instituciones religiosas.
Templos y lugares para culto.
Instituciones religiosas, seminarios y conventos.
-Alimentos y bebidas.
Cafés, fondas y restaurantes.
Centros nocturnos, discotecas y billares.
Cantinas, bares, cervecerías, video bares.
-Entretenimiento.
Auditorios, teatros y salas de conciertos.
Centros de convenciones y cines.
-Recreación social.
Centros comunitarios, culturales y salones para fiestas infantiles.
Clubes de golf y pista de equitación.
Clubes sociales y salones para banquetes.
Deportes y recreación
Lienzos charros y clubes campestres.
Centros deportivos.
Estadios, arenas taurinas y campos de tiro.
Ciclopistas, pistas de carrera y caminata.
-Hoteles y moteles
Albergues (cuatrocientas camas por hectárea)
Turística hotelero baja densidad (15 cuartos por hectárea o 45 villas por hectárea.




TABLA.- NORMAS QUE REGULAN LA DENSIDAD Y LA INTENSIDAD DE USO DEL SUELO.

| | UNIDAD | H1T | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. NORMAS DE DENSIDAD. | | | | | | | | |
| Neta mínima. | Viv./Ha. | 32 | 32 | 51 | 51 | N.P. | N.P. | N.P. |
| Neta máxima. | Viv./Ha. | 37 | 37 | 56 | 56 | N.P. | N.P. | N.P. |
| Vecinal mínima | Viv./Ha. | 20 | 20 | 36 | 36 | N.P. | N.P. | N.P. |
| Vecinal máxima. | Viv./Ha. | 24 | 24 | 40 | 40 | N.P. | N.P. | N.P. |
| M2T. vendible/ Viv. mínimo. | -- | 200 | 200 | 120 | 120 | N.P. | N.P. | N.P. |
| M2T. vendible/Viv. máximo. | -- | 300 | 300 | 199 | 199 | N.P. | N.P. | N.P. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.- LOTIFICACIÓN. | | | | | | | | |
| Lote tipo. | M2 | -- | -- | 128 | 128 | -- | -- | -- |
| Lote mínimo. | M2 | 200 | 200 | 120 | 120 | -- | -- | -- |
| Frente mínimo. | M. L. | 10 | 10 | 8 | 8 | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | |
| III.- RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN. | | | | | | | | |
| Área libre en planta baja. | % Sup. lote. | 40 | 40 | 40 | | 50 | 50 | 50 |
| Superficie máxima construida. | No. veces el área del lote | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1.5 |
| Al frente. | M. | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Al fondo | M. | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| A un lado. | M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Altura máxima. | M. | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| Altura máxima. | Pisos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

***Artículo 14°***.- Los Planos y tablas oficiales referidos en los artículos 11°, 12° y 13° se tienen por reproducidos, forman parte de este decreto y se encuentran debidamente certificados por el Ejecutivo a mi cargo y por el H. Ayuntamiento de Escárcega para los efectos de este Programa y sus declaratorias.

***Artículo 15°***.- Una vez que este programa se haya publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad en los términos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, será obligatorio para los particulares y para las autoridades.

Todas las acciones relativas al proceso de planeación, programación y presupuestación en materia urbana; a la ejecución de las obras de construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición; los actos de fusión, subdivisión, lotificación y fraccionamiento; y aquellas tendientes a dar uso y destinos al suelo; así como en lo general cualquier acto relativo al desarrollo urbano del Centro de Población se ajustarán a la actualización del Programa y a las disposiciones legales aplicables.

## CAPÍTULO TERCERO

### *Aplicación del Programa*

***Artículo 16°***.- El H. Ayuntamiento de Escárcega, y las autoridades Estatales, vigilarán y coordinarán la ejecución y evaluación de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029.

***Artículo 17°***.- El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega ayudará y coadyuvará con las autoridades competentes en la evaluación de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega 2004-2029.

***Artículo 18°***.- Las atribuciones que en materia de desarrollo urbano tiene el Estado, deberán ser ejercidas de manera concurrente por las autoridades del municipio de Escárcega, del Estado y de la Federación en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

***Artículo 19°***.- Ninguna dependencia podrá extender autorizaciones, permisos, constancias o licencias sobre cualquier acto, ya sea para fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, condominios, conjuntos habitacionales, obras y demás, sobre los inmuebles que rige este Programa y sus declaratorias sin la presentación previa de la licencia de uso o destino correspondiente o en contravención a esta.

***Artículo 20°.***- El H. Ayuntamiento de Escárcega y las dependencias y entidades competentes del Gobierno del Estado prestarán la asistencia técnica y asesoría necesaria a la población en general para el mejor aprovechamiento de las áreas que comprende la actualización del Programa.

**CAPÍTULO CUARTO**
**De las sanciones**

***Artículo 21°.***- Los solicitantes de autorizaciones y licencias para fraccionamiento, de cualquier otra forma de urbanización y ocupación de construcciones obras y demás acciones, deberán ajustarse a lo dispuesto por las leyes aplicables, en lo establecido en este Decreto, en las disposiciones administrativas que con fundamento en éstos dicten las autoridades competentes y a lo estipulado en los respectivos convenios y contratos celebrados con cualesquiera de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento y del Gobierno del Estado. En caso contrario se harán acreedores a las sanciones que para cada situación establezcan los mismos ordenamientos y convenios.

***Artículo 22°.***- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con la utilización y aprovechamiento de áreas y predios ubicados en el ámbito de aplicación de la actualización del Programa a que se refiere el artículo 5°, deberán contener las cláusulas relativas a su aprovechamiento conforme a las normas de este decreto.

Serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que contravengan las declaratorias de usos, destinos y reservas del suelo fijados por este decreto.

***Artículo 23°.***- Las autoridades que expidan permisos o autorizaciones de construcción de obras a ejecutarse en el centro de población deberán ajustarse a lo previsto en el Programa.

***Artículo 24°.***- En caso de urbanizaciones, instalaciones, construcciones y obras públicas o privadas que pueden causar daños o de infracciones a lo dispuesto en el presente decreto, se aplicarán las medidas de seguridad y las sanciones previstas en el capítulo II, "De las medidas de seguridad y de las sanciones" de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, en lo conducente.

En caso de que se expidan licencias o autorizaciones contraviniendo este y los demás ordenamientos relativos aplicables, serán nulas o no producirán efecto jurídico alguno. Los funcionarios responsables serán sancionados conforme lo establece la ley mencionada en el artículo anterior y demás ordenamientos aplicables.

***TRANSITORIOS***

***Artículo 1°.***- Las disposiciones de este decreto entrarán en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en dos diarios de mayor circulación.

***Artículo 2°.***- El presente decreto deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, conjuntamente con una versión abreviada y esta última en dos diarios de mayor circulación de la entidad.

***Artículo 3°.***- Inscríbase este decreto en el Registro Público de la Propiedad para los efectos del artículo 26 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche a los __ días del mes de _____ del Dos mil seis. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO. _____.- RUBRICAS.

**V. A.3. Fuentes de ingresos tradicionales.**

La diversidad en las acciones que se realizarán en el marco de la actualización del Programa Director Urbano implica diversidad en el origen de los recursos que se aplicarán. En síntesis, es posible señalar que los recursos a emplear serán los propios del H. Ayuntamiento de Escárcega, empréstitos de la banca de desarrollo y recursos presupuestales de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y de la Federación, que se canalizarán a Escárcega por medio de los convenios de desarrollo o bien por medio del ejercicio presupuestal.

El H. Ayuntamiento financiará con sus recursos la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y alumbrado público; la adquisición de derechos de vía para la vialidad primaria, la pavimentación de calles y su mantenimiento, la adquisición de suelo para el equipamiento de su responsabilidad, así como la construcción, operación y su mantenimiento del mismo. En relación con el equipamiento destaca la inversión conjunta qye realizarán el H. Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para la construcción del Hospital.

Las entidades y organismos del Gobierno del Estado de Campeche participarán mediante el ejercicio de los recursos para obras de infraestructura y equipamiento y principalmente realizando inversiones directas en la construcción de vialidades primarias y equipamiento especializado, así como en constitución y urbanización de la reserva territorial patrimonial y en programas de vivienda.

Inversiones financiadas con recursos presupuestales de las Entidades y Organismos de la Administración Pública Federal. En estos recursos es necesario distinguir los que se realizan por medio del Convenio Único de Desarrollo, los cuales se destinan a inversiones que administra directamente el Gobierno Estatal, el cual, junto con el Ayuntamiento y los sectores social y privado, también procuran aportaciones para el financiamiento de estas inversiones;

y los que se realizan por medio del presupuesto normal de las entidades de organismos del Sector Público Federal.

De acuerdo con lo anterior, el financiamiento signado a través de los convenios de desarrollo se destinará fundamentalmente a la dotación de infraestructura de agua potable, alcantarillado y equipamiento urbano.

Las principales inversiones que se ejecutarán vía presupuesto normal son: la construcción de las líneas eléctricas de baja tensión a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, el equipamiento de escuelas de nivel superior por la Secretaría de Educación Pública.

En la realización de las acciones del Programa, tiene particular importancia el financiamiento proveniente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y de los fondos instituidos en él, en particular para la ampliación del sistema de agua potable y la dotación de alcantarillado, así como para la urbanización y realización de programas de lotes con servicios y vivienda progresiva. Otra fuente importante de recursos para el programa la constituyen los fondos para el financiamiento de la vivienda de interés social, FONHAPO.

Para lograr la adecuada articulación de la instancia municipal con las dependencias y organismos del gobierno municipal, estatal y federal, para la instrumentación de las acciones propuestas así como de los proyectos detonadores definidos por los correspondientes programas, el principal instrumento será el acuerdo de coordinación.

Para determinar conjuntamente las acciones a realizar dentro de las áreas susceptibles de utilizar, de acuerdo a la estrategia definida en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, al interior del Municipio deberá haber coordinación entre la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y las instancias involucradas en el desarrollo urbano; entre otras;

- La Dirección de Servicios Públicos
- La Dirección de Transporte Urbano
- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Para el desarrollo, difusión e implementación de los proyectos detonadores, con;

- La Dirección de Turismo y Cultura
- La Dirección de Desarrollo Social
- La Dirección de Comunicación Social

Para la Coordinación y concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado en materia de desarrollo urbano con:

- El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

Para la adquisición de recursos financieros con

- El Comité para la Planeación de Desarrollo Municipal COPLADEMUN. Es el espacio institucional donde se lleva a cabo la coordinación y negociación intergubernamental de todas las acciones que en materia de desarrollo urbano realiza la administración pública municipal.

Con el Gobierno del Estado de Campeche en materia de planeación urbana con;

- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones
- Secretaría de Ecología
- Instituto de Vivienda de Campeche

Para el desarrollo, difusión e implementación de los proyectos detonadores con;

- Secretaría de Desarrollo Rural
- Secretaría de Fomento Industrial y de Comercio
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Ecología
- Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Por lo que respecta al Gobierno Federal con;

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
- Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
- INFONAVIT

De acuerdo con la naturaleza de las instituciones, se podrán implementar estos acuerdos entre los distintos sectores y órdenes de gobierno, que permitan la realización de acciones integrales y/o complementarias

En relación con el sector social y privado:

- Con los propietarios inmobiliarios, comerciantes y hoteleros para el desarrollo de la Zona de servicios carreteros y el parador turístico.

- Con el sector empresarial para el fortalecimiento de las actividades económicas (industria, comercio, servicios y turismo) en la Ciudad de Escárcega.

- Con la sociedad civil para el desarrollo de obras de beneficio común (reposición y/o mejoramiento de mobiliario urbano, forestación de áreas verdes, construcción de obras de infraestructura pequeñas etc.).

### V. A.4. Fuentes de financiamiento alternativas.

Este apartado busca incorporar las aspectos financieros a la instrumentación de la actualización del Programa Director Urbano de la Ciudad de Escárcega. En él se establecerán los instrumentos financieros y sus mecanismos, las fuentes de financiamiento y las instancias que pueden apoyar al municipio para la construcción y elaboración de los proyectos y acciones establecidos en el Programa.

Existen dos fuentes principales de financiamiento la pública y la privada; la primera se conforma por los ingresos que recibe el municipio a través del ramo 33, mediante el cual se asignan recursos a las entidades federativas para abatir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por medio de estos ingresos el H. Ayuntamiento apoyará la ampliación de las redes de infraestructura existente, mejorará las condiciones de urbanización y la calidad de la vivienda.

Sin embargo, el financiamiento del gasto público municipal siempre ha estado limitado por el sistema tributario federal, de manera tal, que este tipo de ingresos no es suficiente para llevar acabo el total de las acciones requiriendo otros tipos de financiamiento apoyándose en la banca de desarrollo (Banobras) que puede financiar obras y acciones como: adquisición, regulación y lotes con servicios; infraestructura urbana como introducción de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, instalación de plantas de tratamiento, vialidad, guarniciones y banquetas, electrificación, alumbrado público y acciones de mejoramiento de la imagen urbana; infraestructura regional como telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos aéreos y marítimos; equipamientos como educación, rastros, centrales de abasto, central de transportes, áreas verdes, plazas, parques y jardines, mobiliario urbano.

Las fuentes de financiamiento privado obtienen sus recursos principalmente de la banca privada, en el caso de la ciudad de Escárcega el financiamiento privado estará enfocado principalmente a promover y fortalecer las actividades agroindustriales, turísticas y recreativas en la ciudad de Escárcega, así como a desarrollos inmobiliarios y turísticos.

**Banco de Comercio Exterior**

Es un instrumento del Gobierno Mexicano enfocado a incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, primordialmente las pequeñas y medianas, empresas en el ramo turístico, industrial, pesquero, agropecuario, manufacturero etc. vinculadas directa e indirectamente con la exportación. Esta instancia otorga un apoyo integral a través de servicios de calidad en capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento.

Es una alternativa de crédito ágil y rápida para la adquisición de maquinaria y equipo en apoyo a los pequeños y medianos empresarios que buscan incrementar su capacidad de producción y participación en el comercio exterior, de forma tal que obtengan financiamiento oportuno.

Bancomex otorga financiamiento para:

- Desarrollo de proveedores de empresas exportadoras
- Desarrolladores de naves industriales de arrendamiento o y/o venta
- Apoyo para la adquisición o arrendamiento a largo plazo de naves industriales
- Financiamiento para el Ciclo Productivo
- Para ventas de exportación
- Proyectos de Inversión adquisición de unidades de equipo de importación
- Importación de productos básicos

Nacional Financiera

Esta institución otorga financiamientos para el fomento y desarrollo de las empresas, de manera preferente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente, realiza su actuación de fomento al desarrollo de los mercados financieros, además de cumplir con sus funciones como agente financiero del Gobierno Federal y como fiduciario.

La estrategia general antes planteada sostiene como eje principal el fortalecimiento de las actividades económicas de la ciudad, de tal manera que a partir de esta estrategia se articulen y aterricen las estrategias sectoriales y por tanto coadyuven a la concreción de los proyectos detonadores.

Bajo esta visión es necesario nombrar los diferentes mecanismos de financiamiento que pueden apoyar a las actividades económicas.

*Fondo Estatal del Fomento Industrial del Estado de Campeche (FEFICAM).*

Este fideicomiso esta constituido por Nacional Financiera, SNC y el Gobierno del Estado de Campeche, proporciona financiamiento para el desarrollo de las actividades productivas de la micro y pequeña empresa.

El Fondo actualmente opera tres programas crediticios:

- Programa de Fomento Artesanal.- Promueve el desarrollo de la actividad artesanal
- Programa Microempresarial.- Fortalece las actividades productivas del estado mediante el otorgamiento de apoyos financieros con tasas preferenciales
- Programa Buenaventura. Es un programa de microfinanciamiento que busca la generación del autoempleo y fomento del ahorro en zonas marginadas

Tipos de Créditos que otorga el FEFICAM

- Refaccionario: Para la adquisición de activos fijos, maquinaria y equipo, equipo de transporte, naves industriales, locales comerciales, construcción, remodelación y ampliación.
- Habilitación o Avío: Para capital de trabajo (adquisición de materias primas, mercancías) y para pago de sueldos y salarios.

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES)

FONAES ofrece a las empresas del sector artesanal, forestal, pecuario, pesquero, agrícola, microempresarial y cajas solidarias apoyo para la comercialización, asistencia técnica, capacitación, elaboración de estudios, compra de insumos y bienes de capital.

*Fideicomisos.*

La conformación de este instrumento de financiamiento resulta una forma eficiente y con una operación idónea para asegurar que los fondos serán utilizados con el único fin por el que se crea esta figura. Se constituyen a partir de la aportación de los sectores público, privado y/o social de bienes de capital, tales como inmuebles, financiamiento y equipos para la ejecución de acciones de desarrollo urbano.

De esta manera, los fideicomisos se constituyen como figuras jurídicas destinadas al seguimiento y ejecución de los proyectos, acciones y obras de rehabilitación, construcción, remodelación, reciclamiento y estímulo a fin de cumplir los objetivos del presente programa.

*Figuras Asociativas*

Todas aquellas que estén previstas por las leyes, y que respondan a las previsiones establecidas en el sistema de actuación que se haya seleccionado para cada proyecto, podrían ser las siguientes:

*Comité ejecutivo de obra y financiamiento.*

Figura utilizable en un sistema de cooperación en el que participen los sectores público, social y privado en obras a corto plazo, que no requieran de la creación de un capital, que no comprometan bienes muebles o inmuebles como aportación a capital y que no requiera de protocolización para constituirse como sociedad, cuya vigencia se extingue a la conclusión de la obra pactada y que pueda ser sancionada, coordinada y supervisada por la autoridad competente.

**V. A.5. Instrumentos necesarios adicionales.**

En este apartado se planteas el conjunto de acciones que el H. Ayuntamiento de Escárcega deberá gestionar, coordinar y convenir a fin de que la estrategia de desarrollo físico pueda concretarse.

**V. A.5.a. Reestructuración del sistema de centros urbanos comercial, administrativo y de servicios.**

La operación de la estrategia urbana del área del centro urbano tradicional requiere de una serie de instrumentos técnicos, jurídicos, administrativos y de inducción.

**Instrumentos técnicos.**

Los instrumentos técnicos se refieren a los distintos planes, programas y proyectos que se requerirán para la concreción de las acciones, entre los más importantes se citan:

*Programas y proyectos para la transformación del Centro Urbano tradicional en un Centro Cultural y la consolidación de un Subcentro Urbano Comercial y de Servicios en el entronque de las vías primarias, para servir a las colonias alejadas del centro.*

A través de este programa se propone que el tradicional centro de la ciudad de Escárcega se consolide como un centro de servicios culturales y turísticos para la ciudad, debido a las limitantes que le imponen su entorno natural y la infraestructura de comunicaciones regionales que restringen su expansión.

Elaborar un estudio de factibilidad de suelo para el asentamiento de un subcentrocentro urbano, considerándolo dentro del área de reservas para el crecimiento de la población. Fomentar y apoyar proyectos para su creación, su infraestructura y consolidación con el fin de resolver las necesidades de un crecimiento equilibrado para la ciudad de Escárcega.

*Programa de implementación de un Museo Local.*

El programa cultural tiene como objetivo inducir a la comunidad hacia el fortalecimiento de una identidad a través de inmuebles educativos y culturales. Debido a las normas y condiciones que requiere Escárcega como centro estratégico micro regional se propone establecer un Museo Local en el inmueble donde se ubicaba el Palacio Municipal.

*Programa de construcción de un nuevo Edificio para la Administración Pública Municipal en el subcentro Urbano Comercial y de Servicios.*

Realizar un estudio de factibilidad para la ubicación de un edificio para la administración Pública Municipal dentro del área de reserva para crecimiento urbano, de modo que este elemento sea el detonador del nuevo subcentro urbano comercial y de servicios.

*Programa de vialidad y transporte*

El programa de vialidad y transporte para la ciudad de Escárcega deberá plantear los lineamientos normativos para resolver en el corto plazo la problemática de la falta de una estructura vial integradora de los sistemas de equipamiento urbano y resolver la problemática de aglomeración vial sobre las principales arterias de la ciudad.

*Programa de asesoría técnica de promoción y gestión*

Como un programa permanente de la instancia municipal responsable del Centro Urbano Tradicional, se ofrecerá asesoría a los propietarios, inquilinos, e inversionistas para el diseño de anteproyectos de rehabilitación, restauración o construcción nueva analizando su factibilidad técnica o financiera.

**Instrumentos jurídicos.**

*Formulación de reglamentos.*

De imagen urbana, el cual deberá incorporar lo referente a anuncios, iluminación, reforestación y áreas verdes, nomenclatura, mobiliario urbano, etc.

*Reglamento de estacionamientos*

Tiene por objeto prever la organización de un sistema de estacionamientos en el centro urbano, estableciendo la normatividad en cuanto a requerimientos de acuerdo a los uso previstos, los lineamientos para la dotación de estacionamientos, tipos, tarifas, horarios, etc.

*Reglamento de utilización del espacio público*

La promoción para la realización de actividades culturales, recreativas y artísticas en las calles, y plazas del centro urbano requiere de un instrumento regulador tanto de las propias actividades como del mobiliario y las instalaciones permitidas

**Instrumentos administrativos.**

- *Convenios de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social:*

  - Con universidades e instituciones académicas y el sector empresarial con el objeto de garantizar la vinculación escuela empresa de tal manera que se disponga de asesoría en procesos productivos y capacitación al persona tanto laboral como gerencial.

  - Con universidades e instituciones académicas, con el fin de impulsar programas educativos y que realicen estudios urbanos, sociales y económicos que apoyen las labores de regeneración propuesta

**Instrumentos de inducción.**

- *Incentivos fiscales*

El sector público tiene la responsabilidad y posibilidad de crear las condiciones necesarias para favorecer la participación de los demás actores sociales. Una forma de hacerlo es a través de un marco normativo que ofrezca certidumbre para las inserciones y el uso de recursos públicos –fiscales para apoyarlas reconociendo que es responsabilidad pública la conservación de las áreas patrimoniales.

La propuesta de estímulos fiscales a la inversión pública, privada y social tiene como objetivo la articulación entre la política territorial y la tributaria dando lugar a un proceso de revalorización inmobiliaria, inhibir los usos del suelo inadecuado, por el deterioro que implique para los inmuebles y para la sociedad, incentivar el mantenimiento inmobiliario necesario a los inmuebles patrimoniales, facilitar el acceso la reposición y mejoramiento de vivienda, estimular las actividades económicas compatibles con el entorno urbano del Centro Tradicional y aprovechar de manera racional el patrimonio construido.

*Reducción o exención en el pago de impuestos y derechos.*

A fin de promover la rehabilitación, mejoramiento y conservación de inmuebles antiguos en el centro urbano tradicional, se propone:

- Exención de impuesto sobre la Renta por ingreso de enajenación de inmuebles.
- Exención del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
- Exención de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
- Exención de pago por contribución de mejoras para los propietarios de los inmuebles que se identifiquen de valor histórico para la ciudad de Escárcega.
- Exención del pago de los derechos por expedición de licencias de construcción, o fusión de predios.

*Facilitación de trámites.*

En el entendido que el H. Ayuntamiento de Escárcega y demás instancias del sector público involucradas son promotores del desarrollo económico, social y urbano de la ciudad, deberán fungir como facilitadores en la concreción de los proyectos, mediante la simplificación agilización de trámites, y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

**V. A.5.b. Corredor para la prestación de servicios turístico y de carretera.**

Los instrumentos que posibilitarán el desarrollo de las actividades turísticas y comerciales consisten básicamente en la definición de los elementos normativos, jurídicos y administrativos que establezcan el marco bajo el cual se realicen las acciones que implica el desarrollo de ésta zona, y que fomenten su desarrollo.

INSTRUMENTOS TÉCNICOS.

Se requiere de una serie de estudios para cuantificar el volumen y el tipo de la demanda de los vehículos de transporte de carga que atraviesan por la ciudad, entre otros. Estudio para determinar la intensidad y el sentido del flujo del transporte de carga que atraviesa a la ciudad.

Estudio para determinar el tipo de turismo que satisface sus necesidades en la ciudad de Escárcega a fin de determinar sus expectativas en cuanto a la calidad del servicio

**V. A.5.c. Mercado público.**

Para lograr la remodelación y reordenación comercial del Mercado Público José del Carmen González Salazar planteado como proyecto de desarrollo urbano en la ciudad de Escárcega, se requiere del apoyo de diversos tipos de instrumentos (técnicos, jurídicos, administrativos, y de inducción y fomento), los cuales integran la participación tanto de la iniciativa privada como del sector social y público.

*Proyecto de remodelación y reordenamiento de los locales comerciales del Mercado.*

Elaborar un estudio de factibilidad para determinar el tipo de giro y consecuente adecuación de los locales comerciales dentro del mercado para determinar las características de funcionalidad, con el fin de prever inconformidades y desorden entre los locatarios.

Modernizar y mejorar el Mercado a través de un proyecto de remodelación basado en el estudio de factibilidad de cambio de giro, que permita optimizar su servicio otorgando comodidad al usuario y de la resolución de problemas en el proceso de abastecimiento que se presenten durante las etapas de remodelación.

Convendrá plantear la estrategia tomando en consideración la intervención de los lineamientos normativos, el financiamiento y coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal; el sector privado y la ciudadanía involucrada.

*Programa parcial para el entorno urbano al mercado*

Este programa tiene como objetivo mejorar el rededor del mercado con el fin de contribuir con la imagen urbana, optimizando el sistema de abasto y la circulación vial; además, incluirá un proyecto de reordenamiento del transporte público y de mejoramiento de los espacios públicos, así como la intervención de proyectos de vialidad y señalamientos.

*Programa de asesoría técnica, promoción y gestión.*

El objetivo de este programa consiste en otorgar a los locatarios comerciantes e inversionistas asesoría en cuanto a los anteproyectos de remodelación y reubicación de los puestos mercantiles dentro del mercado como fuera de él, analizando sus factibilidades técnicas y financieras. Así como, la promoción de los proyectos de mejora para el mercado.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS.

- Reglamento de operación del mercado.
- En él se establecerán; usos, actividades, horarios, instalaciones, estacionamientos para proveedores, estacionamientos para usuarios, bases de taxis, bases de transporte público colectivo, etc.

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

- *Convenios de concertación y coordinación* entre los sectores público (Secretaría de fomento, industria y comercio, Secretaría de turismo y Ayuntamiento de la ciudad de Escárcega, entre otras), privado, social, transportistas, distribuidores y locatarios (considerando a estos últimos como parte de los sectores tanto social como privado).

INSTRUMENTOS DE INDUCCIÓN Y FOMENTO

- Incentivos para la remodelación del mercado.
- Incentivos para el mejoramiento del entorno urbano del mercado.

## V. A.5.d. Vialidad y transporte.

El seguimiento de las líneas estratégicas del presente programa y en particular de lo referente a la vialidad y el transporte, tanto local como regional requieren de una serie de instrumentos de tipo técnico, jurídico, administrativo, de inducción, fomento y financieros, que a continuación se enuncian:

INSTRUMENTOS TÉCNICOS

Los instrumentos técnicos se refieren a los planes, programas y proyectos que habrán de realizarse para la concreción de las acciones, entre éstos se destacan los siguientes:

- *Estudio Integral de vialidad y transporte*

El programa de vialidad y transporte para el centro de población de Escárcega deberá plantear los lineamientos normativos para resolver en el corto plazo la problemática vial y de transporte de la ciudad, que se agrava en el centro tradicional. El estudio deberá plantear el trazo de nuevas rutas de transporte, para complementar las dos existentes, además de la ampliación, consolidación y mejoramiento de las vías que así lo requieran.

*Programa de estacionamientos públicos en el área central de Escárcega*

En donde se analizarán los tiempos de rotación por cajón, enfatizando el área central de la ciudad, con el objeto de organizar y prever a mediano y largo plazos áreas destinadas a este uso, o bien normar los requerimientos de acuerdo a los usos de suelo, con el objeto de coadyuvar a la conservación del centro tradicional.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS

*Elaboración del Reglamento de estacionamientos*

Tiene por objeto prever la organización de un sistema de estacionamientos en el centro histórico, estableciendo la normatividad en cuanto a requerimientos de acuerdo a los uso previstos, los lineamientos para la dotación de estacionamientos, tipos, tarifas, horarios, etc.

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS

*Convenios de coordinación y concertación con los sectores público, privado y social*

Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; con las Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, Vialidad y Transporte, Desarrollo Social del Gobierno del Estado, con las organizaciones de transportista, y el sector privado, etc., a fin de concretar la realización de infraestructura y organizar y eficientar, el transporte público de pasajeros urbano y suburbano, mediante la participación tanto del gasto público, como del capital privado y social, así como de la coordinación entre las diferentes instancias que regulan el funcionamiento de éstos, para ofrecer un transporte público eficiente, seguro y cómodo para una ciudad competitiva.

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO

Para lograr que se lleven a cabo las estrategias en materia de vialidad y transporte se requieren de fórmulas de financiamiento que reconozcan la influencia de las redes de infraestructura vial, en la atención de los flujos regionales y locales con un nivel de servicio adecuado. Para lo cual se proponen las siguientes líneas de financiamiento.

*Convenios Bipartitos o Tripartitos.*

Estos consisten en promover la participación de los diferentes niveles de gobierno y de los sectores social y privado, así como de particulares a través de convenios en los que se

especifiquen claramente los recursos presupuéstales que se aportarán en efectivo o en especie como: maquinaria, materiales de la región, obra, o mano de obra.

*Convenio Único de Desarrollo*

Promueve los proyectos de construcción en el marco del convenio para concertar y conjuntar recursos presupuéstales federales y estatales de todos los sectores a fin de que sean aplicados prioritariamente en las obras que el Estado decida.

**V. A.5.e. Medio ambiente.**

La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una dimensión de sustentabilidad, demanda de importantes esfuerzos para coordinar las decisiones privadas con objetivos públicos. Esto puede lograrse a través de la utilización de una amplia gama de instrumentos que hacen disponibles la legislación y las instituciones vigentes, los cuales constituyen las herramientas fundamentales de actuación tanto del gobierno como de la sociedad. Las categorías de instrumentos reguladores para la gestión ambiental en el caso de la región de Escárcega serán a nivel regional.

A nivel regional los instrumentos son:

INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- *Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche (LEEPAEC), misma que establece el marco bajo el cual se dará el uso y aprovechamiento de las áreas naturales.*
- *Programa de ordenamiento Territorial Municipa.l*

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- *Convenios con instituciones científicas y educativas.*
  Para una retroalimentación de técnicas y experiencia en el campo del mejoramiento y aprovechamiento del medio natural.

INSTRUMENTOS TÉCNICOS

- *Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y/o Regional* orientado a definir las políticas y usos tendientes al ordenamiento del territorio de acuerdo a su capacidad de desarrollo.

- *Sistema de información geográfica.* El SIG es una herramienta sustantiva para el análisis del comportamiento ambiental tanto regional como urbano, previendo los impactos que generaran las obras a realizar.

- *Programas de manejo de áreas naturales protegidas.*

- *Programas de aprovechamiento y desarrollo* de las áreas acuícolas y pecuarias de acuerdo con su vocación natural, de acuerdo con los lineamientos que establece el Modelo de Ordenamiento Ecológico.

A nivel urbano los instrumentos son;

INSTRUMENTOS TÉCNICOS

- *Programa de manejo de las áreas ecológicas destinadas para la recreación.*

- *Manifestaciones de impacto ambiental para futuros proyectos turísticos y productivos.*

- *Programa de reciclamiento de residuos sólidos.* Por medio de campañas de difusión se concientizará a la población para el manejo y separación de los desechos sólidos. Instrumentos fiscales, económicos y financieros

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- *Incentivos fiscales.* Que induzcan a cambiar el comportamiento ambiental de los agentes económicos de la región (extractoras de materiales, maquiladoras, etc.) para que a través de la reducción de cargas impositivas se estimule el cuidado al ambiente y por ende el surgimiento de empresas "limpias".

- *Mecanismos de sanciones y cargas impositivas extras.* Para las empresas que no cumplan con las normatividades previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del Estado de Campeche.

## *V. B. SEGUIMIENTO DE ACCIONES.*

### V.B.1. Mecanismos de operación.

El proceso de planeación implica la fijación de objetivos, el desarrollo de políticas y el establecimiento de procedimientos programas y presupuestos para lograr un desarrollo equilibrado y es el H. Ayuntamiento el responsable de dirigir y controlar el Desarrollo Urbano, con el apoyo tanto de las instancias públicas como privadas.

En suma para la adecuada operación de la actualización del Programa Director Urbano, se requiere de agentes y órganos de gestión, así como con instrumentos precisos a través de los cuales se logren las metas establecidas. Tres importantes son: la capacidad de gestión de la instancia técnica responsable, es decir, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; la participación corresponsable de los sectores social y privado en la dotación de los satisfactores urbanos (infraestructura y servicios); la coordinación interinstitucional, y el fortalecimiento administrativo.

Uno de los principales problemas del incumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano es el desconocimiento de éstos por parte de la población y de los mismos ayuntamientos, así como de la carencia de personal especializado en la materia, lo que se traduce en incongruencias e incompatibilidades de uso, por el otorgamiento de licencias y permisos sin considerar lo previsto en los Programas.

Por todo esto se pretende lograr que los instrumentos técnicos que a continuación se describen sirvan como elementos de gestión, seguimiento y divulgación para el conocimiento y aplicación de la estrategia general del presente programa.

### V.B.1.a. Operación del Desarrollo Urbano.

#### *V.B.1.a.1.) Ventanilla Única.*

Con el objeto de mejorar las acciones en materia de simplificación administrativa, prestar a la ciudadanía un eficaz y eficiente servicio en la gestión de diferentes trámites que se realizan en la ciudad de Escárcega, se deberá instaurar el proyecto de *Ventanilla Única* como un instrumento de la administración pública.

Las principales funciones de las ventanillas únicas son el proporcionar orientación e información, recepción y seguimiento de los trámites, así como la entrega a los particulares de la resolución que corresponda al trámite solicitado. Para ello se establecerá un convenio *interinstitucional* como vía para el logro de dicho objetivo. Con ello se evita la imposición

automática de la obligación de recibir y cursar cualquier documento dirigido a otra administración, a otras entidades locales que, o bien cuentan con medios escasos que limitan su capacidad de gestión, o bien no tienen interés.

La ventanilla única contará con un coordinador debidamente capacitado que brindará orientación, información, asesoría y revisión de los trámites y de la documentación que ingresa, así como de las diferentes solicitudes particulares que el ciudadano ingrese.

Los trámites que se podrán atender en éstos espacios son principalmente:
Licencias de usos de suelo
Licencias de construcción
Autorización para la intervención en inmuebles catalogados.
Constancia de alineamiento y número oficial
Permisos para la subdivisión o fusión de predios
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
Solicitud de contrato de agua potable
Solicitud de contrato de energía eléctrica
Pago del impuesto predial

Es importante señalar que la ventanilla única se encontrará físicamente en un lugar determinado por el Ayuntamiento, en donde se atenderá a toda la población que a ésta acuda, además de que contará con una página en Internet principalmente para información de requisitos para cualquier solicitud y trámites que el Ayuntamiento decida.

También funcionará como método de difusión del Programa Director Urbano y como medio para la participación ciudadana. A mediano plazo, la ventanilla única podrá operar por medio de Internet para la realización de trámites.

***V.B.1.a.2) Sistemas de Información Geográfica y Catastro Multifinalitario.***

Un sistema de información geográfica se define como un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados.

Los Sistemas de Información Geográfica consisten en un conjunto de documentos relacionados: vistas, tablas, gráficas, mapas listos para impresión y textos de código o programas, utilizados para un fin particular. En este sentido, el SIG se presenta como una herramienta valiosa para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, entre los que destacan los siguientes:

Administración de servicios municipales
Sistemas de respuesta a emergencias
Planeación urbana
Producción cartográfica y mapeo temático
Catastro
Manejo de los recursos naturales
Localización de negocios y servicios
Desarrollo de bases de datos geográficos multifinalitarios

Las ventajas que ofrecen los Sistemas de Información Geográficos en la administración urbana son varias, ya que además de depurar la información con que cuenta el municipio, se puede actualizar la base de datos cada vez que sea necesario y con la información que el Ayuntamiento considere necesaria. De esta manera el potencial de los beneficios que presenta el uso de los SIG´s en la Administración pública puede resumirse en:

Información oportuna para la toma de decisiones
Llevar a cabo operaciones eficientes

Mejor consecución de metas en el seguimiento de los programas de desarrollo urbano.
Incrementar la coordinación del trabajo de campo y el compartir y homogeneizar los datos
Optimización de recursos

El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas; y de la Subdirección de Informática será el encargado de elaborar el sistema de información y de evaluación de los Programas Director, Regionales, Parciales y Sectoriales de Desarrollo Urbano, cuyos objetivos serán detectar, registrar, procesar y actualizar la información del municipio de Escárcega, en materia de desarrollo urbano; así como su evaluación que permita entre otras actividades, elaborar informes cada que el Ayuntamiento considere necesario.

Otra de las ventajas que ofrece el manejo de los sistemas de información en la administración pública municipal, es el tener una base catastral confiable que además de que sirva para captar impuestos prediales, sirva para la difusión a través de la ventanilla única de la normatividad urbana contemplada en los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial (políticas de ordenamiento ecológico, y desarrollo urbano, usos de suelo, alturas, porcentaje de área libre, etc.), así como herramienta para el otorgamiento de licencias de construcción acordes a lo establecido en el Programa Director, la localización de inversiones, cambios de usos de suelo, alineamientos y derechos de vía, etc.

***V.B.1.a.3). Comunicación Social.***

La instrumentación para una política de comunicación de los programas urbanos debe facilitar un amplio consenso social y político sobre los problemas de la comunidad y las acciones clave para lograr su desarrollo socioeconómico futuro. Dicha política debe definir acciones que logren que los programas se arraiguen entre otras organizaciones públicas, privadas y entre los propios ciudadanos para enterarse y comprender su contenido.

Se entiende que la política de comunicación social debe perseguir los siguientes fines:

- Crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de participar y apoyar a los Programas de Desarrollo Urbano.
- Explicar de forma clara el propósito del proceso de planificación y sus conceptos más significativos.
- Difundir pública y ampliamente los contenidos y resultados del proceso de planeación entre los principales agentes socioeconómicos, instituciones públicas y privadas, empresas y ciudadanos en general.
- Involucrar a los diversos medios de comunicación de la ciudad en la difusión del proceso de planificación.

Esta política para su ejecución requerirá de una instancia municipal, cuyas atribuciones serán:

Llevar a cabo la difusión y promoción de los Programas de Desarrollo.
Intercambiar experiencias con otras instituciones.
Desarrollar una conciencia urbana en los grupos comunitarios, para que participen en la solución a problemas y acciones específicas encaminadas al mejoramiento urbano.

Diseñar y coordinar actividades de capacitación en materia de Desarrollo Urbano dirigidas a los sectores público, privado y social.

Coordinar los ejercicios de consulta pública determinados por la ley, para la legitimación de los planes y proyectos urbanos.

Aplicación de encuestas de opinión de la comunidad, sobre temas urbanos.

Diseñar los cursos de capacitación en materia de desarrollo urbano dirigidos a funcionarios operativos municipales, a representantes de la iniciativa privada y a grupos y representantes de la comunidad.

Diseñar las estrategias de promoción necesarias pera la consecución de los objetivos del Ayuntamiento.

Intercambiar experiencias con otras instituciones, para retroalimentar los trabajos desarrollados y por desarrollar.

Medir la opinión de la comunidad con respecto a la acción urbana en la ciudad, a través de la aplicación de encuestas.

Recopilar, concentrar y resguardar toda la información documental que genere el Ayuntamiento

***V.B.1.b. Fortalecimiento de los Recursos Humanos.***

***V.B.1.b.1). Servicio Civil de Carrera***

El Servicio Civil de Carrera es un instrumento para la profesionalización de los servidores públicos, el cual, se basa en el mérito, la igualdad de oportunidades y el desarrollo permanente; ya que se requiere que el personal con mayores aptitudes profesionales sea quien ocupe los puestos más importantes y que inciden directamente en la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbano.

La profesionalización de los Servidores Públicos de Carrera tiene por objeto asegurar su formación a fin de que cuenten con las aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas, para desempeñar la función pública con calidad y eficiencia.

El objetivo de instaurar este método es lograr la estricta selección de los integrantes del H. Ayuntamiento, mediante exámenes de ingreso y que en atención a su capacidad, eficiencia, calidad y sujeción q otros ordenamientos legales aplicables, garantice, a través de evaluaciones periódicas, su permanencia y la excelencia en la prestación del servicio a su cargo. Quedarán exentos de selección de personal los altos cargos como direcciones, subdirecciones y coordinaciones.

La profesionalización de los servidores públicos de la Ciudad de Escárcega se llevará a cabo, principalmente a través de la *Actualización* y la *Capacitación*.

El programa de Actualización es de carácter permanente y tiene por objeto asegurar que los Servidores Públicos de Carrera adquieran la información actualizada en las materias vinculadas directamente con su función. Este se integra con los cursos que al efecto se determinen, dichos cursos podrán ser optativos u obligatorios, y se otorgará puntos a los Servidores Públicos de Carrera que los acrediten. Para tal efecto, la Dirección de Desarrollo Urbano aprobará el alcance y contenido de los cursos de actualización.

El programa de capacitación es también de carácter permanente y tiene como propósito que los Servidores Públicos de Carrera, profundicen en los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo las materias específicas relacionadas con su puesto de trabajo. Dicho programa se integra con los cursos que al efecto establezca la Dirección de Desarrollo Urbano, los cuales tendrán el carácter de optativos. Los Servidores Públicos de Carrera que acrediten estos cursos obtendrán los puntos que al efecto se establezcan.

Finalmente es importante destacar que como este instrumento de la administración urbana es progresivo, se aconseja que la permanencia del personal no esté relacionada con

los cambios de administración, para poder lograr la continuidad necesaria para el desarrollo óptimo de la planeación.

### V.B.2. Mecanismos de seguimiento.

Seguimiento es la acción de apoyar y promover todos los pasos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones, acciones y proyectos propuestos por el plan, teniendo cuidado en la detección de las situaciones que puedan alterar su realización.

La evaluación consiste en verificar en que medida se cumplen o no los Planes de Desarrollo Urbano y los cambios que se puedan suscitar en el comportamiento de la dinámica de alguna la zona prevista por ellos, una vez teniendo claro esto, se debe llevar a cabo una reorganización o replanteamiento de las acciones propuestas para el logro de nuevas metas y objetivos.

## *V. C. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL DESARROLLO URBANO.*

### V.C.1. Indicadores para evaluar el cumplimiento de las acciones y objetivos propuestos por el programa.

A continuación se mencionan algunos de los principales indicadores a considerar tanto por el Ayuntamiento de la ciudad de Escárcega como por el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega para determinar el cumplimiento del Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega y así, establecer los lineamientos de ajuste y cumplimiento del mismo. Estos indicadores se refieren a:

- Lo que se ha cumplido de cada una de las metas originales
- Lo que no se ha cumplido de las metas propuestas y por qué ha perdido vigencia
- Lo que no se ha cumplido de las metas propuestas y por qué continúa vigente
- La integración de nuevas metas al programa
- La consolidación de la ciudad en el sistema de ciudades
- El desarrollo económico alcanzado
- El mejoramiento en el nivel de calidad de vida de la ciudad

Los tipos de evaluación que se llevarán a cabo serán:

*Evaluación técnica*

La evaluación técnica pondrá especial atención a la eficacia del programa. Esto es, en verificar periódicamente si se están cumpliendo las metas previstas en cada uno de los proyectos estratégicos y acciones que contempla. Esta evaluación la realizará la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Escárcega y el Consejo de Desarrollo Urbano de la ciudad de Escárcega, diseñará formatos de evaluación periódica para facilitar el control y la evaluación permanente del sector.

*Evaluación financiera*

A partir del diseño de indicadores estratégicos, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Escárcega y el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega estimarán periódicamente los costos de los resultados de los proyectos, para contrastarlos con los beneficios generados. Además de estimar de esta manera la eficiencia de los proyectos, se derivará información que permitirá orientar mejor el gasto en el sector desarrollo urbano y estimar los recursos necesarios para alcanzar las nuevas metas y objetivos que se determinen a través del Programa Operativo Anual (POA).

*Evaluación del Impacto*

La evaluación del impacto medirá los efectos de los proyectos en el bienestar de la población, específicamente en aquellos detonadores que más se relacionen con la calidad de vida y la competitividad de la ciudad. Por lo regular, este tipo de evaluación es costosa y requiere de mucho tiempo de realización, por lo que se llevará a cabo de manera selectiva.

Dado su costo y grado de complejidad, la evaluación de impacto se realizará de manera coordinada entre la Contraloría Interna del Ayuntamiento de la ciudad de Escárcega, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Escárcega y el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega.

*Evaluación Social*

La evaluación social es fundamental en el contexto de este Programa. La figura operativa diseñada para facilitar la evaluación social de este Programa será únicamente el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega.

### V.C.2. Instancia responsable de la evaluación, operación y modificación del programa.

#### V.C.2.a. Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega

La instancia que junto al Ayuntamiento de la ciudad de Escárcega da seguimiento a las acciones y proyectos establecidos por el Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega, será el Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Escárcega, el cual con base en el artículo 6°, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, será el organismo de participación ciudadana y pública y de carácter permanente, que tendrá como objeto vigilar la correcta aplicación de los Programas Municipales de Centro de Población, Parcial y de Línea de Acción Sectorial que correspondan.

Así como las demás resoluciones que de acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche así lo ameriten. Se instalarán mediante Acuerdo de cabildo y estarán integrados por los representantes sectoriales de los tres niveles de Gobierno en funciones, como también por los integrantes de los diversos grupos sociales legalmente constituidos que integren la comunidad.

#### V.C.2.b. Instrumentos de apoyo para la evaluación, operación y modificación del programa.

Los instrumentos de evaluación para el seguimiento de la actualización del Programa Director Urbano de Escárcega 2004-2029 serán los siguientes:

- Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y proyectos estratégicos.
- Sistemas de indicadores para evaluar el grado de impacto de la puesta en marcha de las actuaciones del Plan Estratégico sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad
- Sistema de indicadores para evaluar la evolución de los factores externos a la ciudad y para explorar escenarios futuros.
- Seminarios anuales para efectuar una evolución global del programa del Plan.
- Sistema de Información Geográfica
- Registro de Planes
- Presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad de Escárcega; Programa Operativo Anual (POA)

#### V.C.2.c. Sistema de Información Geográfica (SIG)

Por medio de este sistema se podrá detectar, registrar, procesar y actualizar la información del municipio de Escárcega, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, debido a que una vez que esté vinculado a la ventanilla de gestión podrá registrar todos las solicitudes de uso del suelo o de construcción y cambios de uso del suelo y en esta medida se podrán identificar las tendencias del comportamiento de las diferentes zonas de la ciudad o la región. Es decir constituye uno de los instrumentos de medición de la certeza de la estrategia planteada, y funciona como el instrumento base para otorgamiento de licencias de construcción acorde a lo establecido en el Programa Director, la localización de inversiones, cambios de usos de suelo, alineamientos y derechos de vía, etc.

En este sentido, el SIG se presenta como un instrumento valioso para evaluar y dar seguimiento a distintos indicadores, entre los cuales destacan los siguientes:

- Usos y destinos del suelo
- Las preferencias en las inversiones según la demanda de usos del suelo (comerciales, vivienda turísticos, etc.)
- El comportamiento del mercado inmobiliario
- Cartográficos
- El comportamiento de los valores Catastrales
- Datos Geográficos Multifinalitarios
- Planeación Urbana

### V.C.2.d. Registro de Planes.

Este instrumento contribuye en el logro y coordinación de las líneas estratégicas de los planes y programas que tienen incidencia en el municipio de Escárcega (Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega y Programas Parciales de Desarrollo Urbano), haciendo que estos tengan correspondencia y concordancia entre sí en lo relativo a los objetivos en materia de desarrollo económico, turístico, urbano, ordenamiento ecológico, etc.

Aunado a lo anterior, el Registro de Planes y Programas, tendrá las siguientes funciones:

- Difundir y gestionar la incorporación de los Programas de Desarrollo Urbano en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como llevar el registro de ellos.
- Obligatoriedad de tener un acervo a través de la recopilación, concentración, resguardo, intercambio y difusión de todos los programas que incidan en el desarrollo urbano del municipio de Escárcega.
- Administrar y controlar un centro documental que sirva como centro de información a todos los interesados en cuestiones urbanas.
- Formular y aprobar su reglamento interior.

*Presubuesto del Ayuntamiento de la ciudad de Escárcega; Programa Operativo Anual (POA).*

A través de este instrumento destinado a la programación y realización anual de los recursos económicos por ejercerse en las distintas instancias de la administración pública, se podrá controlar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y acciones contemplados por el Programa Director Urbano de la ciudad de Escárcega, considerando las prioridades y el orden establecido para su ejecución, en dicho programa.


PLANO:
APTITUD TERRITORIAL


PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE ESCARCEGA
ESCARCEGA, CAMPECHE
ESQUEMA PRELIMINAR
SIMBOLOGÍA
PLANO:
ZONIFICACION PRIMARIA


PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE SCARCEGA
SCARCEGA, CAMPECHE
ESQUEMA PRELIMINAR
SIMBOLOGÍA
PLANO:
ZONIFICACION SECUNDARIA
AREAS NO URBANAS